

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอน เมืองเก่า -

2. อุตสาหกรรมแห่งชาติศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.12+600- กม.13+475 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอน เมืองเก่า - อุตสาหกรรมแห่งชาติศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.12+600 - กม.13+475

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างขยายจาก 7/9 เป็น 7 /10 ปูชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.08 ม.

พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง และตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 14,998,454.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.ขท.หนองคาย

7.2 ยุทธภูมิ สัตถาผล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 ไตรภพ คนชม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 ชาคร ชาวไร่ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.5 นายนเรศ อินประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเชิงพาณิชย์โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางการหมายเลข 1294 ตอน เมืองกา - อุทยานแห่งชาติศรีสขุมโดย ระหว่าง กม.12+600 - กม.13+475 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	14. งานลาดแอสฟัลต์แคโรไซด์	ตร.ม.	8,720.000	13.60	118,592.00	1.3015	17.70	154,347.48
15	15. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	10.000	2,428.83	24,288.30	1.3015	3,161.12	31,611.22
16	16. งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	8,720.000	234.50	2,044,840.00	1.3015	305.20	2,661,359.26
17	17. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	8,720.000	234.36	2,043,619.20	1.3015	305.01	2,659,770.38
18	18. งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2	ม.	70.000	1,970.91	137,963.70	1.3015	2,565.13	179,559.75
19	19. งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	1,585.000	1,604.74	2,543,512.90	1.3015	2,088.56	3,310,382.03
20	20. งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด A สำหรับท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาปิดแบบเหล็ก	แห่ง	117.000	9,247.75	1,081,986.75	1.3015	12,035.94	1,408,205.75
21	21. งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด B สำหรับท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาปิดแบบเหล็ก	แห่ง	1.000	16,457.91	16,457.91	1.3015	21,419.96	21,419.96
22	22. งานรางตั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	1,582.000	649.99	1,028,284.18	1.3015	845.96	1,338,311.86

ทวิศักดิ์ เจียมรัตน์ภาส

29 พฤศจิกายน 2567 14:18:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเชิงพาณิชย์โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

หมายเลขหมายเลข 1294 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสอยดาว ระยะทาง กม.12+600 - กม.13+475 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	23. กำแพงกันดินแบบที่ 1B	ม.	150.000	1,015.50	152,325.00	1.3015	1,321.67	198,250.98
24	24. แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10	ตร.ม.	215.000	268.94	57,822.10	1.3015	350.02	75,255.46
25	25. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	210.000	297.42	62,458.20	1.3015	387.09	81,289.34
26	26. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	เที่ยว	1.000	283,906.53	283,906.53	1.3015	369,504.34	369,504.34
							รวมราคากลาง	14,998,454.82

ทวิศักดิ์ เข็มรัตน์ภาส

29 พฤศจิกายน 2567 14:18:15

หน้า 3 จาก 3

