

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุตรธานี - บ้านเพี้ย ระหว่าง กม.19+200 - กม.21+412 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
2. กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุตรธานี - หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุตรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง บ้านเพี้ย ระหว่าง กม.19+200 - กม.21+412
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการแก้ไขจุดอ่อนของชั้นโครงสร้างทางด้วยวิธีการ SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ,
 ดำเนินการพาร์ทเมคโคท (PRIME COAT) , ปูชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE หนา 5 ซม.,

 ทำการแท็คโคท(TACK COAT)และปูชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE หนา 5 ซม.

 เพิ่มความกว้างคันทาง แล้วทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

 ในระหว่างการก่อสร้างต้องมีการจัดการเครื่องหมายจราจร ให้สะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตามรูปแบบที่กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 9,677,955.24 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 จักรกริช แก้วแสงอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อุตรธานีที่ 1 (ป)
 - 7.2 บุญปาน เคนคำภา กรรมการกำหนดราคากลาง ขม.ขท.อุตรธานีที่ 1
 - 7.3 ศิวชาติ อุทาทิพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - 7.4 ธนากร วิเชียรนิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพี้ย ระหว่าง กม.19+200 - กม.21+412 ✓
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	CU.M. /	300.000	416.66	124,998.00	1.3388	557.82 ✓	167,347.32
2	2. PRIME COAT ✓	SQ.M. /	500.000	33.50	16,750.00	1.3388	44.84 ✓	22,424.90
3	3. TACK COAT ✓	SQ.M. /	20,122.000	16.23	326,580.06	1.3388	21.72 ✓	437,225.38
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ✓	TON /	150.000	2,487.66	373,149.00	1.3388	3,330.47 ✓	499,571.88
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER ✓ COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	SQ.M. /	500.000	300.41	150,205.00	1.3388	402.18 ✓	201,094.45
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING ✓ COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT (AC.60/70)	SQ.M. /	20,122.000	296.86	5,973,416.92	1.3388	397.43 ✓	7,997,210.57
7	7. THERMOPLASTIC PAINT ✓	SQ.M. /	858.000	297.98	255,666.84	1.3388	398.93 ✓	342,286.76
8	8. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง งาน	L.S. /	1.000	8,062.43	8,062.43	1.3388	10,793.98 ✓	10,793.98
							รวมราคากลาง	9,677,955.24 ✓

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพ็ญ ระหว่าง กม.19+200 - กม.21+412
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง

(จักรกริช แก้วแสงอ่อน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญปาน เคนคำภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศิวชาติ อุทาธิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนากร วิเชียรณิตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

-คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

-ร.อ.ขท.(บ)

-ทพ.ขท.

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน 9,677,955.24 .-
(เก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)
โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตามราคากลางที่กำหนด
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี