

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงห้วยค้ำ แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านแฝด ๑๓๐ ตร.ม.

2. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,700,000.00 บาท  
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงห้วยค้ำ

4. ลักษณะทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ปากน้ำ-โรงพยาบาลสรรคบุรี ที่ กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒)

หมวดทางหลวงห้วยค้ำ แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,699,822.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชวกร พึ่งแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา (พร.)

7.3 กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธานำงาน



มานิตย์ โอบพล

28 พฤศจิกายน 2567 16:09:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงห้วยค้อ แขวงทางหลวงชัยนาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงห้วยค้อ แขวงทางหลวงชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ว่างโกเลื่อน อำเภอ ว่างโกเลื่อน จังหวัด ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านแฝด ๑๓๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง แขวงทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี

ที่ กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงห้วยค้อ แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					515,524.98	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					602,727.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,303,845.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานิตย์ โอบพล

28 พฤศจิกายน 2567 16:10:32

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังไทร อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านแฝด ๑๓๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี

ที่ กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					121,558.15	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					64,034.52	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,303,845.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,303,845.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานิตย์ โอบพล  
28 พฤศจิกายน 2567 16:10:32

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	436.410	ลบ.ม.	0.01	4.36	148.00	64,588.68	64,593.04	
	- งานทรายรองกันฐานราก	17.580	ลบ.ม.	295.95	5,202.80	91.00	1,599.78	6,802.58	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	.690	ลบ.ม.	1,319.22	910.26	398.00	274.62	1,184.88	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	215.000	ตร.ม.	108.00	23,220.00	133.00	28,595.00	51,815.00	
	- ไม้เคร่า	66.600	ตร.ม.	549.68	36,608.68	0.00	0.00	36,608.68	
	- ตะปู	69.380	กก.	30.38	2,107.76	0.00	0.00	2,107.76	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	283.230	กก.	21.60	6,117.76	4.10	1,161.24	7,279.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,293.260	กก.	20.85	26,964.47	4.10	5,302.37	32,266.84	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,703.530	กก.	20.95	35,688.95	3.30	5,621.65	41,310.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	207.600	กก.	20.75	4,307.70	3.30	685.08	4,992.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	104.630	กก.	69.16	7,236.21	0.00	0.00	7,236.21	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	84.000	ตร.ม.	32.00	2,688.00	5.00	420.00	3,108.00	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	33.540	ลบ.ม.	1,557.70	52,245.25	498.00	16,702.92	68,948.17	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	84.000	ตร.ม.	250.00	21,000.00	25.00	2,100.00	23,100.00	
	- คอนกรีตเททับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	4.500	ลบ.ม.	1,557.77	7,009.96	498.00	2,241.00	9,250.96	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	12.380	ลบ.ม.	295.95	3,663.86	99.00	1,225.62	4,889.48	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,333.750	กก.	22.82	30,436.17	10.00	13,337.50	43,773.67	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,516.410	กก.	24.59	37,288.52	10.00	15,164.10	52,452.62	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม.	40.460	กก.	29.54	1,195.18	10.00	404.60	1,599.78	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.	93.500	กก.	25.24	2,359.94	10.00	935.00	3,294.94	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลมขนาด $\varnothing$ 3" x 3.2 มม.	422.500	กก.	21.01	8,876.72	10.00	4,225.00	13,101.72	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	108.00	3,255.12	10.00	301.40	3,556.52	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	8.520	กก.	25.00	213.00	0.00	0.00	213.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	318.260	ตร.ม.	32.77	10,429.38	35.00	11,139.10	21,568.48	
	- รางน้ำไวนิล สำเร็จรูป 15 x 15 ซม.	7.000	ม.	374.40	2,620.80	0.00	0.00	2,620.80	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	159.380	ทอน	14.25	2,271.16	35.00	5,578.30	7,849.46	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,827.60	333,922.02	2,039.80	181,602.96	515,524.98	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ	182.500	ตร.ม.	197.40	36,025.50	74.00	13,505.00	49,530.50	
	ใต้หลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อน								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคา	33.000	แผ่น	26.00	858.00	7.50	247.50	1,105.50	
	- ครอบสันตะเข้	98.000	แผ่น	26.00	2,548.00	7.50	735.00	3,283.00	
	- ครอบปิดชายตะเข้	8.000	แผ่น	32.00	256.00	7.50	60.00	316.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	4.000	แผ่น	50.00	200.00	7.50	30.00	230.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	182.500	ตร.ม.	67.60	12,337.00	25.00	4,562.50	16,899.50	
	- เจียงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	115.000	ม.	76.11	8,752.65	45.00	5,175.00	13,927.65	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	26.000	ตร.ม.	212.07	5,513.82	70.00	1,820.00	7,333.82	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. #	84.000	ตร.ม.	135.29	11,364.36	75.00	6,300.00	17,664.36	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. #	13.500	ตร.ม.	129.81	1,752.43	75.00	1,012.50	2,764.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดไขภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. # งานผนัง	68.000	ตร.ม.	238.21	16,198.28	75.00	5,100.00	21,298.28	
	- เสာเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	141.500	ม.	66.10	9,353.15	44.00	6,226.00	15,579.15	
	- เพี้ยมทิวซี	72.800	ม.	9.00	655.20	40.00	2,912.00	3,567.20	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	225.000	ตร.ม.	188.47	42,405.75	89.00	20,025.00	62,430.75	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	450.500	ตร.ม.	77.39	34,864.19	82.00	36,941.00	71,805.19	
	- กระเบื้องกุ่มผนังเซรามิค ขนาด 16" x 16"	39.500	ตร.ม.	273.52	10,804.04	166.00	6,557.00	17,361.04	
	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24" x 24"	84.000	ตร.ม.	424.84	35,686.56	222.00	18,648.00	54,334.56	
	- ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น (Mat Surface)	13.500	ตร.ม.	314.23	4,242.10	158.00	2,133.00	6,375.10	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น งานประตู่ - หน้าต่าง	54.500	ตร.ม.	314.23	17,125.53	158.00	8,611.00	25,736.53	
	- D1 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- D2 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- D3 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- D4 - ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด 1.60 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- D5 - ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.50 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- W1 - หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.95 x 1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	1,800.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W2 - หน้าต่างบานเปิด ลูมิเนียม ขนาด 1.35 x 1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- W3 - หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 0.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- W4 - หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40 x 1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- W5 - หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.40 x 1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.10 m. งานสุขภัณฑ์	71.000	ม.	100.00	7,100.00	60.00	4,260.00	11,360.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	450.00	900.00	10,900.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	412.00	824.00	35.00	70.00	894.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	770.00	1,540.00	450.00	900.00	2,440.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	890.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	287.00	574.00	0.00	0.00	574.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สต้อปวาล์ว	2.000	ชุด	190.00	380.00	35.00	70.00	450.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	185.00	370.00	25.00	50.00	420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	2.000	ชุด	30.00	60.00	75.00	150.00	210.00	
	- กระจกเงาเงียรปรี ขนาด 60 x 70 ซม. หนา 6 มม.	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	70.00	140.00	1,840.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	1,290.00	2,580.00	70.00	140.00	2,720.00	
	- ที่ใส่สบู่ (เซรามิค)	2.000	ชุด	240.00	480.00	70.00	140.00	620.00	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.000	ชุด	470.00	940.00	70.00	140.00	1,080.00	
	งานทาสี								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100 % ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	225.000	ตร.ม.	67.98	15,295.50	34.00	7,650.00	22,945.50	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100 % ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	185.500	ตร.ม.	38.15	7,076.82	30.00	5,565.00	12,641.82	
	งานบันได , ราวกันตกและระแนงบังตา								
	- เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม.	1,873.740	กก.	24.24	45,419.45	12.00	22,484.88	67,904.33	
	- Flat bar 50 x 6 x 14.13 mm.	20.000	ม.	22.50	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.390	ตร.ม.	48.14	1,125.99	38.00	888.82	2,014.81	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	38,943.28	418,578.32	2,952.00	184,149.20	602,727.52	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	12.000	เส้น	1,208.19	14,498.28	160.00	1,920.00	16,418.28	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	8.000	เส้น	316.82	2,534.56	120.00	960.00	3,494.56	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ (Accessories)	1.000	L.S	5,824.66	5,824.66	1,747.40	1,747.40	7,572.06	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	12.000	ตัว	203.30	2,439.60	0.00	0.00	2,439.60	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,500.00	3,000.00	14,000.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,530.00	11,060.00	0.00	0.00	11,060.00	
	- มาตรการวัดน้ำประปา (จากการประปา) งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)	2.000	ชุด	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	6.000	เส้น	579.44	3,476.64	400.00	2,400.00	5,876.64	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	เส้น	109.35	1,093.50	160.00	1,600.00	2,693.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ (Accessories)	2.000	LS	1,390.66	2,781.32	834.40	1,668.80	4,450.12	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	50.000	ม.	160.00	8,000.00	120.00	6,000.00	14,000.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.80 ม.	10.000	บ่อ	375.00	3,750.00	100.00	1,000.00	4,750.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92 x 0.92 x 1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,800.00	3,600.00	300.00	600.00	4,200.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430 x 730 x 350 mm.	2.000	บ่อ	2,720.00	5,440.00	600.00	1,200.00	6,640.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	1,418.00	2,836.00	12,836.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.	8.000	ต้น	320.00	2,560.00	128.00	1,024.00	3,584.00	
	- งานดินชุด	20.180	ลบ.ม.	0.01	0.20	148.00	2,986.64	2,986.84	
	- ทราหยาบขบค้อัดแน่น	.570	ลบ.ม.	295.95	168.69	91.00	51.87	220.56	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	.470	ลบ.ม.	1,557.70	732.11	498.00	234.06	966.17	
	- เหล็กเสริมกลม SR - 24 RB - 9 มม.	38.870	กก.	20.85	810.43	4.10	159.37	969.80	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูป ขนาด Dia. 490 mm. หนา 3.2 mm.	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	34,111.94	92,170.01	8,328.90	29,388.14	121,558.15	
	งานระบบไฟฟ้า								
	แผงสวิตช์ย่อย (Load Center)								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	2.000	ชุด	1,385.00	2,770.00	500.00	1,000.00	3,770.00	
	- ELCB. 1P , 16 AT. w / Enclosure	10.000	ชุด	90.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ELCB. 1P , 20 AT. w / Enclosure	10.000	ชุด	90.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ELCB. 1P , 32 AT. w / Enclosure	2.000	ชุด	90.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
- Grounding System	1.000	L.S	920.00	920.00	276.00	276.00	1,196.00		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	1.000	L.S	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	84.000	ม.	113.90	9,567.60	30.00	2,520.00	12,087.60	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	20.000	ม.	35.25	705.00	16.00	320.00	1,025.00	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	230.000	ม.	8.15	1,874.50	7.00	1,610.00	3,484.50	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	1.000	L.S	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC Dia. 1/2"	150.000	ม.	10.51	1,576.50	20.00	3,000.00	4,576.50	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warn White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	564.00	2,256.00	115.00	460.00	2,716.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.000	ชุด	480.00	5,760.00	115.00	1,380.00	7,140.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	230.00	7,360.00	115.00	3,680.00	11,040.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	26.000	จุด	28.88	750.88	80.00	2,080.00	2,830.88	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	50.000	จุด	80.00	4,000.00	90.00	4,500.00	8,500.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	6.000	จุด	198.00	1,188.00	90.00	540.00	1,728.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	2.000	จุด	175.00	350.00	90.00	180.00	530.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	2.000	จุด	135.00	270.00	90.00	180.00	450.00	
	- กริ่งเสียง	2.000	จุด	135.00	270.00	90.00	180.00	450.00	
	- สวิตซ์กริ่ง	2.000	จุด	185.00	370.00	80.00	160.00	530.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล้อง , ฝาครอบและอุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	1.000	L.S	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	4,953.73	41,968.52	1,804.00	22,066.00	64,034.52	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,303,845.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงห้วยคา แขวงทางหลวงชัยนาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงห้วยคา แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท

ตามแบบมาตรฐาน บ้านแฝด ๑๓๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควนคูม ๐๔๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี

ที่ กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงห้วยคา แขวงทางหลวงชัยนาท

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ปากน้ำ-โรงพยาบาลสรรคบุรี ที่ กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิ่งไก่เลื่อน อำเภอ ห้วยคา จังหวัด ชัยนาท แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					515,524.98	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					602,727.52	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					121,558.15	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					64,034.52	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,303,845.17	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	436.410	ลบ.ม.	0.01	4.36	148.00	64,588.68	64,593.04	
	- งานทรายรองกันฐานราก	17.580	ลบ.ม.	295.95	5,202.80	91.00	1,599.78	6,802.58	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	0.690	ลบ.ม.	1,319.22	910.26	398.00	274.62	1,184.88	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ไม้แบบ	215.000	ตร.ม.	108.00	23,220.00	133.00	28,595.00	51,815.00	
	- ไม้เคร่า	66.600	ตร.ม.	549.68	36,608.68	0.00	0.00	36,608.68	
	- ตะปู	69.380	กก.	30.38	2,107.76	0.00	0.00	2,107.76	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	283.230	กก.	21.60	6,117.76	4.10	1,161.24	7,279.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,293.260	กก.	20.85	26,964.47	4.10	5,302.37	32,266.84	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,703.530	กก.	20.95	35,688.95	3.30	5,621.65	41,310.60	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	207.600	กก.	20.75	4,307.70	3.30	685.08	4,992.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	104.630	กก.	69.16	7,236.21	0.00	0.00	7,236.21	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	84.000	ตร.ม.	32.00	2,688.00	5.00	420.00	3,108.00	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	33.540	ลบ.ม.	1,557.70	52,245.25	498.00	16,702.92	68,948.17	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	84.000	ตร.ม.	250.00	21,000.00	25.00	2,100.00	23,100.00	
	- คอนกรีตเททับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	4.500	ลบ.ม.	1,557.77	7,009.96	498.00	2,241.00	9,250.96	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	12.380	ลบ.ม.	295.95	3,663.86	99.00	1,225.62	4,889.48	
	งานโครงหลังคาเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,333.750	กก.	22.82	30,436.17	10.00	13,337.50	43,773.67	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,516.410	กก.	24.59	37,288.52	10.00	15,164.10	52,452.62	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม.	40.460	กก.	29.54	1,195.18	10.00	404.60	1,599.78	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.	93.500	กก.	25.24	2,359.94	10.00	935.00	3,294.94	
	- เหล็กกลมขนาด Ø 3" x 3.2 มม.	422.500	กก.	21.01	8,876.72	10.00	4,225.00	13,101.72	
	- แผ่นเหลท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	108.00	3,255.12	10.00	301.40	3,556.52	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	8.520	กก.	25.00	213.00	0.00	0.00	213.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	318.260	ตร.ม.	32.77	10,429.38	35.00	11,139.10	21,568.48	
	- รางน้ำไวนิล สำเร็จรูป 15 x 15 ซม.	7.000	ม.	374.40	2,620.80	0.00	0.00	2,620.80	
	- แปะเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนา อย่างน้อย 0.55 มม.	159.380	ท่อน	14.25	2,271.16	35.00	5,578.30	7,849.46	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	<b>6,827.60</b>	<b>333,922.02</b>	<b>2,039.80</b>	<b>181,602.96</b>	<b>515,524.98</b>	
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ ใต้หลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อน	182.500	ตร.ม.	197.40	36,025.50	74.00	13,505.00	49,530.50	
	- ครอบสันหลังคา	33.000	แผ่น	26.00	858.00	7.50	247.50	1,105.50	
	- ครอบสันตะแฉะ	98.000	แผ่น	26.00	2,548.00	7.50	735.00	3,283.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ครอบปิดชายตะเข้	8.000	แผ่น	32.00	256.00	7.50	60.00	316.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	4.000	แผ่น	50.00	200.00	7.50	30.00	230.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	182.500	ตร.ม.	67.60	12,337.00	25.00	4,562.50	16,899.50	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	115.000	ม.	76.11	8,752.65	45.00	5,175.00	13,927.65	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	26.000	ตร.ม.	212.07	5,513.82	70.00	1,820.00	7,333.82	
	งานฝ้าเพดาน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นอิฐซีเมนต์ขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. #	84.000	ตร.ม.	135.29	11,364.36	75.00	6,300.00	17,664.36	
	- ฝ้าเพดานแผ่นอิฐซีเมนต์ขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. #	13.500	ตร.ม.	129.81	1,752.43	75.00	1,012.50	2,764.93	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. #	68.000	ตร.ม.	238.21	16,198.28	75.00	5,100.00	21,298.28	
	งานผนัง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	141.500	ม.	66.10	9,353.15	44.00	6,226.00	15,579.15	
	- เพ็ยมพิวซี	72.800	ม.	9.00	655.20	40.00	2,912.00	3,567.20	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม	225.000	ตร.ม.	188.47	42,405.75	89.00	20,025.00	62,430.75	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	450.500	ตร.ม.	77.39	34,864.19	82.00	36,941.00	71,805.19	
	- กระเบื้องกมผนังเซรามิก ขนาด 16" x 16"	39.500	ตร.ม.	273.52	10,804.04	166.00	6,557.00	17,361.04	
	งานพื้น	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24" x 24"	84.000	ตร.ม.	424.84	35,686.56	222.00	18,648.00	54,334.56	
	- ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น (Mat Surface)	13.500	ตร.ม.	314.23	4,242.10	158.00	2,133.00	6,375.10	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น	54.500	ตร.ม.	314.23	17,125.53	158.00	8,611.00	25,736.53	
	งานประตู - หน้าต่าง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- D1 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- D2 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- D3 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- D4 - ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด 1.60 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- D5 - ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.50 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- W1 - หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.95 x 1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	1,800.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- W2 - หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 1.35 x 1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- W3 - หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 0.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- W4 - หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40 x 1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- W5 - หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.40 x 1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.10 m.	71.000	ม.	100.00	7,100.00	60.00	4,260.00	11,360.00	
	งานสุขภัณฑ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	450.00	900.00	10,900.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	412.00	824.00	35.00	70.00	894.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	770.00	1,540.00	450.00	900.00	2,440.00	
	- ก๊อกน้ำเย็บอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	890.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	287.00	574.00	0.00	0.00	574.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สติ๊กเกอร์	2.000	ชุด	190.00	380.00	35.00	70.00	450.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	185.00	370.00	25.00	50.00	420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	2.000	ชุด	30.00	60.00	75.00	150.00	210.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 60 x 70 ซม. หนา 6 มม.	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	70.00	140.00	1,840.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	1,290.00	2,580.00	70.00	140.00	2,720.00	
	- tiles (เซรามิค)	2.000	ชุด	240.00	480.00	70.00	140.00	620.00	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.000	ชุด	470.00	940.00	70.00	140.00	1,080.00	
	งานทาสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	225.000	ตร.ม.	67.98	15,295.50	34.00	7,650.00	22,945.50	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	185.500	ตร.ม.	38.15	7,076.82	30.00	5,565.00	12,641.82	
	งานบันได , ราวกันตกและระแนงบังตา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม.	1,873.740	กก.	24.24	45,419.45	12.00	22,484.88	67,904.33	
	- Flat bar 50 x 6 x 14.13 mm.	20.000	ม.	22.50	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.390	ตร.ม.	48.14	1,125.99	38.00	888.82	2,014.81	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	<b>38,943.28</b>	<b>418,578.32</b>	<b>2,952.00</b>	<b>184,149.20</b>	<b>602,727.52</b>	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	12.000	เส้น	1,208.19	14,498.28	160.00	1,920.00	16,418.28	
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	8.000	เส้น	316.82	2,534.56	120.00	960.00	3,494.56	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ (Accessories)	1.000	LS	5,824.66	5,824.66	1,747.40	1,747.40	7,572.06	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	12.000	ตัว	203.30	2,439.60	0.00	0.00	2,439.60	
	- ปั้มน้ำอัดโน้มติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,500.00	3,000.00	14,000.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,530.00	11,060.00	0.00	0.00	11,060.00	
	- มาตรการดับน้ำประปา (จากการประปา)	2.000	ชุด	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	6.000	เส้น	579.44	3,476.64	400.00	2,400.00	5,876.64	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	เส้น	109.35	1,093.50	160.00	1,600.00	2,693.50	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ (Accessories)	2.000	LS	1,390.66	2,781.32	834.40	1,668.80	4,450.12	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	50.000	ม.	160.00	8,000.00	120.00	6,000.00	14,000.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.80 ม.	10.000	บ่อ	375.00	3,750.00	100.00	1,000.00	4,750.00	
	- บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92 x 0.92 x 1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,800.00	3,600.00	300.00	600.00	4,200.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430 x 730 x 350 mm.	2.000	บ่อ	2,720.00	5,440.00	600.00	1,200.00	6,640.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	1,418.00	2,836.00	12,836.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.	8.000	ต้น	320.00	2,560.00	128.00	1,024.00	3,584.00	
	- งานดินชุด	20.180	ลบ.ม.	0.01	0.20	148.00	2,986.64	2,986.84	
	- ทราบดีบุกอัดแน่น	0.570	ลบ.ม.	295.95	168.69	91.00	51.87	220.56	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	0.470	ลบ.ม.	1,557.70	732.11	498.00	234.06	966.17	
	- เหล็กเสริมกลม SR - 24 RB - 9 มม.	38.870	กก.	20.85	810.43	4.10	159.37	969.80	
- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูป ขนาด Dia. 490 mm. ทน 3.2 mm.	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,111.94</b>	<b>92,170.01</b>	<b>8,328.90</b>	<b>29,388.14</b>	<b>121,558.15</b>		
4	งานระบบไฟฟ้า			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	แผงสวิตช์ย่อย (Load Center)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	2.000	ชุด	1,385.00	2,770.00	500.00	1,000.00	3,770.00	
	- ELCB. 1P , 16 AT. w / Enclosure	10.000	ชุด	90.00	900.00	0.00	0.00	900.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ELCB. 1P , 20 AT. w / Enclosure	10.000	ชุด	90.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ELCB. 1P , 32 AT. w / Enclosure	2.000	ชุด	90.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- Grounding System	1.000	L.S	920.00	920.00	276.00	276.00	1,196.00	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	1.000	L.S	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	สายไฟฟ้า (Cable)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	84.000	ม.	113.90	9,567.60	30.00	2,520.00	12,087.60	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	20.000	ม.	35.25	705.00	16.00	320.00	1,025.00	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	230.000	ม.	8.15	1,874.50	7.00	1,610.00	3,484.50	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	1.000	L.S	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC Dia. 1/2"	150.000	ม.	10.51	1,576.50	20.00	3,000.00	4,576.50	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	1.000	หมาจ่า	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	564.00	2,256.00	115.00	460.00	2,716.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.000	ชุด	480.00	5,760.00	115.00	1,380.00	7,140.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	230.00	7,360.00	115.00	3,680.00	11,040.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	26.000	จุด	28.88	750.88	80.00	2,080.00	2,830.88	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	50.000	จุด	80.00	4,000.00	90.00	4,500.00	8,500.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	6.000	จุด	198.00	1,188.00	90.00	540.00	1,728.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	2.000	จุด	175.00	350.00	90.00	180.00	530.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	2.000	จุด	135.00	270.00	90.00	180.00	450.00	
	- กริ่งเสียง	2.000	จุด	135.00	270.00	90.00	180.00	450.00	
	- สวิตซ์กริ่ง	2.000	จุด	185.00	370.00	80.00	160.00	530.00	
	- กล่อง , ฝาครอบและอุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	1.000	L.S	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	4,953.73	41,968.52	1,804.00	22,066.00	64,034.52	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงห้วยค้ำ แขวงทางหลวงชัยนาท
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงห้วยค้ำ แขวงทางหลวงชัยนาท
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐานบ้านแฝด ๑๓๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี ที่ ตำบลวังเกลือ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
แบบเลขที่	กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงห้วยค้ำ แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงห้วยค้ำ แขวงทางหลวงชัยนาท	1,303,845.17	1.3037	1,699,822.94	
รวมค่าก่อสร้าง				1,699,822.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,075.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,699,822.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐานบ้านแฝด ๑๓๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑ ตอนควบอม ๐๕๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี ที่ตำบลวังเกลือ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท		
แบบเลขที่	กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,699,822.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,075.56 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,699,822.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐานบ้านแฝด ๑๓๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี ที่ตำบลวังเหล็ก อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท		
แบบเลขที่	กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

( มานิตย์ โอบพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลาภี  
( ชวกร พึ่งแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุริยะ ลำสกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็น 1,699,822.94 บาท

ศ.อ.ล

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

มานิตย์ โอบพล

28 พฤศจิกายน 2567 16:30:22

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านแฝด ๑๓๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบล วิังโกเลื่อน อำเภอหันคา จังหวัด ชัยนาท		
แบบเลขที่	ที่ กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท จำนวน 1.000 หลังละ 1,699,822.94 บาท	1,699,822.94	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงห้วยค้อ แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านแฝด ๑๓๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี	ตำบล	วังโกเถื่อน
แบบเลขที่	ที่ กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงห้วยค้อ แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข	อำเภอ	หันคา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง		
แบบ	ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แบบ	มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

สรุป	ราคากลาง	1,699,822.94
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์ .....) )	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านแฝด ๑๓๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐ ตอนควนคุ่ม ๐๕๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข	ตำบล	วังโกเถื่อน
แบบเลขที่		อำเภอ	หันคา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		
จำนวนราคากลาง	เมื่อวันที่		

( มานิตย์ โอบพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศก.กิง

( ชวกร พึ่งแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุริยะ ลำสกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็น 1,699,822.94 บาท

ศ.ด.ป

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗

มานิตย์ โอบพล

28 พฤศจิกายน 2567 16:30:41

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านแฝด ๑๓๐ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ กม.๑๓๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒) หมวดทางหลวงหันคา แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข	ตำบล	วังโกเดือน
แบบเลขที่		อำเภอ	หันคา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง	จังหวัด	ชัยนาท
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
จำนวนราคากลาง	เมื่อวันที่		

มานิตย์ โอบพล

28 พฤศจิกายน 2567 16:30:41