

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
เลขที่ DWG.NO.EN-303 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน ๖ ระหว่าง

กม.๑๑๑+๔๗๓ - กม.๑๕๐+๔๐๐ (ขาเข้า, ขวออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง
จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,42๕,400.00 บาท
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางคำออก-ท่าฉนวน ตอน

4. ลักษณะงาน กม.๑๑๑+๔๗๓-กม.๑๕๐+๔๐๐ (ขาเข้า,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม.(๘ จุดดำเนินการ)

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,425,624.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชวกร พึ่งแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา (พร.)

7.3 กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-303 ทางหลวงหมายเลข ๓๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าฉนวน อำเภอท่าฉนวน จังหวัดปัตตานี

จำนวน ๑ แห่ง (๘ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด		รวม					1,077.53	
2	งานโครงสร้าง		รวม					43,992.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 136,658.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานิตย์ โอบพล
29 พฤศจิกายน 2567 09:50:16

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-303 ทางหลวงหมายเลข ๓๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าฉนวน อำเภอเมือง จังหวัด ชัยนาท ต.อนควม ๐๕๐๐ ตอน โพนางด้าออก อำเภอเมือง จังหวัด ชัยนาท (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๘ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง โพนางด้าออก ทางหลวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๓ - กม.๑๕๐+๕๐๐ (ขาเข้า,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม.(๘ จุดดำเนินการ)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงหลังคา		รวม					51,654.76	
4	งานหลังคา		รวม					21,990.29	
5	เบ็ดเตล็ด		รวม					17,943.98	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								136,658.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 136,658.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานิตย์ โอบพล

29 พฤศจิกายน 2567 09:50:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด								
	- งานขุดดินถมคืน	9.620	ลบ.ม.	0.01	0.09	112.00	1,077.44	1,077.53	
	รวมค่างานดินขุด	-	-	0.01	0.09	112.00	1,077.44	1,077.53	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น,ม้านั่ง,ผนังฝัง	2.993	ลบ.ม.	1,971.96	5,902.07	532.00	1,592.28	7,494.35	
	- ไม้แบบ : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น,ม้านั่ง,ผนังฝัง	47.385	ตร.ม.	254.62	12,065.16	139.00	6,586.52	18,651.68	
	- DB12	311.400	กก.	25.23	7,856.62	3.60	1,121.04	8,977.66	
	- DB16	28.300	กก.	25.23	714.00	3.60	101.88	815.88	
	- RB6	28.300	กก.	26.73	756.45	3.60	101.88	858.33	
	- RB9	132.800	กก.	26.73	3,549.74	3.60	478.08	4,027.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.750	กก.	40.50	111.37	0.00	0.00	111.37	

มานิตย์ โอบพล

29 พฤศจิกายน 2567 09:50:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- COMPACTED SAND	.100	ลบ.ม.	295.95	29.59	104.00	10.40	39.99	
	- LEAN CONCRETE	.100	ลบ.ม.	1,934.58	193.45	426.00	42.60	236.05	
	- PRECAST CONCRETE SLAB 0.05 M.(LL=400 KG/M2)	12.926	ตร.ม.	190.00	2,455.94	25.00	323.15	2,779.09	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	4,791.53	33,634.39	1,240.40	10,357.83	43,992.22	
	งานโครงหลังคา								
	- 1 1/2"x6" FIBER CEMENT CLOGGING THE CORRUPTED-GAP	3.923	ตร.ม.	137.85	540.78	92.00	360.92	901.70	
	- 1"x6" FIBER CEMENT FASCIA	3.899	ตร.ม.	137.85	537.47	92.00	358.71	896.18	
	- 4 MM.THK.STEEL GABLE-END	70.085	กก.	29.55	2,071.01	10.00	700.85	2,771.86	
- 75x75x12 MM. STEEL ANGLE RIDGE	56.680	กก.	29.55	1,674.89	10.00	566.80	2,241.69		
- LG-50x50x2.3 MM.STEEL JOIST	24.315	กก.	29.55	718.50	10.00	243.15	961.65		

มานิตย์ โอบพล

29 พฤศจิกายน 2567 09:50:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LG-50x50x2.3 MM.STEEL PURLIN	172.678	กก.	29.55	5,102.63	10.00	1,726.78	6,829.41	
	- LG-50x50x2.3 MM.STEEL PURLIN UP	113.660	กก.	29.55	3,358.65	10.00	1,136.60	4,495.25	
	- LG-100x50x3.2 MM.STEEL HIP RAFTER	46.671	กก.	29.55	1,379.12	10.00	466.71	1,845.83	
	- LG-100x50x3.2 MM.STEEL JOIST	82.600	กก.	29.55	2,440.83	10.00	826.00	3,266.83	
	- LG-100x50x3.2 MM.STEEL RAFTER	202.310	กก.	29.55	5,978.26	10.00	2,023.10	8,001.36	
	- LG-100x50x3.2 MM.STEEL ROOF BEAM	175.788	กก.	29.55	5,194.53	10.00	1,757.88	6,952.41	
	- LG-100x50x3.2 MM.STEEL KING POST	16.448	กก.	29.55	486.03	10.00	164.48	650.51	
	- STEEL BRACING LG-100x50x3.2 mm.	49.755	กก.	29.55	1,470.26	10.00	497.55	1,967.81	
	- WF-100x100x6x8 MM.ROOF BEAM	249.615	กก.	29.55	7,376.12	10.00	2,496.15	9,872.27	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	630.30	38,329.08	304.00	13,325.68	51,654.76	
4	งานหลังคา								
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT BOARD	6.250	ตร.ม.	196.97	1,231.06	92.00	575.00	1,806.06	

มานิตย์ โอบพล

29 พฤศจิกายน 2567 09:50:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#1	.424	ตร.ม.	196.97	83.51	39.01	16.54	100.05	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#2	.136	ตร.ม.	196.97	26.78	12.51	1.70	28.48	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#3	.062	ตร.ม.	196.97	12.21	92.00	5.70	17.91	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#4	.126	ตร.ม.	196.97	24.81	92.00	11.59	36.40	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#5	1.232	ตร.ม.	196.97	242.66	92.00	113.34	356.00	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#6	4.719	ตร.ม.	196.97	929.50	92.00	434.15	1,363.65	
	- 0.35 MM.THK.METEL SHEET ROOFING	49.600	ตร.ม.	188.00	9,324.80	70.00	3,472.00	12,796.80	
	- METAL SHEET HIP FLASHING	10.870	ตร.ม.	188.00	2,043.56	23.00	250.01	2,293.57	
	- METAL STEEL FLASHING #1	4.895	ตร.ม.	188.00	920.26	23.00	112.59	1,032.85	

มานิตย์ โอบพล

29 พฤศจิกายน 2567 09:50:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- METAL STEEL FLASHING #2	5.972	ตร.ม.	188.00	1,122.73	23.00	137.36	1,260.09	
	- METAL STEEL FLASHING RIDER CAP	4.258	ตร.ม.	188.00	800.50	23.00	97.93	898.43	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	2,318.79	16,762.38	673.52	5,227.91	21,990.29	
	เบ็ดเตล็ด								
	- ขุดดินตบแต่งพื้นที่	6.760	ตร.ม.	0.01	0.06	112.00	757.12	757.18	
	- 3-DB12 L= 0.50 M.	15.984	กก.	25.23	403.27	3.60	57.54	460.81	
	- PLATE-200x200x9 MM.	11.304	กก.	29.55	334.03	10.00	113.04	447.07	
	- PLATE 200x200x50x9 MM.	2.120	กก.	29.55	62.64	10.00	21.20	83.84	
	- สีรองพื้นกันสนิมโครงหลังคา,ค้ำยัน และ สีน้ำมันโครงหลังคา,ค้ำยัน	104.523	ตร.ม.	37.44	3,913.34	38.00	3,971.87	7,885.21	
	- สีรองพื้นคอนกรีต เส้า,ม้านั่ง,พนักพิง และ สีทาคอนกรีต เส้า,ม้านั่ง,พนักพิง	52.451	ตร.ม.	70.52	3,698.84	34.00	1,783.33	5,482.17	

มานิตย์ โอบพล

29 พฤศจิกายน 2567 09:50:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีบันลุม,เชิงชาย	13.560	ตร.ม.	68.67	931.16	38.00	515.28	1,446.44	
	- ทาสีเพดาน,หน้าจั่ว	12.949	ตร.ม.	68.67	889.20	38.00	492.06	1,381.26	
	รวมค่าเบ็ดเตล็ด	-	-	329.64	10,232.54	283.60	7,711.44	17,943.98	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								136,658.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-303

ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๐ ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๓ - กม.๑๕๐+๕๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ

ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๘ จุดดำเนินการ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร

ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางคำออก-ท่าฉนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๓-กม.๑๕๐+๕๐๐ (ขาเข้า,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม.

(๘ จุดดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล ท่าฉนวน อำเภอ โมโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดินซุด		รวม					1,077.53	
2	งานโครงสร้าง		รวม					43,992.22	
3	งานโครงหลังคา		รวม					51,654.76	
4	งานหลังคา		รวม					21,990.29	
5	เบ็ดเตล็ด		รวม					17,943.98	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							136,658.78	
1	งานดินซุด			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานซุดดินถมคืน	9.620	ลบ.ม.	0.01	0.09	112.00	1,077.44	1,077.53	
	รวมค่างานดินซุด	-	-	0.01	0.09	112.00	1,077.44	1,077.53	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานโครงสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. : ฐานราก,ตอม่อ,เสา, พื้น,ม้านั่ง,พนักพิง	2.993	ลบ.ม.	1,971.96	5,902.07	532.00	1,592.28	7,494.35	
	- ไม้แบบ : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น,ม้านั่ง,พนักพิง	47.385	ตร.ม.	254.62	12,065.16	139.00	6,586.52	18,651.68	
	- DB12	311.400	กก.	25.23	7,856.62	3.60	1,121.04	8,977.66	
	- DB16	28.300	กก.	25.23	714.00	3.60	101.88	815.88	
	- RB6	28.300	กก.	26.73	756.45	3.60	101.88	858.33	
	- RB9	132.800	กก.	26.73	3,549.74	3.60	478.08	4,027.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.750	กก.	40.50	111.37	0.00	0.00	111.37	
	- COMPACTED SAND	0.100	ลบ.ม.	295.95	29.59	104.00	10.40	39.99	
	- LEAN CONCRETE	0.100	ลบ.ม.	1,934.58	193.45	426.00	42.60	236.05	
	- PRECAST CONCRETE SLAB 0.05 M.(LL=400 KG/M2)	12.926	ตร.ม.	190.00	2,455.94	25.00	323.15	2,779.09	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	4,791.53	33,634.39	1,240.40	10,357.83	43,992.22	
3	งานโครงหลังคา			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- 1 1/2"x6" FIBER CEMENT CLOGGING THE CORRUPTED-GAP	3.923	ตร.ม.	137.85	540.78	92.00	360.92	901.70	
	- 1"x6" FIBER CEMENT FASCIA	3.899	ตร.ม.	137.85	537.47	92.00	358.71	896.18	
	- 4 MM.THK.STEEL GABLE-END	70.085	กก.	29.55	2,071.01	10.00	700.85	2,771.86	
	- 75x75x12 MM. STEEL ANGLE RIDGE	56.680	กก.	29.55	1,674.89	10.00	566.80	2,241.69	
	- LG-50x50x2.3 MM.STEEL JOIST	24.315	กก.	29.55	718.50	10.00	243.15	961.65	
	- LG-50x50x2.3 MM.STEEL PURLIN	172.678	กก.	29.55	5,102.63	10.00	1,726.78	6,829.41	
	- LG-50x50x2.3 MM.STEEL PURLIN UP	113.660	กก.	29.55	3,358.65	10.00	1,136.60	4,495.25	
	- LG-100x50x3.2 MM.STEEL HIP RAFTER	46.671	กก.	29.55	1,379.12	10.00	466.71	1,845.83	
	- LG-100x50x3.2 MM.STEEL JOIST	82.600	กก.	29.55	2,440.83	10.00	826.00	3,266.83	
	- LG-100x50x3.2 MM.STEEL RAFTER	202.310	กก.	29.55	5,978.26	10.00	2,023.10	8,001.36	
	- LG-100x50x3.2 MM.STEEL ROOF BEAM	175.788	กก.	29.55	5,194.53	10.00	1,757.88	6,952.41	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- LG.-100x50x3.2 MM.STEEL KING POST	16.448	กก.	29.55	486.03	10.00	164.48	650.51	
	- STEEL BRACING LG-100x50x3.2 mm.	49.755	กก.	29.55	1,470.26	10.00	497.55	1,967.81	
	- WF-100x100x6x8 MM.ROOF BEAM	249.615	กก.	29.55	7,376.12	10.00	2,496.15	9,872.27	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	630.30	38,329.08	304.00	13,325.68	51,654.76	
4	งานหลังคา			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT BOARD	6.250	ตร.ม.	196.97	1,231.06	92.00	575.00	1,806.06	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#1	0.424	ตร.ม.	196.97	83.51	39.01	16.54	100.05	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#2	0.136	ตร.ม.	196.97	26.78	12.51	1.70	28.48	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#3	0.062	ตร.ม.	196.97	12.21	92.00	5.70	17.91	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#4	0.126	ตร.ม.	196.97	24.81	92.00	11.59	36.40	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#5	1.232	ตร.ม.	196.97	242.66	92.00	113.34	356.00	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#6	4.719	ตร.ม.	196.97	929.50	92.00	434.15	1,363.65	
	- 0.35 MM.THK.METEL SHEET ROOFING	49.600	ตร.ม.	188.00	9,324.80	70.00	3,472.00	12,796.80	
	- METAL SHEET HIP FLASHING	10.870	ตร.ม.	188.00	2,043.56	23.00	250.01	2,293.57	
	- METAL STEEL FLASHING #1	4.895	ตร.ม.	188.00	920.26	23.00	112.59	1,032.85	
	- METAL STEEL FLASHING #2	5.972	ตร.ม.	188.00	1,122.73	23.00	137.36	1,260.09	
	- METAL STEEL FLASHING RIDER CAP	4.258	ตร.ม.	188.00	800.50	23.00	97.93	898.43	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	2,318.79	16,762.38	673.52	5,227.91	21,990.29	
5	เบ็ดเตล็ด			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ขุดดินตบแต่งพื้นที่	6.760	ตร.ม.	0.01	0.06	112.00	757.12	757.18	
	- 3-DB12 L= 0.50 M.	15.984	กก.	25.23	403.27	3.60	57.54	460.81	
	- PLATE-200x200x9 MM.	11.304	กก.	29.55	334.03	10.00	113.04	447.07	
	- PLATE 200x200x50x9 MM.	2.120	กก.	29.55	62.64	10.00	21.20	83.84	
	- สกรูพันทันสนิมโครงหลังคา,ค้ำยัน และ สีน้มนันโครงหลังคา,ค้ำยัน	104.523	ตร.ม.	37.44	3,913.34	38.00	3,971.87	7,885.21	
	- สกรูพันทันคอนกรีต เสाम้านั่ง,พนักพิง และ สีทาคอนกรีต เสाम้านั่ง,พนักพิง	52.451	ตร.ม.	70.52	3,698.84	34.00	1,783.33	5,482.17	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ทาสีบันลม,เชิงชาย	13.560	ตร.ม.	68.67	931.16	38.00	515.28	1,446.44	
	- ทาสีเพดาน,หน้าจั่ว	12.949	ตร.ม.	68.67	889.20	38.00	492.06	1,381.26	
	รวมค่าเบ็ดเตล็ด	-	-	329.64	10,232.54	283.60	7,711.44	17,943.98	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักรถโดยสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักรถโดยสาร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-303 ทางหลวงหมายเลข ๓๒
สถานที่ก่อสร้าง	ตอนควบคุม ๐๕๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๓ - กม.๑๕๐+๕๐๐ (ขาเข้า, ขวออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม. ปริมาณงาน ๑ ตาปลิว ท่าฉนวน อ.เกาะ มีนบุรี จังหวัด ชัยนาท
แบบเลขที่	แห่ง (๘ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักรถโดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางด้าออก-ท่าฉนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๓-กม.๑๕๐+๕๐๐ (ขาเข้า,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม.(๘ จุดดำเนินการ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักรถโดยสาร	136,658.78	1.3040	178,203.04	
รวมค่าก่อสร้าง				178,203.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 35.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,091.51 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 178,203.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-303 ทางหลวงหมายเลข ๓๒
สถานที่ก่อสร้าง	ตอนควบคุม ๐๕๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๓ - กม.๑๕๐+๔๐๐ (ขาเข้า, ขวออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๓๘.๘๒๗ กม. ปริมาณงาน ๑ ตابل ทำนวน อำเภอ มีนบุรี จังหวัด ชัยนาท
แบบเลขที่	แห่ง (๘ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางด้าออก-ทำนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๓-กม.๑๕๐+๔๐๐ (ขาเข้า,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๓๘.๘๒๗ กม.(๘ จุดดำเนินการ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				178,203.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 35.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,091.51 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 178,203.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-303 ทางหลวงหมายเลข ๓๒		
สถานที่ก่อสร้าง	ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๓ - กม.๑๕๐+๔๐๐ (ขาเข้า, ขวออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๓๘.๘๒๗ กม. ปริมาณงาน ๑ ตابل ท่าฉนวน อำเภอ มีนบุรี จังหวัด ชัยนาท		
แบบเลขที่	แห่ง (๘ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางด้าออก-ท่าฉนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๓-กม.๑๕๐+๔๐๐ (ขาเข้า,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๓๘.๘๒๗ กม.(๘ จุดดำเนินการ)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




(มานิตย์ โอบพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชวกร พึ่งแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็น 1,425,624.39 บาท

RCU
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

มานิตย์ โอบพล

29 พฤศจิกายน 2567 10:10:21

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-303 ทางหลวงหมายเลข ๓๒		
สถานที่ก่อสร้าง	ตอนควบคุม ๐๕๐๐ ตอน โพนางคำออก - ทำนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๓ - กม.๑๕๐+๕๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม. ปริมาณงาน	ตำบล ทำนวน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท	
แบบเลขที่	๑ แห่ง (๘ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางคำออก ทำนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๓-กม.๑๕๐+๕๐๐ (ขาเข้า,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม.(๘ จุดดำเนินการ)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร จำนวน 8.000 หลังละ 178,203.04 บาท	1,425,624.32	
สรุป	ราคากลาง	1,425,624.39	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์))		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-303 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๔๗๓ - กม.๑๕๐+๔๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม. ปริมาณงาน		
สถานที่ก่อสร้าง	๑ แห่ง (๘ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน ด้าปล ท่าฉนวน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท โพนางด้าออก-ท่าฉนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๔๗๓-กม.๑๕๐+๔๐๐ (ขาเข้า,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม.(๘ จุดดำเนินการ)		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




(มานิตย์ โอบพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชวกร พึ่งแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็น 1,425,624.39 บาท



(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗

มานิตย์ โอบพล

29 พฤศจิกายน 2567 10:10:46

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-303 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทาฉนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๔๗๓ - กม.๑๕๐+๔๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม. ปริมาณงาน		
สถานที่ก่อสร้าง	๑ แห่ง (๘ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน ตำบล ทาฉนวน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท		
แบบเลขที่	โพนางด้าออก-ทาฉนวน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๑๑+๔๗๓-กม.๑๕๐+๔๐๐ (ขาเข้า,ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๓๘.๙๒๗ กม.(๘ จุดดำเนินการ)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

มานิตย์ โอบพล

29 พฤศจิกายน 2567 10:10:46