

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ทาลอ-

2. เมืองปาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ทาลอ-เมืองปาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 14,996,291.10 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจรด

7.2 บดีลักษณ์ ฮูเซ็น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 จีร์กุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

7.4 พงษ์หิรันท์ บุรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

7.5 อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

7.6 ชันติ โพธิ์วิล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 พัทธนันท์ กามะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

พัทธนันท์ กามะกุล

28 พฤศจิกายน 2567 14:39:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รั้วสีงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ทวีคูณเมืองบ้าน ดอน ๒ ไร่หวาง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๘๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	21.000	51.65	1,084.65	1.3016	67.22	1,411.78
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	10.000	437.74	4,377.40	1.3016	569.76	5,697.62
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	7.000	753.46	5,274.22	1.3016	980.70	6,864.92
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	35.000	37.79	1,322.65	1.3016	49.18	1,721.56
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	37,300.000	16.38	610,974.00	1.3016	21.32	795,243.75
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	ตัน	8.000	2,583.98	20,687.84	1.3016	3,365.91	26,927.29
7	6.1 ON PRIME COAT	ตัน	19.000	2,569.84	48,826.96	1.3016	3,344.90	63,553.17
8	6.2 ON TACK COAT	ตร.ม.	18,573.000	221.49	4,113,733.77	1.3016	288.29	5,354,435.87
9	7. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)	กักร	2,228.000	128.80	286,966.40	1.3016	167.64	373,515.46
	8. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING							

พีธีรัตน์ กามะกุล

28 พฤศจิกายน 2567 14:39:19

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำทางหลวง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ทักลือ-เมืองปาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๕๕๐+กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๔๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง


(สมเดช โสภณดีเรกรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(บุตติชฌน์ อุئين)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อนุชทธิ์ อุทมสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(จีร์กุล วงษ์รอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชันติ โพธิ์อินวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(พงษ์พันธ์ บูรณะกิติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(พิทมพันธ์ กามะกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิทมพันธ์ กามะกุล

28 พฤศจิกายน 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างตามแผนรายประเภทการ กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
 รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ทำลือ-เมืองปาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๕๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๔๒๐ ตร.ม.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ทำลือ-เมืองปาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๕๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๔๒๐ ตร.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
0.1	1	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	21,000	51.65	1,084.65	1,3016	67.22	1,411.78
0.2	2	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	10,000	437.74	4,377.40	1,3016	569.76	5,697.62
0.3	3	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	7,000	753.46	5,274.22	1,3016	980.70	6,864.92
0.4	4	PRIME COAT	ตร.ม.	35,000	37.79	1,322.65	1,3016	49.18	1,721.56
0.5	5	TACK COAT	ตร.ม.	37,300,000	16.38	610,974.00	1,3016	21.32	795,243.75
1.1	6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	คัน	8,000	2,585.98	20,687.84	1,3016	3,365.91	26,927.29
1.2	6.1	ON PRIME COAT	คัน	19,000	2,569.84	48,826.96	1,3016	3,344.90	63,553.17
1.3	6.2	ON TACK COAT	ตร.ม.	18,573,000	221.49	4,113,733.77	1,3016	288.29	5,354,435.87
1.4	7	ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)	คัน	2,228,000	128.80	286,966.40	1,3016	167.64	373,515.46
1.5	8	ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ตร.ม.	18,420,000	337.24	6,211,960.80	1,3016	438.95	8,085,488.17
2.1	9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	228,000	292.00	66,576.00	1,3016	380.06	86,655.32
2.2	10	PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	460,000	292.00	134,320.00	1,3016	380.06	174,830.91
2.3	11	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เมตร/ไร่	1,000	15,323.67	15,323.67	1,3016	19,945.28	19,945.28
								TOTAL	14,996,291.10

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ค่างานต้นทุน = 51.65 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

2 SOIL AGGREGATE SUBBASE

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 437.74 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่างานต้นทุน = 753.46 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

4 PRIME COAT

ค่างานต้นทุน = 37.79 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
 ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
 ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

5 TACK COAT

ค่างานต้นทุน = 16.38 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)

6.1 ON PRIME COAT

ค่างานต้นทุน = 2,585.98 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)

6.2 ON TACK COAT

ค่างานต้นทุน = 2,569.84 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

7 ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)

ค่างานต้นทุน = 221.49 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

8 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING

ค่างานต้นทุน = 128.80 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
 ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
 ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)

ค่างานต้นทุน = 337.24 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

10 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

10.1 YELLOW

ค่างานต้นทุน = 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

10 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

10.2 WHITE

ค่างานต้นทุน

= 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
 ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน
 ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน ๒
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐-กม.๑๔+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑๘,๕๒๐ ตร.ม.

11 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ค่างานต้นทุน = 15,323.67 บาท/เหมาจ่าย