

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเติมน้ำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควนคุ่ม 0402 ตอน ตอนหัวพ้อ - หนองข้างคอก ระหว่าง กม.67+950 - กม.70+080

2. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,110 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบทที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท
ตอนควนคุ่ม 0402 ตอน ตอนหัวพ้อ - หนองข้างคอก ระหว่าง กม.67+950 - กม.70+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,110 ตร.ม.)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเติมน้ำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 11,988,417.10 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปณณทัต จ้อยศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชน.ชลบุรีที่ 1 (ว)

7.2 อภิรัช ชาวแหล่ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 จารุวัฒน์ คงวิญญู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

ธ.ธ.

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผส.ทล.๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำทางงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมมากลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควนคูม D402 ตอน คอนหัวห่อ - หนองข้างคอก ระหว่าง กม.67+950 - กม.70+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,110 ตร.ม.) ศัพท์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	120.500	456.34	54,760.80	1.3198	602.27	72,273.30
2	2. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	15,110.000	223.72	3,383,409.20	1.3198	295.26	4,461,464.06
3	3. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	1,815.000	128.47	232,916.11	1.3198	169.55	307,402.68
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	15,110.000	32.86	496,514.80	1.3198	43.36	655,299.36
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	15,410.000	6.03	247,022.30	1.3198	21.15	326,020.03
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตร.ม.	36.000	2,447.09	88,095.24	1.3198	3,229.66	116,268.09
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	15,110.000	293.76	4,433,712.60	1.3198	387.70	5,853,214.20
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	495.000	279.00	138,105.00	1.3198	368.22	182,270.97
9	9. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,973.64	6,973.64	1.3198	9,203.81	9,203.81
รวมราคากลาง								11,988,417.10

จารุวัฒน์ คงวิญญู

27 พฤศจิกายน 2567 11:42:45

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0402 ตอน คอนหัวห้อย - หนองข้างคอก ระหว่าง
กม. 67+950 - กม. 70+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15.110 ตร.ม.) เกียรติประภคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีทิ 1/กรมทางหลวง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควนคูม 0402 ตอน ตอนหัวฝ่อ - หมองข้างคอก ระหว่าง กม.67+950 - กม.70+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,110 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง



(ปันณทัต จ้อยศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิรัช ชาวแหลง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จารุทัมน์ คงวิญญู)

กรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ

เห็นชอบ

5101-

(นายอิทธิ เศรษฐธูมานพ)

ผส.ทล.๑๔



(นายวีร์ตรา จันทนารางนง)

ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑