

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ราคากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สีแยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 5

ระหว่าง กม.134+092(LT.) - กม.138+080(LT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

30,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ทางเดิม โดยวิธี ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING หนา 5 CM. พร้อมปูชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE

BINDER COURSE หนา 5 CM. และปูชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE หนา 4 CM. ติดเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗

เป็นเงิน 29,999,513.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไขยวิทย์ บุรสมบูรณ์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	รศ.ทอ.7.2
7.2 เสน่ห์ เจริญวงศ์	กรรมการกำหนดราคากลาง	วศ.ทอ.7
7.3 จรุงชัย อินทร์สิงห์	กรรมการกำหนดราคากลาง	วศ.ทอ.7
7.4 ณัฐวุฒิ ศรีเมือง	กรรมการกำหนดราคากลาง	วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568
 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอกกรีตคิม นำกลั๊บบมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทงตวงหมายเลข 201 ตอน สีแยกโรตัม - ช่องสามหมอ ตอน 5 ระหว่าง กม.134+092(LT.) - กม.138+080(LT.)

ราคากลางที่กำหนด คำควมราคาเมื่อ นำมันดีเซล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ราคา 33.26 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK ON TACK COAT (AC 60/70) ✓	43,262.00	SQ.M. ✓	229.59	9,932,522.58	1.2380	284.23	284.00	12,286,408.00	
2	ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING ✓	5,178.00	LITRE ✓	128.88	667,340.64	1.2380	159.55	159.30	824,855.40	
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	160.00	CUM ✓	502.23	80,356.80	1.2380	621.76	621.40	99,424.00	
4	PRIME COAT ✓	266.00	SQ.M. ✓	33.41	8,887.06	1.2380	41.36	41.20	10,959.20	
5	TACK COAT ✓	86,524.00	SQ.M. ✓	16.31	1,411,206.44	1.2380	20.19	20.00	1,730,480.00	
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT (AC 60/70) ✓	266.00	SQ.M. ✓	307.06	81,677.96	1.2380	380.14	380.00	101,080.00	
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT (AC 40/50) ✓	43,262.00	SQ.M. ✓	268.10	11,598,542.20	1.2380	331.91	331.50	14,341,353.00	
8	THERMOPLASTIC PAINT ✓	1,530.00	SQ.M. ✓	313.00	478,890.00	1.2380	387.49	387.20	592,416.00	
9	งานจัดการเครื่องขยายจราจรระหว่างกรก่อสร้าง ✓	LS ✓		10,128.39	10,128.39	1.2380	12,538.95	12,538.00	12,538.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด							24,269,552.07		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,999,513.60

Factor E งานพวง

(ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 %)

ค่างานต้นทุน 20.0000 ลบ. F = 1.2521
 ค่างานต้นทุน 30.0000 ลบ. F = 1.2191
 ค่างานต้นทุน 24.2696 ลบ. F = 1.2380

คณะกรรมการราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา 29,999,513.60 บาท
 วงเงินตามแผนงานรายการประมาณการ 30,000,000.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)
 ร.ส.ทล.7.2

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายเสนาห์ เจริญวงศ์)
 ร.ส.ทล.7

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายจรัมพรชัย อินทรีสิงห์)
 ร.ว.ทล.7

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ