

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 2 ระหว่าง กม.109+510 - กม.111+125

2. (LT+RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,622 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00

จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 2 ระหว่าง กม.109+510 - กม.111+125 (LT+RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 11,984,708.64 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ฉะเชิงเทรา (ว)

7.2 เอนก สวัสดิ์โสม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

5.๑๓-

(นายจิติ เศรษฐมานพ)

ผส.ทล.๑๔

นาย ทศพร พยุรวงศ์

28 พฤศจิกายน 2567 16:25:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกกันน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 2  
ระหว่าง กม.109+510 - กม.111+125 (LT+RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,622 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเอเชียเขตตรา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	84.000	530.89	44,594.76	1.3199	700.72	58,860.62
2	2. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	14,622.000	233.63	3,416,137.86	1.3199	308.36	4,508,960.36
3	3. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	1,754.000	128.58	225,529.32	1.3199	169.71	297,676.14
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	14,622.000	37.17	543,499.74	1.3199	49.06	717,365.30
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	14,712.000	16.21	238,481.52	1.3199	21.39	314,771.75
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	11.000	2,513.81	27,651.91	1.3199	3,317.97	36,497.75
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	14,622.000	302.38	4,421,400.36	1.3199	399.11	5,835,806.33
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	556.000	280.00	155,680.00	1.3199	369.57	205,482.03
9	9. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	7,037.17	7,037.17	1.3199	9,288.36	9,288.36

นาย ทศพร พุฒรวงศ์

28 พฤศจิกายน 2567 16:25:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย - อ่างฤไธน์ ตอน 2  
ระหว่าง กม.109+510 - กม.111+125 (LT+RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,622 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	11,984,708.64
-------------	---------------

นาย ทศพร พยุรวงศ์

28 พฤศจิกายน 2567 16:25:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย - อ่างฤๅไน  
ระหว่าง กม.109+510 - กม.111+125 (LT+RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,622 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

( นายทศพร พยुरวงค์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( เอนก สวัสดิ์โสม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

5.๑๑-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผส.ทล.๑๔

นาย ทศพร พยुरวงค์

28 พฤศจิกายน 2567