

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568
รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

2. จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทาชี-ถ้ำพรณรา ที่ กม.225+815 NB ปริมาณงาน 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 999,778.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน пр.4
6.2 รายงาน пр.5 (ก)
6.3 รายงาน пр.6
6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ขจร เพิ่มเดช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท (ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7.2 ศุภชัย จินตาคม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
7.3 วริศ ศรีทรัพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เจตินชบ.

ว่าที่ร้อยตรี



(วรินทร์ พุ่งเฟื่อง)

ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

15 พ.ย. 2567

วริศ ศรีทรัพย์

15 พฤศจิกายน 2567 09:53:52

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคกรค่างก่อสร้างแ่งแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวก สนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงศรี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 0400 สายที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ) / กรมทางหลวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 23,869.06 | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | รวม | | | | | 44,452.94 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 765,937.82 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 765,937.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

วริศ ศรีทรัพย์

15 พฤศจิกายน 2567 09:53:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง | 1,000 | L.S | 10.00 | 10.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,010.00 | |
| | - งานขุดดินฐานรากและถมคืน | 31,850 | ลบ.ม. | 10.00 | 318.50 | 112.00 | 3,567.20 | 3,885.70 | |
| | - งานทรายหยาบอัดแน่น | 7,800 | ลบ.ม. | 560.75 | 4,373.85 | 112.00 | 873.60 | 5,247.45 | |
| | - งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก | 910 | ลบ.ม. | 1,426.01 | 1,297.66 | 426.00 | 387.66 | 1,685.32 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - ไม่แบบ | 75,000 | ตร.ม. | 175.64 | 13,173.00 | 139.00 | 10,425.00 | 23,598.00 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม. | 364,780 | กก. | 25.93 | 9,458.74 | 4.40 | 1,605.03 | 11,063.77 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม. | 1,881,900 | กก. | 25.00 | 47,047.50 | 4.40 | 8,280.36 | 55,327.86 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข่อย DB-12 มม. | 231,190 | กก. | 21.15 | 4,889.66 | 3.60 | 832.28 | 5,721.94 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข่อย DB-16 มม. | 1,574,510 | กก. | 20.93 | 32,954.49 | 3.60 | 5,668.24 | 38,622.73 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 121,570 | กก. | 32.71 | 3,976.55 | 0.00 | 0.00 | 3,976.55 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานคอนกรีตฐานผสม 1 : 2 : 4 (240 KSC.) | 35.780 | ลบ.ม. | 1,669.83 | 59,746.51 | 532.00 | 19,034.96 | 78,781.47 | |
| | งานโครงสร้างคานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กกล่อง 125 x 50 x 3.2 มม. | 1,066.280 | กก. | 24.00 | 25,590.72 | 10.00 | 10,662.80 | 36,253.52 | |
| | - เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 154.660 | กก. | 24.00 | 3,711.84 | 10.00 | 1,546.60 | 5,258.44 | |
| | - เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 788.660 | กก. | 24.00 | 18,927.84 | 10.00 | 7,886.60 | 26,814.44 | |
| | - เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม. | 139.290 | กก. | 24.00 | 3,342.96 | 10.00 | 1,392.90 | 4,735.86 | |
| | - แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม. | 9.420 | กก. | 60.00 | 565.20 | 10.00 | 94.20 | 659.40 | |
| | - เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m. | 20.000 | ตัว | 42.00 | 840.00 | 10.00 | 200.00 | 1,040.00 | |
| | - ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง | 225.160 | ตร.ม. | 55.70 | 12,541.41 | 38.00 | 8,556.08 | 21,097.49 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 4,231.65 | 242,766.43 | 4,435.00 | 84,013.51 | 326,779.94 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานหลังคา Metal Sheet | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - Metal Sheet ความหนา 0.47 มม. สีดูจิ้งค์ | 235.500 | ตร.ม. | 146.00 | 34,383.00 | 70.00 | 16,485.00 | 50,868.00 | |
| | - ครอบสันหลังคา | 14.000 | ม. | 52.00 | 728.00 | 10.00 | 140.00 | 868.00 | |
| | - ครอบสันตะเข้ | 28.000 | ม. | 52.00 | 1,456.00 | 10.00 | 280.00 | 1,736.00 | |
| | - แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา PE. ความหนา 5 มม. | 228.400 | ตร.ม. | 24.00 | 5,481.60 | 20.00 | 4,568.00 | 10,049.60 | |
| | - เจียงชายสำเร็จรูปขนาด 8 นิ้วซ้อนทับ 6 นิ้ว | 64.800 | ม. | 55.00 | 3,564.00 | 45.00 | 2,916.00 | 6,480.00 | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเบอร์ 24 | 116.000 | ตร.ม. | 145.96 | 16,931.36 | 75.00 | 8,700.00 | 25,631.36 | |
| | - ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น | 4.000 | ตร.ม. | 175.87 | 703.48 | 75.00 | 300.00 | 1,003.48 | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 | | | | | | | | |
| | - ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดไขภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 | 82.000 | ตร.ม. | 113.50 | 9,307.00 | 92.00 | 7,544.00 | 16,851.00 | |

วิรัตน์ทรัพย์

15 พฤศจิกายน 2567 09:53:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น) | 142.600 | ม. | 68.96 | 9,833.69 | 46.00 | 6,559.60 | 16,393.29 | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา | 89.440 | ตร.ม. | 288.13 | 25,770.34 | 94.00 | 8,407.36 | 34,177.70 | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20*0.60*0.075 ม. | 33.600 | ตร.ม. | 193.81 | 6,512.01 | 56.00 | 1,881.60 | 8,393.61 | |
| | - ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) | 262.320 | ตร.ม. | 89.09 | 23,370.08 | 87.00 | 22,821.84 | 46,191.92 | |
| | - กระเบื้องกึ่งผนังเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x 10" | 17.760 | ตร.ม. | 246.09 | 4,370.55 | 166.00 | 2,948.16 | 7,318.71 | |
| | งานพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 12" พร้อมชั้นบัวพื้น สูง 0.10 ม. | 20.000 | ตร.ม. | 302.63 | 6,052.60 | 158.00 | 3,160.00 | 9,212.60 | |
| | - พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 12" ชนิดกันลื่น (Matt Surface) | 4.000 | ตร.ม. | 307.03 | 1,228.12 | 158.00 | 632.00 | 1,860.12 | |
| | - พื้นผิวขัดมัน | 146.760 | ตร.ม. | 125.01 | 18,346.46 | 40.00 | 5,870.40 | 24,216.86 | |
| | งานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ป1-ประตูบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม ขนาด 2.55*3.35 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 4.000 | ชุด | 8,800.00 | 35,200.00 | 100.00 | 400.00 | 35,600.00 | |
| | - ป2-ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.00 | 100.00 | 1,900.00 | |
| | - น1-หน้าต่างบานเลื่อน+ติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.65*3.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 5.000 | ชุด | 5,600.00 | 28,000.00 | 100.00 | 500.00 | 28,500.00 | |
| | - น2-หน้าต่างบานเลื่อน+ติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.65*1.20 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 3,600.00 | 3,600.00 | 100.00 | 100.00 | 3,700.00 | |
| | - น3-หน้าต่างบานเกล็ดซ้อน ขนาด 0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000 | ชุด | 800.00 | 1,600.00 | 100.00 | 200.00 | 1,800.00 | |
| | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | |
| | - โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ | 1.000 | ชุด | 3,074.77 | 3,074.77 | 450.00 | 450.00 | 3,524.77 | |
| | - สายฉีดชำระครบชุด | 1.000 | ชุด | 139.00 | 139.00 | 70.00 | 70.00 | 209.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 887.85 | 887.85 | 450.00 | 450.00 | 1,337.85 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - กอน้ำเย็นอ่างล้างหน้า | 1.000 | ชุด | 189.00 | 189.00 | 25.00 | 25.00 | 214.00 | |
| | - ที่ใส่กระดาษทิชชู | 1.000 | ชุด | 119.00 | 119.00 | 20.00 | 20.00 | 139.00 | |
| | - ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 270.00 | 270.00 | 75.00 | 75.00 | 345.00 | |
| | - กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ | 1.000 | ชุด | 569.00 | 569.00 | 70.00 | 70.00 | 639.00 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) | 159,570 | ตร.ม. | 48.92 | 7,806.16 | 34.00 | 5,425.38 | 13,231.54 | |
| | - ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทภายใน (ปูนใหม่) | 243,800 | ตร.ม. | 45.65 | 11,129.47 | 30.00 | 7,314.00 | 18,443.47 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | | | 28,328.27 | 262,422.54 | 2,926.00 | 108,413.34 | 370,835.88 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System) | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1" | 3.000 | เส้น | 107.48 | 322.44 | 40.00 | 120.00 | 442.44 | |
| | - ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4" | 1.000 | เส้น | 69.16 | 69.16 | 30.00 | 30.00 | 99.16 | |
| | - ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories) | 1.000 | L.S | 195.00 | 195.00 | 58.00 | 58.00 | 253.00 | |
| | - บอล (Ball Valve) Dia. 1" | 2.000 | ตัว | 152.00 | 304.00 | 25.00 | 50.00 | 354.00 | |
| | งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System) | | | | | | | | |
| | - ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 4" | 2.000 | เส้น | 521.40 | 1,042.80 | 100.00 | 200.00 | 1,242.80 | |
| | - ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 2" | 3.000 | เส้น | 146.26 | 438.78 | 40.00 | 120.00 | 558.78 | |
| | - ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories) | 1.000 | L.S | 740.00 | 740.00 | 222.00 | 222.00 | 962.00 | |
| | - ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม. | 12.000 | ม. | 258.00 | 3,096.00 | 200.00 | 2,400.00 | 5,496.00 | |
| | - บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม. | 2.000 | บ่อ | 1,125.00 | 2,250.00 | 200.00 | 400.00 | 2,650.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - บอดี้กัชเช คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม. | 1.000 | บอ | 1,625.00 | 1,625.00 | 200.00 | 200.00 | 1,825.00 | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 5,390.00 | 5,390.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,390.00 | |
| | - งานดินชุด | 9.230 | ลบ.ม. | 10.00 | 92.30 | 112.00 | 1,033.76 | 1,126.06 | |
| | - ทราหยาบอบอัดแน่น | .180 | ลบ.ม. | 560.75 | 100.93 | 112.00 | 20.16 | 121.09 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | .210 | ลบ.ม. | 1,669.83 | 350.66 | 532.00 | 111.72 | 462.38 | |
| | - เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9 | 10.250 | กก. | 25.00 | 256.25 | 4.40 | 45.10 | 301.35 | |
| | - ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm. | 1.000 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | 200.00 | 1,200.00 | |
| | - ฝาถังซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. | 1.000 | ชุด | 185.00 | 185.00 | 200.00 | 200.00 | 385.00 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | - | 13,779.88 | 17,458.32 | 3,275.40 | 6,410.74 | 23,869.06 | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | แผงสวิตช์ย่อย(Load Center) | | | | | | | | |
| | - แผงควบคุมไฟฟ้า | 1.000 | ชุด | 1,644.00 | 1,644.00 | 80.00 | 80.00 | 1,724.00 | |
| | สายไฟฟ้า (Cable) | | | | | | | | |
| | - สาย THW. 2.5 sq.mm. | 100.000 | ม. | 12.29 | 1,229.00 | 7.00 | 700.00 | 1,929.00 | |
| | - สาย THW. 1.5 sq.mm. | 155.000 | ม. | 9.25 | 1,433.75 | 5.00 | 775.00 | 2,208.75 | |
| | - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.000 | L.S | 500.00 | 500.00 | 80.00 | 80.00 | 580.00 | |
| | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit) | | | | | | | | |
| | - ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2" | 50.000 | ม. | 12.00 | 600.00 | 20.00 | 1,000.00 | 1,600.00 | |
| | - อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.000 | L.S | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 180.00 | |
| | ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture) | | | | | | | | |
| | - โคมไฟตะแกรงอลูมิเนียมชนิดฝังฝ้า 3*36 พ. พร้อมหลอดชนิด LED.(ขนาด 0.60*1.20 ม.) | 15.000 | ชุด | 1,800.00 | 27,000.00 | 115.00 | 1,725.00 | 28,725.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 1.000 | ชุด | 485.00 | 485.00 | 115.00 | 115.00 | 600.00 | |
| | - โคมตัวยูนีทหน้าพลาสติก 1*36 w. (ชนิดหลอด LED) | 4.000 | ชุด | 250.00 | 1,000.00 | 115.00 | 460.00 | 1,460.00 | |
| | สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet) | | | | | | | | |
| | - สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา | 7.000 | จุด | 126.17 | 883.19 | 80.00 | 560.00 | 1,443.19 | |
| | - ปลั๊กไฟคู่ทั่วไป แบบ Ground | 12.000 | จุด | 149.00 | 1,788.00 | 90.00 | 1,080.00 | 2,868.00 | |
| | - ปลั๊กไฟโทรศัพท์ | 2.000 | จุด | 95.00 | 190.00 | 90.00 | 180.00 | 370.00 | |
| | - ปลั๊กไฟโทรทัศน์ | 1.000 | จุด | 95.00 | 95.00 | 90.00 | 90.00 | 185.00 | |
| | - กล้อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.000 | L.S | 500.00 | 500.00 | 80.00 | 80.00 | 580.00 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 5,777.71 | 37,447.94 | 1,047.00 | 7,005.00 | 44,452.94 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 765,937.82 | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพืช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างแผนงานรายการประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520

สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพืช แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคม 0400 ตอน ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ทาซี-ถ้าพรธนา ที่ กม.225+815 NB ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงเก็บพืช แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพืช | 765,937.82 | 1.3053 | 999,778.63 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 999,778.63 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 999,778.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพืชสด
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรภะภคราคาจ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอันหมายการพัฒนากองหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520
 สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพืชสด และขทางหลวงสรุภะภคณัถ 3 (เวียงสระ) จ.สรุภะภคณัถหนายเลห 41 ตอนควบคณ 0400 ตอน
 แบบเลหที่ ทาศึ-ถำพรธรณรท ที่ กม.225+815 NB บรืมาณงาน 1 แหนง ดวยธวีธบระภวธรคาคอถึถพรอนภคส (e-bidding)/คอสสรุภะภคณัถเรงเกบพืลลค แพรงททางหลวงสรุภะภคณัถหนายเลห 41 (เวียงสระ)

หนวยงานเจาของคอรภการ/งานก่อสร้าง แชนงททางหลวงสรุภะภคณัถ 3 (เวียงสระ) / กรณททางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มิจำนวน 12 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมือวันที่ 15 พคคจิกายน 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คางงานต้นทน | Factor F | คากอสรุภะภคณัถ | หนายเลหที่ |
|----------|------------------------------|-------------|-------------------|----------------|------------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินลวงหนจ่าย 15 % | | | | |
| | เงินประกนภผลงานหัก 10 % | | | | |
| | คอกเบยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาศัญญลคาคำเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมคากอสรุภะภคณัถ | 999,778.63 | |

หนายเลหที่ : แลคดแบบสรุภะภคณัถคากอสรุภะภคณัถ รวม 999,778.63 บาท คอ 1 หนวย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจการรวมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520
 สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพืชสด แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แขวงทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควนคูม 0400 ตอน ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ ทวซี-ถ้าพรรณรา ที่ กม.225+81.5 NB ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงเก็บพืชสด แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า
 คำจนราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567



(Signature)
 (ศุภชัย จินตาคม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)
 (ขจร เพิ่มเดช)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520

สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 0400

แบบเลขที่ ตอน ทชช-ถ้ำพรหมรา ที่ กม.225+815 NB บริเวณงาน I แห่ง ตวยยธิประภวตราคาอิลีทอรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หน่วย : บาท |
|----------|---|-------------|-------------|
| 1 | อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ จำนวน 1.000 หลังละ 999,778.63 บาท | 999,778.63 | |
| สรุป | ราคากลาง (..... เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์) | 999,778.63 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราค่างก่อสร้าง แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนาจการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประเภทที่ 3 (เรียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400

สถานที่ก่อสร้าง ตอน ทาชี-ถ้าพรมณา ที่ กม.225+815 NB ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /ก่อสร้างโรงเก็บพืชสด แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เรียงสระ) อ.เขา เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

| | |
|------------------------------------|--|
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เรียงสระ) กรมทางหลวง |
| แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 |



(Signature)
(ขจร เพิ่มเดช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)
(ศุภชัย จินตาคม)
กรรมการกำหนดราคากลาง