

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ตอน 1 ระหว่าง
กม.53+694-กม.57+880 RT. (เป็นช่วงๆ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานเสริมผิวแอสฟัลต์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 14,973,546.59 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิคม เทพบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

7.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วบ.ทล.6)

7.3 อานนท์ เชื้อฉุน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วว.ทล.6)

7.4 ราชพงษ์ คำภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจากก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.53+694-กม.57+880 RT. (เป็นช่วงๆ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

รายการก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
งานดิน (EARTH-WORK)	ลบ.ม.	335,000	51.84	17,418.24	1.3017	67.48	22,673.32
1 งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)							
1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)							
3 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	112,000	284.97	31,916.64	1.3017	370.94	41,545.89
3.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)							
3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.2.1 CRUSHED ROCK SOIL	ลบ.ม.	149,000	511.88	76,270.12	1.3017	666.31	99,280.81
AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)							
4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
4.1 งานพริมนิโคตและน็อคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							

รวม (รวม)

25 พฤศจิกายน 2567 15:53:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมวลราคาจากงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไย ตอน 1 ระหว่าง กม.53+694-กม.57+880 RT. (เป็นช่วงๆ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

รายละเอียดรายการก่อสร้าง
 1. วัสดุประปรกวางราคาต่อลูกบาศก์เมตร (e-bidding)
 2. สำนักช่างหลวงที่ 6 (เขมรบูรณ์)/กรมทางหลวง

รายการ ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.11 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (บนทางดินชั้นบนหรือหินคลุกซีเมนต์) หนา 1.5 ซม. (รวม EAP)	ตร.ม.	748,000	33.64	25,162.72	1.3017	43.78	32,754.31
5	4.12 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) หนา 1.5 ซม. (รวม EAP)	ตร.ม.	33,050,000	13.39	442,539.50	1.3017	17.42	576,053.66
6	4.2 งานเอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ชั้น 1	ตัน	198,000	2,482.75	491,584.50	1.3017	3,231.79	639,895.54
7	4.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตร.ม.	748,000	297.37	222,432.76	1.3017	387.08	289,540.72
8	งานเสริมรองผิวทางเอสฟัลต์คอนกรีต ชั้น 2 (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	33,050,000	298.04	9,850,222.00	1.3017	387.95	12,822,033.97
	4.2.3 งานชั้นผิวทางเอสฟัลต์คอนกรีต ชั้น 3 (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)							
	4.5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจากก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไย ตอน 1 ระหว่าง กม.53+694-กม.57+880 RT. (เป็นช่วงๆ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

(นายอนุศักดิ์ มีหิลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

๐๑๖๖

(นายชนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕๖๒

(นิคม เทพบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อานนท์ เชื้ออุ้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

๒๕๖๒

(ราชพงษ์ คำภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง