

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ตอน 1 ระหว่าง กม.61+000-กม.63+800 และ กม.66+400-กม.66+500 ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทงหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 15,000,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ..... 14,974,397.66 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นิคม เทพบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
  - 7.2 นายอนศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)
  - 7.3 อานนท์ เชื้อฉุน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)
  - 7.4 ราชพงษ์ คำภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจากก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคไธ-วังสำราญ ตอน 1 ระหว่าง กม.61+000-กม.63+800 และ กม.66+400-กม.66+500 ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับ รายการ	รายการก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	540,000	51.84	27,993.60	1,301.7	67.48	36,439.26
2	3.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	180,000	284.97	51,294.60	1,301.7	370.94	66,770.18
3	3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3-2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	240,000	458.18	109,963.20	1,301.7	596.41	143,139.09
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานพริมนิด และพริมนิดโต (PRIME COAT & STACK COAT)							

รวมรวมราคา

25 พฤศจิกายน 2567 14:42:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาของก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไสี-วังสำราญ ตอน 1 ระหว่าง กม.61+000-กม.63+800 และ กม.66+400-กม.66+500 ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1-4-1 งานลาดแอสฟัลต์ไพริมโคต (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) หนา 10 ซม. EAP	ตร.ม.	1,200,000	33.64	40,368.00	1.3017	43.78	52,547.02
5	4-1-2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) หนา 1 ซม. EAP	ตร.ม.	32,643,000	13.39	437,089.77	1.3017	17.42	568,959.75
6	4-2-1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	209,000	2,453.14	512,706.26	1.3017	3,193.25	667,389.73
7	งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	1,200,000	294.49	353,388.00	1.3017	383.33	460,005.15
8	4-2-3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	32,643,000	295.16	9,634,907.88	1.3017	384.20	12,541,759.58
9	5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

รวมค่าภาษี

25-16-16-1-2567-14-42:57



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคากลางก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไย-วังสำราญ ตอน 1 ระหว่าง กม.61+000-กม.63+800 และ กม.66+400-กม.66+500 ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

ด้วยประสงค์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

สำนักงานก่อสร้าง

( นายอนุศักดิ์ บัวสำ )  
กรรมการกำกับราคากลาง

กรรมการกำกับราคากลาง

-๐๒๖๖๖-

( นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจักริภ )  
ผส.ทล.๖

( นิคม เทพบุตร )  
ประธานกรรมการกำกับราคากลาง

กรรมการกำกับราคากลาง

( อานนท์ เชื้ออุณ )  
กรรมการกำกับราคากลาง

กรรมการกำกับราคากลาง

( ราชพงษ์ คำภา )  
กรรมการกำกับราคากลาง

กรรมการกำกับราคากลาง