



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง กำหนดราคากลาง

1 เรียน ผ.ศ.สส. ๒ ผ่าน ผ.บ.ศ.สส.๒๗

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางขอเสนอรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกกรง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๐ ตอน คง - โนนไทย กม.ดำเนินการ กม.๓๐+๘๕๗ เป็นเงิน ๖๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อย บาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ บก. ๐๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสุศักดิ์ ไชยเพชร) ประธานกรรมการราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุชิน ไชยแสงราช) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายยุทธนา ศรีสุนา) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

2 -คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง, ทนพ.

-อนุมัติราคา ๖๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกกรัง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน่วยงาน) .
เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๐ ตอน คง - โนนไทย .
กม.ดำเนินการ กม.๓๐+๘๕๗.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๖๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท

รายการวัสดุก่อสร้าง

๑. ดินถม

จำนวน	๔,๐๐๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๙๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-------	-------	-------------	---	-------	-----	----------	------------	-----

๒. ลูกกรัง

จำนวน	๓๐๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๒๒๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๖๖,๐๐๐.๐๐	บาท
-------	-----	-------------	---	--------	-----	----------	-----------	-----

๓. หินคลุก

จำนวน	๓๙๐	ตัน	@	๕๒๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๒๐๒,๘๐๐.๐๐	บาท
-------	-----	-----	---	--------	-----	----------	------------	-----

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการราคากลาง
๖.๒ นายสุชิน ไชยแสงราช	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง
๖.๓ นายยุทธนา ศรีสุนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน คง - โนนไทย

ห้องที่จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ส่งวัสดุที่ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน คง - โนนไทย

ราคาวัสดุเดือน ตุลาคม 2567

ดินถม

- ราคาที่แหล่ง		=	40.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าชุด-ชน		=	22.41 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	5 กม.	=	22.43 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		รวม	= 84.84 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	95.45 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		กำหนดให้	= 90.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ลูกรัง

- ราคาที่แหล่ง		=	90.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าชุด-ชน		=	32.99 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	20 กม.	=	74.65 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		รวม	= 197.64 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	222.35 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		กำหนดให้	= 220.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

หินคลุก

- ราคาที่แหล่ง		=	278.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	114 กม.	=	417.24 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		รวม	= 695.24 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- 1 ลบ.ม. = 1.5 ตัน		=	463.49 บาท/ตัน
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	521.43 บาท/ตัน
		กำหนดให้	= 520.00 บาท/ตัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุชิน ไชยแสงราช)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายยุทธนา ศรีสุนา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)  ผศ.สส. 2 (ขอนแก่น)
(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 10

ลำดับ ที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ปริมาณ (ม ³)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.								แขวงทางหลวง	หมายเหตุ
				ลูกรังรองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก "ก"		วัสดุคัดเลือก "ข"		ดินถมคันทาง			
				รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด		
1	บ่อบ้านโป่งแดง	ทางหลวงหมายเลข 290 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาทิศใต้ กม.8+150 RT. 1.5 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.972223 N , 101.919943 E แหล่ง : 14.959165 N , 101.922114 E	64,000	-	130	-	100	-	-	-	-	ขท.นครราชสีมาที่ 2	ราคา บาท/ม ³
2	บ่อบ้านหนองหัววัว	ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง กม.10+750 LT. 5.7 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.956249 N , 101.678017 E แหล่ง : 14.968376 N , 101.634810 E	11,520	-	60	-	50	-	-	-	-	ขท.นครราชสีมาที่ 2	ราคา บาท/ม ³
3	บ่อบ้านใหม่	ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน กม.76+700 LT. 2.0 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.738217 N , 102.377765 E แหล่ง : 14.749276 N , 102.373730 E	180,000	-	87	-	-	-	-	-	-	ขท.นครราชสีมาที่ 3	ราคา บาท/ม ³
4	บ่อบ้านหนองยาง	ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระตัง กม.17+800 RT. 8.9 กม. ทางเข้าแหล่ง : 15.005659 N , 102.271672 E แหล่ง : 14.936074 N , 102.266128 E	188,000	-	90	-	80	-	-	-	40	ขท.นครราชสีมาที่ 3	ราคา บาท/ม ³
5	บ่อบ้านโนนสุวรรณ	ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง กม.115+780 RT. 23.0 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.632748 N , 102.722749 E แหล่ง : 14.484198 N , 102.661730 E	19,200	-	60	-	50	-	-	-	-	ขท.บุรีรัมย์	ราคา บาท/ม ³

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567


.....
(นายปรกรณ์ ศรีปานวงศ์)
ผส.ทล.10


.....
(นายประลองยุทธ์ กลิ่งวงศ์)
รส.ทล.10.2


.....
(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)
วว.ทล.10


.....
(นายพีรพงศ์ ไชยคุชชา)
วท.ทล.10


ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 10


ลำดับ ที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)									แขวงทางหลวง	หมายเหตุ
				หิน Single Size					หินผสม คอนกรีต	หินผสม AC.	หินคลุก ³	หินฝุ่น		
				หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"	หินใหญ่						
1	โรงโม่หินชุมเงินชุมทอง	ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง กม.45+100 RT. 1.0 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.643917 N, 101.291105 E แหล่ง : 14.636254 N, 101.294429 E โทร.087-376-8461, 044-322-137-9	400 - 500	354	457	500	457	-	479	386	263	360	ขท.นครราชสีมาที่ 2	หิน Lime Stone ราคา บาท/ม. ³
2	โรงโม่หินศิลาสากลพัฒนา	ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง กม.53+000 RT. 0.5 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.652747 N, 101.361722 E แหล่ง : 14.650401 N, 101.362548 E โทร.044-935-666, 044-935-663-4	400 - 500	354	457	500	457	-	479	386	263	360	ขท.นครราชสีมาที่ 2	หิน Lime Stone ราคา บาท/ม. ³
3	โรงโม่หินราชสีมา	ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแสดโชคชัย - หนองมัน กม.62+800 RT. 3.0 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.751190 N, 102.253253 E แหล่ง : 14.730719 N, 102.268089 E โทร.081-966-9792	200 - 300	276	-	450	406	-	428	-	278	-	ขท.นครราชสีมาที่ 3	หิน Basalt ราคา บาท/ม. ³ หินคลุกและหินฝุ่น ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของกรมทางหลวง
4	โรงโม่หินศิลาโชคชัย	ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแสดโชคชัย - หนองมัน กม.62+800 RT. 3.9 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.751237 N, 102.253324 E แหล่ง : 14.721874 N, 102.266072 E โทร.094-424-1545	300 - 500	276	-	450	406	-	428	-	278	-	ขท.นครราชสีมาที่ 3	หิน Basalt ราคา บาท/ม. ³ หินคลุกและหินฝุ่น ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของกรมทางหลวง
5	โรงโม่หินศิลาทุ่งอรุณ	ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน โชคชัย - พะโค กม.45+050 LT. 2.20 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.634631 N, 102.207682 E แหล่ง : 14.627742 N, 102.224350 E โทร.089-717-6464	400 - 500	276	-	450	406	-	428	-	278	-	ขท.นครราชสีมาที่ 3	หิน Basalt ราคา บาท/ม. ³ หินคลุกและหินฝุ่น ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของกรมทางหลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567


(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)
ผ.ส.ท.10


(นายประลองยุทธ์ กลิงค์)
ร.ส.ท.10.2


(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)
ว.ส.ท.10


(นายพีรพงศ์ ใจพุดซา)
ว.ส.ท.10

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดคียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.25	11.55	41	108.00	151.20	81	212.18	297.05
2	10.19	14.27	42	110.60	154.84	82	214.68	300.56
3	12.13	16.99	43	113.19	158.47	83	217.31	304.24
4	14.08	19.71	44	115.81	162.13	84	219.95	307.93
5	16.02	22.43	45	118.40	165.76	85	222.61	311.65
6	17.96	25.14	46	121.01	169.42	86	225.15	315.20
7	19.90	27.86	47	123.60	173.05	87	227.69	318.77
8	22.08	30.92	48	126.21	176.70	88	230.38	322.53
9	24.69	34.56	49	128.80	180.32	89	232.94	326.12
10	27.29	38.20	50	131.40	183.96	90	235.52	329.72
11	29.89	41.85	51	134.02	187.63	91	238.24	333.53
12	32.49	45.49	52	136.61	191.25	92	240.83	337.16
13	35.10	49.14	53	139.21	194.90	93	243.43	340.81
14	37.70	52.78	54	141.83	198.57	94	246.04	344.46
15	40.30	56.42	55	144.42	202.19	95	248.51	347.92
16	42.91	60.07	56	147.02	205.83	96	251.14	351.59
17	45.51	63.71	57	149.63	209.49	97	253.78	355.29
18	48.11	67.35	58	152.26	213.17	98	256.42	358.99
19	50.72	71.00	59	154.85	216.79	99	259.08	362.72
20	53.32	74.65	60	157.45	220.43	100	261.58	366.22
21	55.92	78.29	61	160.06	224.09	101	264.26	369.96
22	58.53	81.94	62	162.69	227.76	102	266.77	373.48
23	61.12	85.57	63	165.26	231.37	103	269.47	377.26
24	63.73	89.22	64	167.85	234.99	104	272.00	380.79
25	66.34	92.87	65	170.45	238.63	105	274.72	384.60
26	68.94	96.51	66	173.06	242.28	106	277.26	388.16
27	71.54	100.16	67	175.69	245.96	107	279.80	391.72
28	74.15	103.81	68	178.25	249.54	108	282.36	395.30
29	76.74	107.43	69	180.90	253.26	109	285.12	399.16
30	79.35	111.09	70	183.48	256.87	110	287.68	402.76
31	81.94	114.72	71	186.07	260.50	111	290.26	406.36
32	84.56	118.38	72	188.68	264.15	112	292.84	409.98
33	87.16	122.03	73	191.30	267.82	113	295.43	413.61
34	89.77	125.68	74	193.93	271.50	114	298.03	417.24
35	92.36	129.30	75	196.48	275.07	115	300.63	420.89
36	94.97	132.96	76	199.13	278.78	116	303.25	424.55
37	97.58	136.61	77	201.70	282.38	117	305.87	428.21
38	100.19	140.26	78	204.27	285.98	118	308.50	431.89
39	102.79	143.90	79	206.97	289.76	119	311.13	435.58
40	105.38	147.54	80	209.57	293.39	120	313.78	439.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	316.18	442.66	148	386.55	541.18	175	457.03	639.85
122	318.84	446.38	149	389.08	544.72	176	459.71	643.59
123	321.51	450.11	150	391.99	548.79	177	462.39	647.35
124	324.19	453.86	151	394.54	552.35	178	464.55	650.38
125	326.61	457.25	152	397.08	555.92	179	467.24	654.14
126	329.30	461.02	153	399.63	559.49	180	469.94	657.92
127	332.00	464.80	154	402.19	563.06	181	472.65	661.70
128	334.44	468.21	155	404.75	566.65	182	475.36	665.50
129	337.15	472.02	156	407.31	570.24	183	478.08	669.31
130	339.88	475.83	157	409.88	573.84	184	480.24	672.33
131	342.33	479.26	158	412.87	578.02	185	482.96	676.15
132	345.07	483.10	159	415.46	581.64	186	485.70	679.98
133	347.53	486.54	160	418.05	585.26	187	488.44	683.82
134	350.29	490.41	161	420.64	588.90	188	490.60	686.85
135	352.76	493.86	162	423.24	592.53	189	493.35	690.70
136	355.23	497.32	163	425.84	596.18	190	496.11	694.56
137	358.02	501.22	164	428.45	599.83	191	498.88	698.43
138	360.50	504.69	165	431.07	603.50	192	501.04	701.46
139	363.30	508.62	166	433.69	607.17	193	503.82	705.34
140	365.79	512.11	167	436.32	610.84	194	506.60	709.24
141	368.28	515.60	168	438.95	614.53	195	509.40	713.15
142	371.12	519.56	169	441.11	617.56	196	511.56	716.18
143	373.62	523.07	170	443.75	621.25	197	514.36	720.11
144	376.13	526.58	171	446.39	624.95	198	517.17	724.04
145	378.99	530.58	172	449.04	628.66	199	519.34	727.07
146	381.51	534.11	173	451.70	632.38	200	522.16	731.02
147	384.03	537.64	174	454.36	636.11			
						201-	2.61	3.66
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
							๑	

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.61 บาท/ตัน

3.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานราดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44