

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาคินซ้อน ระหว่าง กม.26+793 - กม.72+719 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายจราจร

2. บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาคินซ้อน ระหว่าง กม.26+793 - กม.72+719 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราชญ์บุรี / กรมทางหลวง
1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานป้ายจราจร.....
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 5,001,014.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ธรรมรงค์ ญาณวโร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ปราชญ์บุรี (ว)
7.2 ธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
7.3 วรรัชดา วงษ์พาดกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรากฏราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาทินซอน ระหว่าง กม.26+793 - กม.72+719 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 4 | 4. SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แบบที่ 9 หรือ 11 ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบเครื่องหมายสีดำ ทึบแสง (ชนิดมีเฟรม) | ตร.ม. | 72.900 | 4,030.06 | 293,791.37 | 1.3822 | 5,570.34 | 406,078.43 |
| 5 | 5. SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แบบที่ 9 หรือแบบที่ 11 ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง (ชนิดมีเฟรม) | ตร.ม. | 10.110 | 5,156.18 | 52,128.97 | 1.3822 | 7,126.87 | 72,052.66 |
| 6 | 6. SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แบบที่ 9 หรือแบบที่ 11 ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง (ชนิดไม่มีเฟรม) | ตร.ม. | 13.260 | 5,029.31 | 66,688.65 | 1.3822 | 6,951.51 | 92,177.05 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาคันทรง ระยะเวลา กม.26+793 - กม.72+719 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|---------------------|
| 7 | 7. SIGN PLATE ป้ายจราจรแขวนสูง (Overhang) แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE ตัวอักษรหรือเครื่องหมาย,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสี(สะท้อนแสง) | ตร.ม. | 75.310 | 3,999.60 | 301,209.87 | 1.3822 | 5,528.24 | 416,332.28 |
| 8 | 8. OVERHANG TRAFFIC SIGN STEEL POLE TYPE II FOR SIGN PLATE (NOT MORE THAN 108,000 SQ.CM.) | EACH | 14.000 | 82,345.95 | 1,152,843.30 | 1.3822 | 113,818.57 | 1,593,460.00 |
| 9 | 9. SING POST STEEL COULM 4" x 4" x 3.20 มม. | ม. | 1,415.860 | 342.57 | 485,031.16 | 1.3822 | 473.50 | 670,410.06 |
| 10 | 10. SING POST STEEL COULM 3" x 3" x 3.20 มม. | ม. | 718.000 | 256.21 | 183,958.78 | 1.3822 | 354.13 | 254,267.82 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 5,001,014.50 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาคันทรง ระยะทาง กม.26+793 - กม.72+719 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง


(ธรรมรงค์ ญาณวโร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วนิชชัย เลิศพรประเสริฐโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(วนิชชัย วัฒนชาติกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง