

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทางบนทางหลวง หมายเลข ๓๒๔๕ ตอน หนองเสือซ้อ - หนองไม้แก่น ที่ กม.๗๔+๓๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๒๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท

### ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๕,๒๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุทัศน์ คุณโท	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวีรตรา จันทนวรารากร	กรรมการ
๗.๓ นายกรณ์ วัฒนชัย	กรรมการ
๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงใหม่	กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ นายเวชาพัฒน์ พุฒินะสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง  
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือซ้อ - หนองไม้แก่น ที่ กม. 74+313 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES 30 CM. DEEP	1,500.000	C.U.M.	205.69	308,535.00
2	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.000	EACH	9,253.30	9,253.30
3	REMOVAL OF EXISTING R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M.	31.000	M.	353.11	10,946.41
4	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGES AT STA.74+194.360	1.000	L.S.	180,782.94	180,782.94
5	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLOPE PROTECTION	755.000	SQ.M.	58.45	44,129.75
6	COLD MILLING 5 CM. DEEP	5,000.000	SQ.M.	23.81	119,050.00
7	CLEARING AND GRUBBING	8,600.000	SQ.M.	2.15	18,490.00
8	EARTH EXCAVATION	5,120.000	C.U.M.	57.21	292,915.20
9	EARTH EMBANKMENT	1,285.000	C.U.M.	309.71	397,977.35
10	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	160.000	C.U.M.	299.63	47,940.80

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/553/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567



<p>ลงชื่อ.....  (นายสุทัศน์ คุณโต) ว.ท.ล.14 ประธานกรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....  (นายวิชาชัย วัฒนชัย) ว.ท.ล.14 กรรมการ</p>
<p>ลงชื่อ.....  (นายวิชาชัย วัฒนชัย) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....  (นายวิชาชัย วัฒนชัย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ</p>

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง  
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน ท้องเสือขอ - ท้องไม้แก่น ที่ กม. 74+313 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	EARTH FILL VERGE	360.000	C.U.M.	295.38	106,336.80
12	SELECTED MATERIAL A	1,420.000	C.U.M.	458.84	651,552.80
13	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,060.000	C.U.M.	458.84	486,370.40
14	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	1,150.000	C.U.M.	505.58	581,417.00
15	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	4,460.000	SQ.M.	13.62	60,745.20
16	CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	11,500.000	SQ.M.	1,005.47	11,562,905.00
17	EXPANSION JOINT	20.000	M.	627.62	12,552.40
18	CONTRACTION JOINT	1,165.000	M.	478.85	557,860.25
19	LONGITUDINAL JOINT	3,150.000	M.	134.01	422,131.50
20	DUMMY JOINT	780.000	M.	56.72	44,241.60

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/553/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567

ลงชื่อ.....  (นายสุทัศน์ คุณโช) วว.ทล.14 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายวีรภัทร จันทร์วางกูร) วว.ทล.14 ผอ.ชท.ชลบุรีที่ 1 กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายวิชาญชัย ป้อมเขียนภณ) วว.ทล.14 วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายวิชาญพัฒน์ ชูวิวัฒน์สุวรรณ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ
--	--	---	--

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำภารกิจกรรมกรระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง  
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือซ้อ - หนองไม้แก่น ที่ กม. 74+313 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	EDGE JOINT	45.000	M.	49.42	2,223.90
22	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.74+194.360 (L.T.) PLANK GIRDER TYPE SIZE (3X12.00)= 36.00 M. ROADWAY WIDTH 12.00 M.	36.000	M.	168,837.98	6,078,167.28
23	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.74+194.360 (RT.) PLANK GIRDER TYPE SIZE (3X12.00)= 36.00 M. ROADWAY WIDTH 12.00 M.	36.000	M.	168,837.98	6,078,167.28
24	BRIDGE APPROACH SLAB	480.000	SQ.M.	2,606.21	1,250,980.80
25	CONCRETE SLOPE PROTECTION	1,510.000	SQ.M.	634.18	957,611.80
26	R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M.	1.000	EACH	25,873.27	25,873.27
27	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	56.000	M.	5,340.64	299,075.84
28	PLAIN CONCRETE HEADWALL	5.000	CU.M.	2,813.36	14,066.80
29	CONCRETE CURB AND GUTTER	720.000	M.	678.15	488,268.00
30	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	790.000	SQ.M.	469.46	370,873.40

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/553/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโต) (นายวีระชา จันทนวงศกร) (นายบรรณเชษฐ์ บัอมเชียงพิณ) (นายเวชาทัศน์ พุฒิมะสุวรรณ)

ว.พ.ล.14 ผอ.ท.ท.ล.ป.ร.ที่ 1 (นายกรณ วัฒนชัย) (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง  
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือ - หนองไม้แก่น ที่ กม. 74+313 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF	7.000	EACH	47,037.62	329,263.34
32	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF	9.000	EACH	58,380.69	525,426.21
33	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF LIGHTING POLE ON OUTER BARRIER	4.000	EACH	42,566.48	170,265.92
34	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	3.000	EACH	25,653.89	76,961.67
35	RELOCATION OF EXISTING HIGH MAST	1.000	EACH	244,563.36	244,563.36
36	RELOCATION OF EXISTING FLASHING SIGNALS	2.000	EACH	19,540.06	39,080.12
37	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	1.000	EACH	428.19	428.19
38	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGNS	7.000	EACH	714.46	5,001.22

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/553/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567

<p>ลงชื่อ..... ลุงชื่อ.....</p> <p>(นายสุทัศน์ คุณโพธิ์)</p> <p>ว.พ.ล.14</p> <p>ประธานกรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ..... ลุงชื่อ.....</p> <p>(นายวีรดิชา จันทนวงกูร)</p> <p>ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 1</p> <p>กรรมการ</p>
<p>ลงชื่อ..... ลุงชื่อ.....</p> <p>(นายเกรณั วัฒนชัย)</p> <p>ว.พ.ล.14</p> <p>กรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ..... ลุงชื่อ.....</p> <p>(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชื้อเพลิง)</p> <p>วิศวกรโยธาชำนาญการ</p> <p>กรรมการ</p>
<p>ลงชื่อ..... ลุงชื่อ.....</p> <p>(นายเวชชาติ พัฒนา)</p> <p>นายช่างโยธาปฏิบัติงาน</p> <p>กรรมการและเลขานุการ</p>	<p>ลงชื่อ..... ลุงชื่อ.....</p> <p>(นายเวชชาติ พัฒนา) ผู้พัฒนาระดม</p> <p>นายช่างโยธาปฏิบัติงาน</p> <p>กรรมการและเลขานุการ</p>

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง  
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน ทองหล่อ - ทองหล่อ-แก่ง ที่ กม. 74+313 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
39	RELOCATION OF EXISTING W-BEAM GUARDRAIL	40.000	M.	259.62	10,384.80
40	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS CLASS 1 TYPE 2	48.000	M.	1,762.69	84,609.12
41	SIGN PLATE	12.000	SQ.M.	3,291.93	39,503.16
42	R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	64.000	M.	483.63	30,952.32
43	FLASHING SIGNALS	5.000	EACH	30,116.36	150,581.80
44	THERMOPLASTIC PAINT	840.000	SQ.M.	342.55	287,742.00
45	CURB MARKINGS	280.000	SQ.M.	56.80	15,904.00
46	REINFORCED CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE A : SMALL TYPE ON GROUND	2.000	EACH	126,263.14	252,526.28
47	TRAFFIC SIGNALS AT STA.74+313 VEHICLE ACTUATED SIGNALS (4 PHASE)	1.000	SET	1,175,261.69	1,175,261.69
48	ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.000	SET	280,000.00	280,000.00
49	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	19,502.73	19,502.73
รวมทั้งสิ้น 49 รายการ					
เป็นเงิน สามสิบห้าล้านบาทสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน					35,219,400.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/553/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567

**เห็นชอบ**

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณใจ) (นายวีระดา จันทรวงศ์) (นายพรเชษฐ์ ป้อมเชียงทัน) (นายเวชชาติ นุ่ม สุวันนะสุธรรม)

ว.พ.ล.14 ผอ.ชท.ชลบุรีที่ 1 ว.พ.ล.14 (นายธิดิ เศรษฐุมพิชญ์)โยธาชำนาญการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 กรรมการและเลขานุการ