

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 3

ระหว่าง กม.124+100 - กม.137+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (245 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 3 ระหว่าง กม.124+100 -  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรี 2 / กรมทางหลวง  
กม.137+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (245 ตร.ม.)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานติดตั้งป้ายจราจรข้างทางและป้ายจราจรแบบแขวนสูง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พย 2567 เป็นเงิน 2,299,178.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมพงษ์ เทียนสว่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ป)

7.2 ปกรณ์ ใจยาว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 พรชัย แก้วประกาย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๒

พรชัย แก้วประกาย

28 พฤศจิกายน 2567 14:55:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 3 ระหว่าง กม.124+100 - กม.137+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (245 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ป้ายจราจรแบบแขวนสูง OVERHEAD SIGN	ตร.ม.	245.000	100.00	24,500.00	1.3616	136.16	33,359.20
2	2. ป้ายจราจรแบบแขวนสูง OVERHANG SIGN ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. ชนิด Very High Intensity Grade (แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11) โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติกเกอร์ สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายส ะท้อนแสงสีต่างๆ	ตร.ม.	81.000	6,460.00	523,260.00	1.3616	8,795.93	712,470.81
3	3. ป้ายจราจรแบบแขวนสูง OVERHEAD SIGN ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. ชนิด Very High Intensity Grade (แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11) โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติกเกอร์ สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายส ะท้อนแสงสีต่างๆ	ตร.ม.	164.000	6,910.00	1,133,240.00	1.3616	9,408.65	1,543,019.58
4	4. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	7,585.56	7,585.56	1.3616	10,328.49	10,328.49

พรชัย แก้วประกาย

28 พฤศจิกายน 2567 14:55:57

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 3 ระหว่าง กม.124+100 - กม.137+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (245 ตร.ม.)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	2,299,178.08
-------------	--------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 3 ระหว่าง กม.124+100 - กม.137+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (245 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง



( สมพงษ์ เทียนสว่าง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




( ปกรณ์ ใจยาว )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( พรชัย แก้วประกาย )

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาติพงษ์ รัตโนภาส)

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๒

พรชัย แก้วประกาย

28 พฤศจิกายน 2567