

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ตอน สี่แยกน่าน้อย - อ่างฤๅไน ระหว่าง กม.๑๐๑+๐๐๐ - กม.๑๐๔+๔๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๒,๙๖๓,๔๒๓.๒๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุทัศน์ คุณโจ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายสมประสงค์ อรรถาษิต	กรรมการ
๗.๓ นายกรณ์ วัฒนชัย	กรรมการ
๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	กรรมการ
๗.๕ นางสาววชิรดา ขวัญถาวร	กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการศึกษาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สี่แยกน่าน้อย - อ่างฤๅไน ระหว่าง กม.101+000 - กม.104+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 0.80 M.	52.00	M.	128.61	6,687.72
2	CLEARING AND GRUBBING	16,300.00	SQ.M.	2.14	34,882.00
3	EARTH EXCAVATION	3,100.00	CU.M.	73.48	227,788.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	200.00	CU.M.	80.82	16,164.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	100.00	CU.M.	647.93	64,793.00
6	EARTH EMBANKMENT	8,490.00	CU.M.	402.14	3,414,168.60
7	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	130.00	CU.M.	335.90	43,667.00
8	SELECTED MATERIAL A	2,460.00	CU.M.	549.83	1,352,581.80
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	2,440.00	CU.M.	549.83	1,341,585.20
10	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	3,310.00	CU.M.	1,030.31	3,410,326.10

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/547/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567



ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณไพ)
จ.พ.ล.14
ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายสมประสงค์ อรรถาพิชิต)
ผอ.ชท.ฉะเชิงเทรา
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายกรณ วัฒนชัย)
ว.พ.ล.14
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายวรเชษฐ์ ป้อมแข็งพิณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นางสาวซิริมา ขวัญถาวร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สี่แยกน่าน้อย - ช้างฤาไน ระหว่าง กม.101+000 - กม.104+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	31,000.00	SQ.M.	96.43	2,989,330.00
12	PRIME COAT	44,350.00	SQ.M.	40.08	1,777,548.00
13	TACK COAT	44,600.00	SQ.M.	18.22	812,612.00
14	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	30.00	TON	3,045.47	91,364.10
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	44,350.00	SQ.M.	365.45	16,207,707.50
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	44,350.00	SQ.M.	363.44	16,118,564.00
17	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	65.00	M.	4,080.71	265,246.15
18	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.50 M. CLASS 2	8.00	M.	8,356.34	66,850.72
19	CONCRETE CURB AND GUTTER	570.00	M.	695.65	396,520.50
20	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	450.00	SQ.M.	482.93	217,318.50

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สพล.14/พ.2/547/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567



ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณไชย)
 วว.ทล.14
 ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....
 (นายสมประสงค์ อรรถชาติ)
 ผอ.ชท.จ. เชียงตรา
 กรรมการ



ลงชื่อ.....
 (นายกรณ์ วัฒนชัย)
 วว.ทล.14
 กรรมการ



ลงชื่อ.....
 (นายวรเชษฐ์ บ่อมเชียงเพ็ญ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการ



ลงชื่อ.....
 (นางลลิตาวิริธดา ขวัญถาวร)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการศึกษาโครงการก่อสร้างโคจรข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจการกรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สี่แยกน้ำน้อย - อ่างฤๅไน ระหว่าง กม.101+000 - กม.104+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	4.00	EACH	523.48	2,093.92
22	KILOMETER STONE TYPE I	4.00	EACH	2,589.25	10,357.00
23	SIGN PLATE	5.00	SQ.M.	4,745.35	23,726.75
24	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN PLATE	5.00	EACH	525.96	2,629.80
25	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	35.00	M.	437.99	15,329.65
26	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	5.00	EACH	935.02	4,675.10
27	RELOCATION OF EXISTING OVERHANGING	2.00	EACH	40,085.07	80,170.14
28	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	12.00	EACH	42,228.95	506,747.40
29	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	98.00	EACH	26,017.64	2,549,728.72
30	RELOCATION OF EXISTING FLASHING SIGNALS	4.00	EACH	7,869.46	31,477.84

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/547/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567

<p>ลงชื่อ.....  (นายสุทัศน์ คุณโต) วว.พล.14 ประธานกรรมการ</p> <p>ลงชื่อ.....  (นายสมประสงค์ อรรถาจิต) ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา กรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....  (นายกรณ วัฒนชัย) วว.พล.14 กรรมการ</p> <p>ลงชื่อ.....  (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิมพ์) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ</p> <p>ลงชื่อ.....  (นางสาวชรีดา ขวัญถาวร) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจการกรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สีแยกกันน้อย - อ่างท้าวไฉน ระหว่าง กม.101+000 - กม.104+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	FLASHING SIGNALS	4.00	EACH	29,495.12	117,980.48
32	THERMOPLASTIC PAINT	1,490.00	SQ.M.	338.80	504,812.00
33	CURB MARKING	200.00	SQ.M.	61.09	12,218.00
34	ค่าธรรมเนียมการขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าห้อยแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.00	SET	234,856.70	234,856.70
35	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	10,914.86	10,914.86

รวมทั้งสิ้น 35 รายการ
เป็นเงิน ห้าสิบลองล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์
52,963,423.25

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สพล.14/พ.2/547/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567



(นายสุทัศน์ คุณไธ)
ว.ทล.14
ประธานกรรมการ




(นายสมประสงค์ อรรถาฉิต)
ผอ.ชท.ละเชิงพระ
กรรมการ



(นายกรณ วัฒนชัย)
ว.ทล.14
กรรมการ

เห็นชอบ

(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ)
วิหกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ



(นางสาวชรีดา ขวัญถาวร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๔