

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ตอน สีแครงน่าน้อย - อ่างฤไธเน ระหว่าง กม.๗๑+๗๕๐ - กม.๗๓+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

### ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐,๖๙๑,๒๓๓.๑๑ บาท

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุทัศน์ คุณโท	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายสมประสงค์ อรรถาษิต	กรรมการ
๗.๓ นายกรณ์ วัฒนชัย	กรรมการ
๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	กรรมการ
๗.๕ นางสาววชิรดา ขวัญถาวร	กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงสร้างทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สีแกมน้อย - อ่างฤๅไน ระหว่าง กม.71+750 - กม.73+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.000	L.S.	9,990.75	9,990.75
2	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 0.80 M.	17.000	M.	88.36	1,502.12
3	CLEARING AND GRUBBING	22,600.000	SQ.M.	2.14	48,364.00
4	EARTH EXCAVATION	6,950.000	SQ.M.	73.54	511,103.00
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	150.000	CU.M.	80.89	12,133.50
6	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	50.000	CU.M.	621.92	31,096.00
7	EARTH EMBANKMENT	2,750.000	CU.M.	313.93	863,307.50
8	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	1,100.000	CU.M.	258.72	284,592.00
9	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	920.000	CU.M.	303.86	279,551.20
10	SELECTED MATERIAL A	2,900.000	CU.M.	461.76	1,339,104.00

คณะกรรมการกำกับราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/543/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567



(นายสุทัศน์ คุณโท)  
ว.พ.ล.14  
ประธานกรรมการ



(นายสมประสงค์ อรรถาษิต)  
ผ.ช.ท.อะเซิมเพรา  
กรรมการ



(นายกรณ์ วัฒนชัย)  
ว.พ.ล.14  
กรรมการ



(นายวรเชษฐ์ ป้อมเพียงพิม)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการ



(นางสาววิรดา ขวัญถาวร)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการศึกษาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สีแสบกน้อย - อ่างฤๅไน ระหว่าง กม.71+750 - กม.73+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	SOIL AGGREGATE SUBBASE	2,900.000	C.U.M.	461.76	1,339,104.00
12	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	3,810.000	C.U.M.	1,097.58	4,181,779.80
13	PAYEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	10,700.000	C.U.M.	95.80	1,025,060.00
14	PRIME COAT	29,100.000	SQ.M.	40.08	1,166,328.00
15	TACK COAT	29,300.000	SQ.M.	19.61	574,573.00
16	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	20.000	TON	3,039.92	60,798.40
17	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	29,100.000	SQ.M.	364.78	10,615,098.00
18	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	29,100.000	SQ.M.	363.74	10,584,834.00
19	R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.40 M. CLASS 2	60.000	M.	1,035.46	62,127.60
20	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	25.000	M.	4,257.18	106,429.50

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/543/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโต) (นายสมประสงค์ อรรถชาติ) (นางสาวจิรดา ขวัญถาวร)

ว.พ.ล.14 ผอ.ขพ.ฉะเชิงเทรา (นายกรณ วัฒนชัย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายวราเชษฐ์ ป้อมเชียงทีน) (นายชูชีพ กิตติสาร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ และเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สีแยกกันน้อย - อ่างฤไธมา ระหว่าง กม.71+750 - กม.73+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	75.000	M.	5,658.62	424,396.50
22	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3	840.000	M.	4,729.39	3,972,687.60
23	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 WITH R.C. COVER	64.000	EACH	28,316.67	1,812,266.88
24	R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	64.000	M.	1,788.98	114,494.72
25	MEDIAN DROP INETS TYPE A FOR R.C.P. DIA. 0.40 M.	5.000	EACH	9,178.15	45,890.75
26	R.C. U-DITCH TYPE D	195.000	M.	5,000.07	975,013.65
27	STEEL GRATING	40.000	EACH	342.94	13,717.60
28	RETAINING WALL TYPE 1B	930.000	M.	1,184.56	1,101,640.80
29	CONCRETE CURB AND GUTTER	3,420.000	M.	689.43	2,357,850.60
30	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	6,150.000	SQ.M.	480.13	2,952,799.50

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14ท.2/543/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567



(นายสุทัศน์ คุณโช)  
ว.พ.ล.14  
ประธานกรรมการ



(นายสมประสงค์ อรรถาพิศ)  
ผอ.ขท.จะแจ้งทราบ  
กรรมการ



(นายกรณ วิเศษชัย)  
ว.พ.ล.14  
กรรมการ



(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงใหม่)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการ



(นางสาวชรีดา ชัยฤทธ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการศึกษาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สีแวกน้อย - อ่างฤๅไน ระหว่าง กม.71+750 - กม.73+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	RELOCATION OF EXISTING SINGLE W - BEAM GUARDRAIL	268.000	M.	89.42	23,964.56
32	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	2.000	EACH	604.45	1,208.90
33	KILOMETER STONE TYPE I	2.000	EACH	2,581.81	5,163.62
34	SIGN PLATE	5.000	SQ.M.	4,888.26	24,441.30
35	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN PLATE	17.000	EACH	526.39	8,948.63
36	R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	35.000	M	481.19	16,841.65
37	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	21.000	EACH	914.65	19,207.65
38	ROADWAY LIGHTINGS 9.00M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS , CUT - OFF	37.000	EACH	40,076.36	1,482,825.32
39	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	43.000	EACH	25,258.46	1,086,113.78
40	FLASHING SIGNAL	4.000	EACH	31,787.41	127,149.64

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/543/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567

  
ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณใจ)  
ว.ทล.14  
ประธานกรรมการ

  
ลงชื่อ.....

(นายสมประสงค์ อรรถาชีพ)  
ผ.ช.ทะเลเชิงพร้า  
กรรมการ

  
ลงชื่อ.....

(นายกรณ์ วัฒนชัย)  
ว.ทล.14  
กรรมการ

  
ลงชื่อ.....

(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพัน)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการ

  
ลงชื่อ.....

(นางสาวชรีลา ขวัญถาวร)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการศึกษาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สีแยกน้ำน้อย - อ่างฤๅไน ระหว่าง กม.71+750 - กม.73+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างทั้งสิ้น
41	THERMOPLASTIC PAINT	1,520.000	SQ.M.	339.08	515,401.60
42	CURB MARKING	800.000	SQ.M.	33.90	27,120.00
43	BUS STOP SHELTER TYPE G	2.000	EACH	119,900.92	239,801.84
44	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.000	SET.	234,856.70	234,856.70
45	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	10,552.95	10,552.95
<b>รวมทั้งสิ้น 45 รายการ</b>					<b>50,691,233.11</b>

เป็นเงิน ห้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบลบาทสิบเอ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/543/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567



(นายสุทัศน์ คุณไฑ)  
ว.พ.ล.14  
ประธานกรรมการ



(นายสมประสงค์ อรรถกิด)  
ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา  
กรรมการ



(นายรัตน์ รัตน์ชัย)  
ว.พ.ล.14  
กรรมการ

เห็นชอบ



(นายวรพงษ์ ป้อมแข็งพิณ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการ



(นางสาวชिरดา ขวัญถาวร)  
นายกängโยธาปฏิบัติงาน  
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๕