

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2568

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค/ทางหลวงหมายเลข 2 -คอน หนองแวง โสภพระ - พล ✓

ระหว่าง กม.260+728 (RT.) - กม.262+100 (RT.) ✓

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

30,000,000.00 บาท ✓

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการแก้ไข SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ทำการ MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK แล้วทำการ ทุบหรือแผ่นพื้นคอนกรีต ชุดหรือวัสดุชั้น  
โครงสร้างทางเดิมแล้วทำการ SCARIFY พื้นทางเดิมคดทับแน่น แล้วทำการ ก่อสร้างพื้นทาง CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE แล้วปูทับด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING  
COURSE 4 CM. THICK (AC 60/70) จากนั้นทำการก่อสร้าง JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP) 25 CM. THICK พร้อมทั้งตีเส้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗

เป็นเงิน 29,988,790.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 7.1 ไชยวิทย์ บุรสมบุญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.7.2
- 7.2 เสนต์ เจริญวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วส.ทล.7
- 7.3 จรุงชัย อินทร์สิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.7
- 7.4 อาทิตยา ดอนสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		ต่อหน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
									ต่อหน่วย	เป็นเงิน
- ต้นต่อราคาเมื่อ		33.38		บาท/ลิตร						
1	RELOCATION OF EXISTING SINGLE W - BEAM GUARDRAIL ✓	1,190.00	M.	176.04	209,487.60	1.2381	217.96	259,860.50	217.95	259,860.50
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK ✓	15,983.00	SQ.M.	18.11	289,452.13	1.2381	22.42	358,019.20	22.40	358,019.20
3	ตัดแฉกพื้นคอนกรีตเดิมหนา 23 ซม. ✓	25.00	M.	100.00	2,500.00	1.2381	123.81	3,095.00	123.80	3,095.00
4	ทุบรีดแฉกพื้นคอนกรีต (ขนำทิ้งตามที่กำหนด) ✓	2,208.00	C.U.M.	499.79	1,103,536.32	1.2381	618.79	1,366,200.00	618.75	1,366,200.00
5	ทุบรีดตัดสันโครงสร้างทางเดิม กองกึ่งไปตามที่กำหนด ✓	3,065.00	C.U.M.	53.93	165,295.45	1.2381	66.77	204,568.75	66.75	204,568.75
6	SCARIFY AND RECOMPACT -	15,983.00	SQ.M.	14.52	232,073.16	1.2381	17.98	286,894.85	17.95	286,894.85
7	EARTH FILL VERGE ✓	539.00	C.U.M.	162.31	87,485.09	1.2381	200.96	108,312.05	200.95	108,312.05
8	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ด้วย SOIL AGGREGATE SUBBASE ✓	60.00	C.U.M.	341.74	20,504.40	1.2381	423.11	25,366.00	423.10	25,366.00
9	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ✓	2,397.00	C.U.M.	1,004.06	2,406,731.82	1.2381	1,243.13	2,979,471.00	1,243.00	2,979,471.00
10	PRIME COAT ✓	15,983.00	SQ.M.	37.54	600,001.82	1.2381	46.48	742,410.35	46.45	742,410.35
11	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON PRIME COAT (AC 60/70) -	15,983.00	SQ.M.	258.17	4,126,331.11	1.2381	319.64	5,108,166.80	319.60	5,108,166.80
12	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (URCP.) 25 CM. THICK ✓	15,983.00	SQ.M.	849.58	13,578,837.14	1.2381	1,051.86	16,810,120.25	1,051.75	16,810,120.25
13	EXPANSION JOINT ✓	161.00	M.	724.56	116,654.16	1.2381	897.08	144,425.05	897.05	144,425.05
14	CONTRACTION JOINT ✓	1,531.00	M.	379.31	580,723.61	1.2381	469.62	718,957.60	469.60	718,957.60
15	LONGITUDINAL JOINT ✓	4,116.00	M.	123.36	507,749.76	1.2381	152.73	628,513.20	152.70	628,513.20
16	DUMMY JOINT ✓	330.00	M.	59.28	19,562.40	1.2381	73.39	24,205.50	73.35	24,205.50
17	THERMOPLASTIC PAINT ✓	529.00	SQ.M.	313.00	165,577.00	1.2381	387.53	204,987.50	387.50	204,987.50
18	งานจัดการเรื่องหมยจราจรระหว่างภาคก่อสร้าง	L.S.		12,662.62	12,662.62	1.2381	15,677.59	15,677.00	15,677.00	15,677.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				24,225,165.59		

Factor F (ต่อเบย์เป็น 1.00 % : เงินตั้งหน้าจ่าย 15 % : เงินประเมินผลงานหัก 10 %.)

งบลงทุน	ค่างานต้นทุน	20,000	ลบ. F = 1.2521
	ค่างานต้นทุน	30,000	ลบ. F = 1.2191
	ค่างานต้นทุน	24,225	ลบ. F = 1.2381

คณะกรรมการราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา 29,988,790.60 บาท  
 งบประมาณแผนงานรายปีงบประมาณ 30,000,000.00 บาท

ลงชื่อ.....  
 ( นายโชติวิทย์ บุตรสมบูรณ์ )  
 รศ.พล.7.2

ลงชื่อ.....  
 ( นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ )  
 ร.ม.พล.7

ลงชื่อ.....  
 ( นายจตุรชัย อินทร์สิงห์ )  
 ร.จ.พล.7

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

( นายสถาปิตา ดอนสิทธิ์ )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน