

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)  
ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย - เขาทินซอน ตอน 6 ระหว่าง กม.129+850 - กม.131+000

2. (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง (12,728 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท  
0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย - เขาทินซอน ตอน 6 ระหว่าง กม.129+850 - กม.131+000 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 9,799,360.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ฉะเชิงเทรา (ว)

7.2 เอนก สวัสดิ์ดีสม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายสมประสงค์ อรรถาษิต)  
ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

นาย ทศพร พยุรวงศ์

02 ธันวาคม 2567 16:28:34

**แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางเอสพีคคอนกรีตเสริม น้ำเกลือมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนตบคุม 0302 ตอนสี่แยกนายนอย - เขาทินซอน ตอน 6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ระหว่ง กม.129+850 - กม.131+000 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง (12,728 ตร.ม.) ควบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพะวงจังหวัดตราด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	115.000	544.13	62,574.95	1.3378	727.93	83,712.76
2	2. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK GRADE AC. 60-70	ตร.ม.	12,728.000	207.00	2,634,696.00	1.3378	276.92	3,524,696.30
3	3. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	1,527.000	118.00	180,186.00	1.3378	157.86	241,052.83
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	230.000	32.00	7,360.00	1.3378	42.80	9,846.20
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	25,456.000	14.00	356,384.00	1.3378	18.72	476,770.51
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	28.000	2,484.00	69,552.00	1.3378	3,323.09	93,046.66
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK AC 40-50	ตร.ม.	12,728.000	306.00	3,894,768.00	1.3378	409.36	5,210,420.63
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	405.000	279.00	112,995.00	1.3378	373.24	151,164.71
9	9. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,465.45	6,465.45	1.3378	8,649.47	8,649.47

นาย ทศพร พยุงรังสี


02 ธันวาคม 2567 16:28:39



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควนคูม 0302 ตอน สีแยกนายนอย - เขานินซอน ตอน 6 ระหว่าง กม.129+850 - กม.131+000 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง (12,728 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

  
( นายพิชิตพัชร พิชิตวงศ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( เอนก สวัสดิ์โสม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ภาณุสรณ์ โพธิ์แตง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เพ็ญชาญ



(นายสมประสงค์ อรรถาชีต)

ผอ. ขท. ฉะเชิงเทรา