

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2568

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.430+132 (RT.) - กม.432+175 (RT.)

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

## 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

25,000,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการบูรณะทางหลวงผิวทางคอนกรีตเสริม โดย MILLING ผิวทางแอสฟัลต์เดิมลึกเฉลี่ย 5 ซม. แล้วซ่อมผิวทางคอนกรีตเสริม โดยวิธี SUB SEALING และ FULL DEPTH REPAIR ความหนาผิวทางคอนกรีต 25 ซม. จากนั้นปูชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE หนา 5 ซม. และปูชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE หนา 5 ซม. ไหล่ทางด้านนอกทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ลึกเฉลี่ย 20 ซม. พร้อมปูชั้นรองผิวทางและผิวทาง ASPHALT หนาชั้นละ 5 ซม. ติดเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC

## 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗

เป็นเงิน 24,998,252.00 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

## 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไขววิทย์ บุรณบุตร	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	รต.ทล.7.2
7.2 เสน่ห์ เจริญวงศ์	กรรมการกำหนดราคากลาง	วต.ทล.7
7.3 จรุงชัย อินทร์สิงห์	กรรมการกำหนดราคากลาง	วว.ทล.7
7.4 ณัฐวุฒิ ศรีเมือง	กรรมการกำหนดราคากลาง	วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2568

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.430+132 (RT.) - กม.432+175 (RT.)

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

ลำดับ		รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้าง		ราคาประเมินต่อหน่วย (บาท)	ราคาประเมินรวม (บาท)	
			หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน		ต่อหน่วย	รวม
1		MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK ✓	SQ.M. ✓	5,063.00	16.53	83,691.39	20.69	19.00	96,197.00
2		SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	C.U.M. ✓	110.00	459.39	50,532.90	575.02	575.00	63,250.00
3		SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ด้วย SOIL AGGREGATE SUBBASE ✓	C.U.M. ✓	107.00	334.94	35,838.58	419.24	419.00	44,833.00
4		หินคลุกปรับระดับ ✓	C.U.M.(LOOSE) ✓	123.00	418.63	51,491.49	524.00	524.00	64,452.00
5		PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK ✓	SQ.M. ✓	5,063.00	79.66	403,318.58	99.71	98.00	496,174.00
6		PRIME COAT ✓	SQ.M. ✓	5,063.00	33.66	170,420.58	42.13	42.00	212,646.00
7		TACK COAT ✓	SQ.M. ✓	40,283.00	16.41	661,044.03	20.54	20.00	805,660.00
8		ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT (AC 40/50) ✓	SQ.M. ✓	5,063.00	332.80	1,684,986.40	416.57	416.00	2,106,208.00
9		ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT (AC 40/50) ✓	SQ.M. ✓	17,610.00	327.88	5,773,986.80	410.41	410.00	7,220,100.00
10		ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50) ✓	SQ.M. ✓	22,673.00	331.33	7,512,245.09	414.73	414.00	9,386,622.00
11		ตัดแผ่นพื้นคอนกรีตเดิม ✓	M. ✓	420.00	100.00	42,000.00	125.17	124.00	52,080.00
12		ทุบหรือแผ่นพื้นคอนกรีต(จนถึงตามที่กำหนด) ✓	C.U.M. ✓	263.00	537.67	141,407.21	673.00	673.00	176,999.00
13		ซ่อมผิวคอนกรีต ความหนา 25 ซม. ด้วยวิธี FULL - DEPTH REPAIR (รวมคอนกรีตหยาบหนา 10 ซม.) ✓	SQ.M. ✓	1,050.00	1,249.21	1,311,670.50	1,563.64	1,562.00	1,640,100.00
14		อุดโพรงใต้แผ่นพื้นคอนกรีต (SUBSEALING) ✓	KG. ✓	151,440.00	11.69	1,770,333.60	14.63	14.00	2,120,160.00
15		ซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ✓	M. ✓	1,430.00	82.36	117,774.80	103.09	103.00	147,290.00
16		อุดซ่อมรอยแตกที่ผิวคอนกรีต ✓	M. ✓	1,226.00	53.71	65,848.46	67.23	67.00	82,142.00

ราคากลางที่กำหนด

- คำนวณราคาเมื่อ

ปริมาณวัสดุราคา

บาท / ลิตร

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงสร้างอุโมงค์ลอดทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2568

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะเกด - อุดรธานี ระหว่าง กม.430+132 (RT.) - กม.432+175 (RT.)

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุราคา		ค่าวัสดุราคา		ราคาประเมิน (บาท)	FACTOR F	ราคาประเมิน (บาท)		ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	เป็นเงิน	เป็นเงิน			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
17	THERMOPLASTIC PAINT ✓	694.00	SQ.M. ✓	313.00	217,222.00	1.2517	391.78	390.00	1.2517	391.78	390.00	270,660.00	
18	งานจัดทาสีรองพื้นผิวจราจรระหว่างทางก่อสร้าง ✓	L.S. ✓		10,130.09	10,130.09	1.2517	12,679.83	12,679.00	1.2517	12,679.83	12,679.00	12,679.00	
					20,103,902.50							24,998,252.00	

Escalor E (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% ; เงินลงทุนหักจ่าย 15% ; เงินประกันผลงานหัก 10%.)

จ้างบวช  
ค่างานต้นทูน 20.00 ลบ. F = 1.2521  
ค่างานต้นทูน 30.00 ลบ. F = 1.2191  
ค่างานต้นทูน 20.1039 ลบ. F = 1.2517

ขณะพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา 24,998,252.00 บาท  
วงเงินตามแผนงานรายประมาณการ 25,000,000.00 บาท

ลงชื่อ.....  
( นายไชยสิทธิ์ บุรสมบุญรัมย์ )

รศ.พล.7.2

.....  
ประธานกรรมการฯ

( นายไชยสิทธิ์ บุรสมบุญรัมย์ )

ลงชื่อ.....  
( นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ )

จ.พล.7

.....  
กรรมการฯ

( นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ )

ลงชื่อ.....  
( นายจรูญชัย อินทร์สิงห์ )

จ.พล.7

.....  
กรรมการฯ

( นายจรูญชัย อินทร์สิงห์ )

ลงชื่อ.....  
( นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....  
กรรมการฯ