

รายงานการตรวจสอบราคากลาง งานทาง งานสะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อ นาย พิเศษ ควบคุมร่างพิมพ์งานที่ได้รับ ความเห็นจาก อ.กฤษฎิ์ และ อ.วิมล

- 1) ตรวจสอบแหล่งวัสดุ ราคา ทอทอง ขยายผล 1 ทอขคลุม 1304 ทอข ด้วยกรวย
 ถูกต้อง แก้ไข - พรหม รัชชกร 7ท. 1205 + 440 - 7ท. 1205 + 940 ปริมาณ
 งาน 1 แห่ง

- 2) ตรวจสอบรายการงาน ชื่อรายการงาน หน่วยนับ
 ถูกต้อง แก้ไข

- 3) ตรวจสอบรายการคำนวณ
 ถูกต้อง แก้ไข

- 4) ตรวจสอบต้นทุน Factor F ราคากลาง
- ต้นทุนงานทาง(R) งานสะพานและท่อเหลี่ยม(B)
 - ต้นทุนรวมงานทาง+สะพาน...(บาท)
 - ค่าใช้จ่ายพิเศษ โครงการ(S)
 - ค่าดำเนินการโดยอ้อม Factor F
 - Factor $F_s = 1 + [S / (\text{ค่าต้นทุน B} \times F_B + \text{ต้นทุน R} \times F_R)] =$
 - Factor $F_N = \text{Factor F} \times \text{Factor } F_s$
 - ราคากลางรวม
- ถูกต้อง แก้ไข

งานทาง	งานสะพาน
1,938,259.01	14,148,570.60
16,086,829.61	
-	
1.2918	1.2344
-	
-	-
19,974,653.21	

5) อื่นๆ.....

วิมล อินทวิชัย ผู้ตรวจสอบ

(.....)



วส.ทล.16

(นายสุราษฎร์ อินทวิเชียร)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพัทลุง

ที่ พ.๑/๖๗/๕๑๔

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๓๐๔ ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.๑๒๐๕+๔๔๐ - กม.๑๒๐๕+๙๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผอ.ขท.พัทลุง ผ่าน รอ.ขท.พัทลุง (บ)

ด้วย แขวงทางหลวงพัทลุง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๓๐๔ ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม. ๑๒๐๕+๔๔๐ - กม.๑๒๐๕+๙๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แขวงทางหลวงพัทลุงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๓๐๔ ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.๑๒๐๕+๔๔๐ - กม.๑๒๐๕+๙๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

(๒) รอ.ขท.พัทลุง (บ)

คุณสุรีย์ฯ

- *คุณสุรีย์ฯ*

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นางวิษญาดา ช่วยอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อ.ณ

(นายณัฐชนน จันทร์คง)

ผอ.ขท.พัทลุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน

2. วิทยุทราย ๗ พรุพอ ระหว่าง กม.1205+440 ถึง กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน

4. ลี้ขยผระอน พรุพอ

โดยสังเขป งานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,974,653.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญเรึง อัดปัญญา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พัทลุง (ป)

7.2 เฉลิมพล เอียดอุ่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประกิจ มุสิกพันธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายบุญเรึง อัดปัญญา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประกิจ มุสิกพันธุ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเฉลิมพล เอียดอุ่น)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

เนิ่นใจ

บุญเรึง อัดปัญญา

22 พฤศจิกายน 2567 14:11:09


(นายไทธิธร แสงทอง)

ผส.ทล.๑๖

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาวงกลาง 1309 ตอน ห้วยทราย - พรุพอ ระยะทาง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT SURFACE 13 CM. THICK	ตร.ม.	220.000	42.91	9,440.20	1.2948	55.55	12,223.17
2	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M.	ม.	78.000	88.18	6,878.04	1.2948	114.17	8,905.68
3	3. งานดิน (EARTHWORK) 3.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 3.1.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3,500.000	48.43	169,505.00	1.2948	62.70	219,475.07
4	4. งานดิน (EARTHWORK) 4.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 4.1.1 SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	280.000	458.58	128,402.40	1.2948	593.76	166,255.42
5	5. งานดิน (EARTHWORK)							

บุญเรียง อัดปัญญา

22 พฤศจิกายน 2567 14:11:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 1304 ตอน วิทยทราย - พรุพอ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงพิบูลย์ กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	5.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 5.1.1 SELECTED MATERIAL A 6. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 6.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	50.000	296.79	14,839.50	1.2948	384.28	19,214.18
6	6.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE 7. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 7.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	50.000	301.59	15,079.50	1.2948	390.49	19,524.93
7	7.1.1 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE 8. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 8.1 งานไพรโม้โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	45.000	1,002.49	45,112.05	1.2948	1,298.02	58,411.08
8	8.1.1 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	220.000	34.25	7,535.00	1.2948	44.34	9,756.31

บุญเรียง อัดบัญญัติ

22 พฤศจิกายน 2567 14:11:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1304 ตอน วิทยุทราย - พรุพอ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 9.1 งานไพรี่มโค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT) 9.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	220,000	16.79	3,693.80	1.2948	21.73	4,782.73
10	10. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 10.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 10.1.1 ASPHALT BASE COURSE 10 CM. THICK (AC-60/70)	ตร.ม.	220,000	569.51	125,292.20	1.2948	737.40	162,228.34
11	11. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 11.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 11.1.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC-40/50) 12. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	220,000	328.45	72,259.00	1.2948	425.27	93,560.95

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุมหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพอ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) 12.1.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS) 12.1.1.1 NEW PRE-CAST BOX CULVERTS SIZE 2-(2.10x2.10) M. AT STA.1205+449.101 (มอก. 1166)	ม.	35.000	41,899.43	1,466,480.05	1.2344	51,720.65	1,810,222.97
13	13. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 13.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) 13.1.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS) 13.1.1.1 NEW R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10x2.10) M. (ONE SIDE)	แห่ง	2.000	45,475.94	90,951.88	1.2344	56,135.50	112,271.00
14.	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

บุญเรียง อัดปัญญา

22 พฤศจิกายน 2567 14:11:13

หน้า 4 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1309 ตอน ห้วยทราย - พรุพอ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	14.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) 14.1.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS) 14.1.1.1 NEW PRE-CAST BOX CULVERTS FOR SIDE DRAIN SIZE 1-(1.80x1.80) M. (มอก.1164)	ม.	775.000	15,050.69	11,664,284.75	1.2344	18,578.57	14,398,393.09
15	15. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 15.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 15.1.1 R.C. MANHOLE FOR MULTIPLE BOX CULVERT SIZE 1 - (1.80x1.80) M. WITH STEEL COVER 16. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 16.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	แห่ง	16.000	57,928.37	926,853.92	1.2344	71,506.77	1,144,108.47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทโครงการ งานก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง ระบายเงินสำรองจ่ายเพื่อการผูกเงินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม
 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพอ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	16.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 16.1.1.1 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	2,770,000	334.22	925,789.40	1.2948	432.74	1,198,712.11
17	17. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 17.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) 17.1.1 SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	ม.	196,000	1,362.15	266,981.40	1.2948	1,763.71	345,687.51
18	18.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 18.1.1 REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	แท่ง	52,000	80.00	4,160.00	1.2948	103.58	5,386.36
19	19. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 19.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 19.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	10,000	308.00	3,080.00	1.2948	398.79	3,987.98

บุญเรียง อัดบัญญัติ

22 พฤศจิกายน 2567 14:11:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการผูกเงินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม
 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพอ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 20.1 ศาลาผู้โดยสารประจำทาง (BUS STOP SHELTER) 20.1.1 BUS STOP SHELTER RC.&STEEL TYPE A - SMALL SIZE ON GROUND	แห่ง	1.000	107,656.06	107,656.06	1.2948	139,393.06	139,393.06
21	21. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 21.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO. 4-9	ชุด	2.000	16,277.73	32,555.46	1.2948	21,076.40	42,152.80
รวมราคากลาง								19,974,653.21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคู่ม
1304 ตอน ห้วยทราย - พรุโพ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน I แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง


(เฉิมพล เอียด่วน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(บุญเรียง อັตปัญญา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ประกิจ มุสิกพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


(นายณัฐชนน จันทรงค์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง