

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ตอน 1 ระหว่าง  
กม.95+682-กม.97+162 ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวจราจร โดยก่อสร้างผิวทาง PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT หนา 25ซม.  
ปริมาณงาน 15,264 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 19,931,472.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิคม เทพบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

7.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)

7.3 อานนท์ เชื้อฉุน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)

7.4 ราชพงษ์ คำภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราชพงษ์ คำภา

28 พฤศจิกายน 2567 11:15:04

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประเภทราคาจากก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ตอน 1 ระหว่าง กม.95+682-กม.97+162 ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

หน่วยงานที่ส่งโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับรายการก่อสร้าง	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	21960.000	1.77	5,239.20	1.2778	2.26	6,694.64
2	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	15708.000	15.92	250,071.36	1.2778	20.34	319,541.18
3	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3816.000	47.13	179,848.08	1.2778	60.22	229,809.87
4	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	1526.000	993.90	1,516,691.40	1.2778	1,270.00	1,938,028.27
5	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM Thick	ตร.ม.	15264.000	11.24	171,567.36	1.2778	14.36	219,228.77
6	TACK COAT	ตร.ม.	75.000	13.41	1,005.75	1.2778	17.13	1,285.14
7	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	9.000	2,471.03	22,239.27	1.2778	3,157.48	28,417.33
8	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM Thick	ตร.ม.	15264.000	769.16	11,740,458.24	1.2778	982.83	15,001,957.53
9	CONTRACTION JOINT	เมตร	1406.000	377.61	530,919.66	1.2778	482.51	678,409.14
10	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	3448.000	99.49	343,041.52	1.2778	127.12	438,338.45

สำนักงานฯ

28 พฤศจิกายน 2567 11:16:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างทางก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ตอน 1 ระหว่าง กม.95+682-กม.97+162 ของแขวงทางหลวงเขตที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) สำนักงานแขวงหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

รายการ ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	DUMMY JOINT	เมตร	46.62	205.000	65,501.10	1.2778	59.57	83,697.30
12	BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	409.45	205.000	575,277.25	1.2778	523.19	735,089.27
13	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	313.82	210.000	65,902.20	1.2778	400.99	84,209.83
14	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	313.82	387.000	121,448.34	1.2778	400.99	155,186.68
15	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	9,061.66	1.000	9,061.66	1.2778	11,578.98	11,578.98
							รวมราคากลาง	19,931,472.38

รายงานราคา

28 พฤศจิกายน 2567 11:16:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ตอน 1 ระหว่าง กม.95+682-กม.97+162 ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1 ค่ายวีถีประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระอภัยมณี

(bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

  
( นายอนุศักดิ์ บัวสา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ๐1๒๖๓  
๒/๕๓๓

(นายนิคม เทพบุตร)

รต.พล.๖.๒ รักษาการแทน ร.ส.ทล.๖



( นิคม เทพบุตร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( อานนท์ เชื้ออุ้ม )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ราชพงษ์ คำภี )

กรรมการกำหนดราคากลาง