

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชิง핀-หนองบัวลำภู ตอน 1  
 ระหว่าง กม.11+200-กม.12+950 RT. ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 15,000,000.00 ..... บาท
3. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗** เป็นเงิน ..... 14,995,313.02 ..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 นิคม เทพบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  
 7.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)  
 7.3 อานนท์ เชื้อฉุน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)  
 7.4 ราชพงษ์ คำภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชิงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.12+950 RT. ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING 5 CM. 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานดินตัด (EARTH EXCAVATION)	ตร.ม.	6,500.000	14.98	97,370.00	1.3016	19.49	126,736.79
2	2.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 3. SELECTED MATERIAL "A" (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	670.000	51.84	34,732.80	1.3016	67.47	45,208.21
3	3.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT ) 4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	223.000	280.07	62,455.61	1.3016	364.53	81,292.22
4	4.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	136.000	736.03	100,100.08	1.3016	958.01	130,290.26
5	4.2.2 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE LEVELLING COURSE	ลบ.ม.	70.000	414.15	28,990.50	1.3016	539.05	37,734.03

ราชพงษ์ คำภา

29 พฤศจิกายน 2567 13:07:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชิงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.12+950 RT. ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	4.2.3 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) 5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	6,500.000	81.29	528,385.00	1.3016	105.80	687,745.91
7	5.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	7,182.000	33.20	238,442.40	1.3016	43.21	310,356.62
8	5.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 5.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	23,150.000	13.28	307,432.00	1.3016	17.28	400,153.49
9	5.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	103.000	2,594.12	267,194.36	1.3016	3,376.50	347,780.17

ราชพงษ์ คำภา

29 พฤศจิกายน 2567 13:07:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชิงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.12+950 RT. ของแนวทางหลวงหนองบัวลำภู

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.2.2 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	7,864.000	310.74	2,443,659.36	1.3016	404.45	3,180,667.02
11	5.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	23,150.000	311.41	7,209,141.50	1.3016	405.33	9,383,418.57
12	6.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	262.000	289.10	75,744.20	1.3016	376.29	98,588.65
13	6.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	403.000	289.10	116,507.30	1.3016	376.29	151,645.90

ราชพงษ์ คำภา

29 พฤศจิกายน 2567 13:07:35

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชิงหิน-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.12+950 RT. ของแนวทางหลวงหนองบัวลำภู  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	7.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	10,521.81	10,521.81	1.3016	13,695.18	13,695.18
							รวมราคากลาง	14,995,313.02


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.12+950 RT. ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง




( นิคม เทพบุตร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( อานนท์ เชื้อจูน )

กรรมการกำหนดราคากลาง




( นายอนุศักดิ์ บัวสา )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ราชพงษ์ คำภา )

กรรมการกำหนดราคากลาง





( นายนิคม เทพบุตร )

ร.ต.ท.บ.๒ รักษาการแทน ผ.ส.ทล.๖