

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ราคากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หองกองใหญ่

ระหว่าง กม.54+575 - กม.58+790

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

37,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการ MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK และทำการ SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

ทำการ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK ชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK จากนั้นปูทับด้วยผิวทาง

ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ทำการตีเส้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

เป็นเงิน

36,388,800.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.7.2

7.2 เสน่ห์ เจริญวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง รว.ทล.7

7.3 จรุงชัย อินทร์สิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.7

7.4 จักรพันธ์ ทักษิษา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคาช่างก่อสร้าง ภัทธรบ่มบั้งรัชชพงหลวง ประจำปี 2568
 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2522 ตอน โด่งสูง - ท้องทุ่งใหญ่
 ระพวง กม.54+575 - กม.58+790

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน		ราคาช่างที่กำหนด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK ✓	38,437.00	SQ.M. ✓	16.83	646,894.71	1.2196	20.53	789,111.61	20.53	789,111.61
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	270.00	CU.M. ✓	549.84	148,456.80	1.2196	670.58	181,056.60	670.58	181,056.60
3	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC60/70) ✓	10.00	TON ✓	2,572.16	25,721.60	1.2196	3,137.01	31,370.10	3,137.01	31,370.10
4	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK ✓	37,807.00	SQ.M. ✓	79.41	3,002,253.87	1.2196	96.85	3,661,607.95	96.85	3,661,607.95
5	PRIME COAT ✓	37,807.00	SQ.M. ✓	32.95	1,245,740.65	1.2196	40.19	1,519,463.33	40.19	1,519,463.33
6	TACK COAT ✓	38,437.00	SQ.M. ✓	16.13	619,988.81	1.2196	19.67	756,055.79	19.67	756,055.79
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC60/70) ✓	37,807.00	SQ.M. ✓	310.73	11,747,769.11	1.2196	378.97	14,327,718.79	378.97	14,327,718.79
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC60/70) ✓	38,257.00	SQ.M. ✓	311.42	11,913,994.94	1.2196	379.81	14,530,391.17	379.81	14,530,391.17
9	THERMOPLASTIC PAINT ✓	1,512.00	SQ.M. ✓	313.00	473,256.00	1.2196	381.73	577,175.76	381.73	577,175.76
10	งานจัดการเครื่องทุกลูกของรถทางก่อสร้าง ✓	L.S.		12,229.45	12,229.45	1.2196	14,915.04	14,848.90	14,848.90	14,848.90
					รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด			29,836,305.94		
					รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น			36,388,800.00		36,388,800.00

Factor F (ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % : ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 % : เงินส่งมอบจ่าย 15 % : เงินประกันผลงาน 10 %)

E-ระบบงาน
 ค่าจ้างต้นทุน 20.0000 สบ. F = 1.2521
 ค่าจ้างต้นทุน 30.0000 สบ. F = 1.2191
 ค่าจ้างต้นทุน 29.8963 สบ. F = 1.2196

คณะกรรมการการค้ากลาง ชั้นสามศรวิภาคนครา 36,388,800.00 บาท
 วงเงินตามแผนงานรายประมาณการ 37,000,000.00 บาท

ลงชื่อ.....
 (นายไชยวิทย์ ประทุมวัฒน์)
 รส.ทล.7.2

ลงชื่อ.....
 (นายเสนาห์ เสรีวงศ์)
 จว.ทล.7

ลงชื่อ.....
 (นายจตุรชัย อินทร์สิงห์)
 กรรมการ
 จว.ทล.7

ลงชื่อ.....
 (นายจักรพันธ์ ทัพพวา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ