

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 2

ระหว่าง กม.16+175 - กม.18+825

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

25,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการแก้ไข SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ทำการ MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK แล้วทำการ PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING แล้วทำการปูทับด้วยรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) จากนั้นปูทับด้วยผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) พร้อมทั้งตีเส้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๖ ต.ค. ๒๕๖๗

เป็นเงิน 24,643,449.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.7.2

7.2 เสวน์ เจริญวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วส.ทล.7

7.3 จรูญชัย อินทร์สิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.7

7.4 อาทิตยา คอนสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | หน่วย | ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท) | ค่าจ้างรวม (บาท) | FACTOR F | ราคาประเมิน | | ราคาจริงที่กำหนด (บาท) | | |
|-------|--|-----------|---------|----------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย (บาท) | ต่อหน่วย | เป็นเงิน |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK ✓ | 24,380.00 | SQ.M. ✓ | 14.77 | 360,092.60 | 1.2541 | 1.2541 | 18.52 | 18.52 | 18.50 | 451,030.00 | |
| 2 | SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓ | 453.00 | CU.M. ✓ | 609.80 | 276,239.40 | 1.2541 | 1.2541 | 764.75 | 764.75 | 764.75 | 346,431.75 | |
| 3 | PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK ✓ | 24,380.00 | SQ.M. ✓ | 85.92 | 2,094,729.60 | 1.2541 | 1.2541 | 107.75 | 107.75 | 107.75 | 2,625,945.00 | |
| 4 | PRIME COAT ✓ | 24,380.00 | SQ.M. ✓ | 32.83 | 800,395.40 | 1.2541 | 1.2541 | 41.17 | 41.17 | 41.15 | 1,003,237.00 | |
| 5 | TACK COAT ✓ | 24,780.00 | SQ.M. ✓ | 16.09 | 398,710.20 | 1.2541 | 1.2541 | 20.18 | 20.18 | 20.15 | 499,317.00 | |
| 6 | ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) ✓ | 24,380.00 | SQ.M. ✓ | 315.00 | 7,679,700.00 | 1.2541 | 1.2541 | 395.04 | 395.04 | 395.00 | 9,630,100.00 | |
| 7 | ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) ✓ | 24,780.00 | SQ.M. ✓ | 315.68 | 7,822,550.40 | 1.2541 | 1.2541 | 395.89 | 395.89 | 395.85 | 9,809,163.00 | |
| 8 | THERMOPLASTIC PAINT ✓ | 678.00 | SQ.M. ✓ | 313.00 | 212,214.00 | 1.2541 | 1.2541 | 392.53 | 392.53 | 392.50 | 266,115.00 | |
| 9 | งานจัดการเครื่องมือจราจรระหว่างก่อสร้าง ✓ | L.S. ✓ | | 8,859.76 | 8,859.76 | 1.2541 | 1.2541 | 11,111.03 | 11,111.03 | 11,111.00 | 11,111.00 | |
| | | | | | | รวมค่าจ้างต้นท่งหนด | 19,653,491.36 | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 24,643,449.75 | |

Factor.F (ต่อมียเงินกู้ 7.00% ...เป็นเงินต้นจ่าย 15% : เงินประกันผลงานหัก 10%)

งบขยาย
 ค่าจ้างต้นท่ง 10.0000 ลม. F = 1.3105
 ค่าจ้างต้นท่ง 20.0000 ลม. F = 1.2521
 ค่าจ้างต้นท่ง 19.6535 ลม. F = 1.2541

คณะกรรมาการราคาทาง เห็นสมควรกำหนดราคา บาท
 24,643,449.75 บาท
 งบเงินตามแผนงานรายประมาณการ บาท
 25,000,000.00 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมาการฯ
 (นายโรยวิทย์ บุรสมบุรณ์)
 รศ.พ.ล.7.2

ลงชื่อ.....กรรมาการฯ
 (นายเสน่ห์ เจริญวงศ์)
 จ.พ.ล.7

ลงชื่อ.....กรรมาการฯ
 (นายจรูญชัย อิ่มทรงสิทธิ์)
 จ.พ.ล.7

ลงชื่อ.....กรรมาการฯ
 (นายอภิชา ดอนดีพิลล์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน