

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

2. หมวดทางหลวงโนนสัง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง  
กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,700,000.00 บาท  
งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

4. ลักษณะของงานหลวงโนนสัง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,719,149.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชุมนุม พันธุ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)หนองบัวลำภู

7.2 อีระพงษ์ คุณวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชุมนุม พันธุ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:34



แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ มาตรฐานป่าประปา (จากการประปา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรังควอดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอ่านวนการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลุ่ม จ.หนองบัวลุ่ม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนสูง หนองทางหลวงในนสิ่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลุ่ม จ.หนองบัวลุ่ม 1 แห่ง งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างไปใช้สอย ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลุ่ม / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ไม่คุณFactor F

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	มาตรฐานป่าประปา (จากการประปา)	549.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	549.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	549.00	

ชุมนุม พันธแก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:44

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำกิจการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในน่านสิ่ง แขวงทางหลวงชนบทจ.หนองบัวลำภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบอาคารก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำกิจการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนสูง กิจกรรมระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงชนบทจ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำกิจการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำกิจการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					465,915.86	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					129,554.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,317,928.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ผู้พิมพ์ พิมพ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำกาารงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง แขวงทางหลวงชนองบัวลุ่มภู จ.หนองบัวลุ่มภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำกาารงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนสูง ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง แขวงทางหลวงชนองบัวลุ่มภู จ.หนองบัวลุ่มภู หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 19 หมู่ที่ 20 หมู่ที่ 21 หมู่ที่ 22 หมู่ที่ 23 หมู่ที่ 24 หมู่ที่ 25 หมู่ที่ 26 หมู่ที่ 27 หมู่ที่ 28 หมู่ที่ 29 หมู่ที่ 30 หมู่ที่ 31 หมู่ที่ 32 หมู่ที่ 33 หมู่ที่ 34 หมู่ที่ 35 หมู่ที่ 36 หมู่ที่ 37 หมู่ที่ 38 หมู่ที่ 39 หมู่ที่ 40 หมู่ที่ 41 หมู่ที่ 42 หมู่ที่ 43 หมู่ที่ 44 หมู่ที่ 45 หมู่ที่ 46 หมู่ที่ 47 หมู่ที่ 48 หมู่ที่ 49 หมู่ที่ 50 หมู่ที่ 51 หมู่ที่ 52 หมู่ที่ 53 หมู่ที่ 54 หมู่ที่ 55 หมู่ที่ 56 หมู่ที่ 57 หมู่ที่ 58 หมู่ที่ 59 หมู่ที่ 60 หมู่ที่ 61 หมู่ที่ 62 หมู่ที่ 63 หมู่ที่ 64 หมู่ที่ 65 หมู่ที่ 66 หมู่ที่ 67 หมู่ที่ 68 หมู่ที่ 69 หมู่ที่ 70 หมู่ที่ 71 หมู่ที่ 72 หมู่ที่ 73 หมู่ที่ 74 หมู่ที่ 75 หมู่ที่ 76 หมู่ที่ 77 หมู่ที่ 78 หมู่ที่ 79 หมู่ที่ 80 หมู่ที่ 81 หมู่ที่ 82 หมู่ที่ 83 หมู่ที่ 84 หมู่ที่ 85 หมู่ที่ 86 หมู่ที่ 87 หมู่ที่ 88 หมู่ที่ 89 หมู่ที่ 90 หมู่ที่ 91 หมู่ที่ 92 หมู่ที่ 93 หมู่ที่ 94 หมู่ที่ 95 หมู่ที่ 96 หมู่ที่ 97 หมู่ที่ 98 หมู่ที่ 99 หมู่ที่ 100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมทางหลวงชนองบัวลุ่มภู จ.หนองบัวลุ่มภู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเพดาน		รวม					47,709.52	
4	งานผนัง		รวม					175,900.26	
5	งานพื้น		รวม					98,345.92	
6	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					79,406.00	
7	งานสุขภัณฑ์		รวม					20,070.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,317,928.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมชุม พิมพ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำกิจการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง แขวงทางหลวงชนบทจ.หนองบัวลำภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำกิจการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนสูง ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง แขวงทางหลวงชนบทจ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู / อำเภอโนนสูง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจการร่วมทุนการพัฒนากทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำกิจการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) พื้นที่ก่อสร้างที่โครงการฯได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานทาสี		รวม					26,181.52	
9	งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา		รวม					73,257.38	
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					125,960.17	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					75,626.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,317,928.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,317,928.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พิมพ์แก้ว  
06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง - งานขุดดินฐานรากและถมดิน - งานทรายรองก้นฐานราก - งานคอนกรีตขยายรองก้นหลุมรองก้นฐานราก งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบ - ไม่เครา - ตะปู งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม. - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม. - เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	1,000	L.S	0.00	0.00	553.00	553.00	553.00	
		436,410	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	48,877.92	48,877.92	
		17,580	ลบ.ม.	665.05	11,691.57	104.00	1,828.32	13,519.89	
		.690	ลบ.ม.	1,848.73	1,275.62	426.00	293.94	1,569.56	
		222,020	ตร.ม.	32.80	7,282.25	139.00	30,860.78	38,143.03	
		66,600	ตร.ม.	30.69	2,043.95	0.00	0.00	2,043.95	
		69,380	กก.	42.06	2,918.12	0.00	0.00	2,918.12	
		283,230	กก.	25.49	7,219.53	0.00	0.00	7,219.53	
		1,293,260	กก.	25.49	32,965.19	0.00	0.00	32,965.19	
		1,703,530	กก.	23.20	39,521.89	0.00	0.00	39,521.89	

ชุมมนุญ พินธแภา

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-16 มม.	207.600	กก.	23.20	4,816.32	0.00	0.00	4,816.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	104.630	กก.	61.37	6,421.14	0.00	0.00	6,421.14	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	84.000	ตร.ม.	32.00	2,688.00	5.00	420.00	3,108.00	
	- งานคอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	33.540	ลบ.ม.	2,100.70	70,457.47	426.00	14,288.04	84,745.51	
	- งานแม่พิมพ์สำเร็จรูปห้องเรียน	84.000	ตร.ม.	170.00	14,280.00	25.00	2,100.00	16,380.00	
	- คอนกรีตพื้นหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หน้าไม่น้อยกว่า 5 ซม.	84.000	ตร.ม.	102.65	8,622.60	19.55	1,642.20	10,264.80	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	12.380	ลบ.ม.	915.53	11,334.26	0.00	0.00	11,334.26	
	<b>งานโครงสร้างเหล็ก</b>								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,333.750	กก.	21.42	28,568.92	10.00	13,337.50	41,906.42	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,516.410	กก.	18.36	27,841.28	10.00	15,164.10	43,005.38	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม.	40.460	กก.	25.37	1,026.47	10.00	404.60	1,431.07	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.	93.500	กก.	34.78	3,251.93	10.00	935.00	4,186.93	

ชุนนง พันธ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	- เหล็กกลมขนาด Ø3"x3.2 มม.	422.500	กก.	22.64	9,565.40	10.00	4,225.00	13,790.40		
	- แผงเหล็กท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	16.42	494.89	0.00	0.00	494.89		
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	8.520	กก.	21.50	183.18	0.00	0.00	183.18		
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างเหล็ก	318.260	ตร.ม.	28.24	8,987.66	35.00	11,139.10	20,126.76		
	- รางน้ำไวนิล สำเร็จรูป 15x15 ซม.	7.000	ม.	176.00	1,232.00	25.00	175.00	1,407.00		
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized)	159.380	ทอน	69.00	10,997.22	25.00	3,984.50	14,981.72		
	ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.									
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	-	6,532.69	315,686.86	1,944.55	150,229.00	465,915.86	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>									
	<b>งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ</b>									
- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ	182.500	ตร.ม.	149.89	27,354.92	80.00	14,600.00	41,954.92			
ใต้หลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อน										

ชุนันุม พันธ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ครอบสีหลังคา	33.000	แผ่น	37.83	1,248.39	24.00	792.00	2,040.39	
	- ครอบสีมุงหลังคา	98.000	แผ่น	37.83	3,707.34	24.00	2,352.00	6,059.34	
	- ครอบปิดชายตมหลังคา	8.000	แผ่น	70.00	560.00	36.00	288.00	848.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	4.000	แผ่น	50.00	200.00	36.00	144.00	344.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	182.500	ตร.ม.	44.29	8,082.92	25.00	4,562.50	12,645.42	
	- เจิงชาย ไม่ทึบ ขนาด 8 นิ้ว	115.000	ม.	105.00	12,075.00	45.00	5,175.00	17,250.00	
	- หลังคาไฟฟ้าบอร์เนต หน้า 6 มม.	26.000	ตร.ม.	1,430.00	37,180.00	432.00	11,232.00	48,412.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	1,924.84	90,408.57	702.00	39,145.50	129,554.07	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาด 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	84.000	ตร.ม.	203.72	17,112.48	75.00	6,300.00	23,412.48	

ชื่อนาม ทัศนธำ

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ ขนาด 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น	13.500	ตร.ม.	216.44	2,921.94	75.00	1,012.50	3,934.44		
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	68.000	ตร.ม.	205.45	13,970.60	94.00	6,392.00	20,362.60		
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดที่ขุ่นภายนอก ขนาด 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	-	-	-	625.61	34,005.02	244.00	13,704.50	47,709.52	
	<b>รวมค่างานฝ้าเพดาน</b>									
งานผนัง	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	141.500	ฉ.บ.	74.15	10,492.22	46.00	6,509.00	17,001.22		
	- ฝ้ายิปซัม	72.800	ฉ.บ.	9.00	655.20	0.00	0.00	655.20		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	225.000	ตร.ฉ.บ.	237.00	53,325.00	94.00	21,150.00	74,475.00		
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	450.500	ตร.ฉ.บ.	66.68	30,039.34	87.00	39,193.50	69,232.84		
	- การประกอบกรุผนังเซรามิค ขนาด 16" x 16"	39.500	ตร.ฉ.บ.	210.00	8,295.00	158.00	6,241.00	14,536.00		

ชื่องาน ผนังฝ้า

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานพื้น - ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24" x 24" - ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16" ชนิดกั้นลิ้น (Matt Surface) - ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16" ชนิดกั้นลิ้น รวมค่างานพื้น	-	-	596.83	102,806.76	385.00	73,093.50	175,900.26	
		84.000	ตร.ม.	698.88	58,705.92	174.00	14,616.00	73,321.92	
		13.500	ตร.ม.	210.00	2,835.00	158.00	2,133.00	4,968.00	
		54.500	ตร.ม.	210.00	11,445.00	158.00	8,611.00	20,056.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง - D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	-	1,118.88	72,985.92	490.00	25,360.00	98,345.92	
		4.000	ชุด	2,190.00	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	

ชื่อนุม พันธ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,190.00	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,490.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
	- D4-ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด 1.60*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,460.00	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	
	- D5-ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,100.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.90*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	1,825.00	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 1.35*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,888.00	11,552.00	0.00	0.00	11,552.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.80*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,260.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	

ชื่อนาม ผู้รับทำ

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40*1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4,000	ชุด	1,188.00	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00	
	- W5-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	2,646.00	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00	
	- บัวปูนสี่เหลี่ยมรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	71,000	ม.	60.00	4,260.00	40.00	2,840.00	7,100.00	
	<b>รวมค่างานประตู-หน้าต่าง</b>	-	-	26,297.00	76,566.00	40.00	2,840.00	79,446.00	
7	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถล้างชักโครกนั่งราบ ( FLUSH TANK )	2,000	ชุด	2,990.00	5,980.00	450.00	900.00	6,880.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2,000	ชุด	140.00	280.00	35.00	70.00	350.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	807.00	1,614.00	450.00	900.00	2,514.00	
	- กอภัณฑ์ในห้องน้ำ	2,000	ชุด	279.00	558.00	25.00	50.00	608.00	
	- สะตออ่างล้างหน้าแบบกด	2,000	ชุด	159.00	318.00	47.70	95.40	413.40	

ชุมนุม พันธ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

หน้า 10

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2,000	ชุด	759.00	1,518.00	227.70	455.40	1,973.40	
	- สายน้ำดี	2,000	ชุด	160.00	320.00	48.00	96.00	416.00	
	- สติงปาลัว	2,000	ชุด	99.00	198.00	35.00	70.00	268.00	
	- กอกลางพื้น	2,000	ชุด	75.00	150.00	25.00	50.00	200.00	
	- ตะแกรงตกหิน Floor Drain 2 นิ้ว	2,000	ชุด	290.00	580.00	75.00	150.00	730.00	
	- กระจกเงากระจกเขียนรูปสี่ ขนาด 60x70 ซม. หนา 6 มม.	2,000	ชุด	985.00	1,970.00	70.00	140.00	2,110.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดตั้ง พร้อมชุดฝักบัวสายออน	2,000	ชุด	525.00	1,050.00	70.00	140.00	1,190.00	
	- ที่ใส่สบู่ (เซรามิก)	2,000	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2,000	ชุด	729.00	1,458.00	130.00	260.00	1,718.00		
<b>รวมค่างานคู่ขนาน</b>		-		8,277.00	16,554.00	1,758.40	3,516.80	20,070.80	
<b>งานทาสี</b>									

ชื่อนาม วัฒนธแก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูใหม่)	225.000	ตร.ม.	36.03	8,106.75	30.00	6,750.00	14,856.75	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูใหม่)	185.500	ตร.ม.	31.05	5,759.77	30.00	5,565.00	11,324.77	
	<b>รวมค่างานทาสี</b>	-	-	67.08	13,866.52	60.00	12,315.00	26,181.52	
	<b>งานปั้นดิน, ราวกันตกและระแนงบังตา</b>								
10	- เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม.	1,873.740	กก.	27.63	51,771.43	10.00	18,737.40	70,508.83	
	- Flat bar 50x6x14.13 mm.	20.000	ม.	36.03	720.60	30.00	600.00	1,320.60	
	- ทาสีน้ำมัน	23.390	ตร.ม.	31.05	726.25	30.00	701.70	1,427.95	
	<b>รวมค่างานปั้นดิน, ราวกันตกและระแนงบังตา</b>	-	-	94.71	53,218.28	70.00	20,039.10	73,257.38	
10	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								

ชุมชน พันธ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)</b>								
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 Dia. 2"	12,000	เส้น	315.00	3,780.00	30.00	360.00	4,140.00	
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 Dia. 1"	8,000	เส้น	129.00	1,032.00	30.00	240.00	1,272.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	12,000	ตัว	850.00	10,200.00	50.00	600.00	10,800.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	5,600.00	11,200.00	1,680.00	3,360.00	14,560.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	6,128.00	12,256.00	2,028.00	4,056.00	16,312.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 Dia. 4"	6,000	เส้น	973.83	5,842.98	120.00	720.00	6,562.98	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10,000	เส้น	247.66	2,476.60	40.00	400.00	2,876.60	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	2,000	L.S	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

ชื่อนาม ผู้รับเหมา

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	50.000	ม.	119.00	5,950.00	35.70	1,785.00	7,735.00	
	- บ่อพักน้ำสำหรับ (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	10.000	บ่อ	1,540.00	15,400.00	462.00	4,620.00	20,020.00	
	- บ่อพักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
	- ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 มม.	2.000	บ่อ	3,240.00	6,480.00	972.00	1,944.00	8,424.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	7,950.00	15,900.00	2,385.00	4,770.00	20,670.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	8.000	ต้น	450.00	3,600.00	96.00	768.00	4,368.00	
	- งานดินชุด	20.180	ลบ.ม.	0.00	0.00	46.07	929.69	929.69	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	.570	ลบ.ม.	965.53	550.35	0.00	0.00	550.35	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.470	ลบ.ม.	2,100.70	987.32	426.00	200.22	1,187.54	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	38.870	กก.	25.49	990.79	0.00	0.00	990.79	

ชุมนุม พันธ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

หน้า 14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงสวิตช์ย่อย(Load Center ) - - Load Center 2P แบบ 10 ช่อง - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure - ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure - ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure - Grounding System - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) สายไฟฟ้า ( Cable )	2,000	ชุด	100.47	200.94	30.14	60.28	261.22		
		-	-	33,234.68	100,846.98	8,580.91	25,113.19	125,960.17		
		2,000	ชุด	1,300.00	2,600.00	507.00	1,014.00	3,614.00		
		10,000	ชุด	96.00	960.00	48.00	480.00	1,440.00		
		10,000	ชุด	96.00	960.00	48.00	480.00	1,440.00		
		2,000	ชุด	96.00	192.00	48.00	96.00	288.00		
		1,000	L.S	145.00	145.00	43.50	43.50	188.50		
		1,000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		

ชุนนง พันธ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. 35 Sq:mm.	84.000	เมตร	119.49	10,037.16	30.00	2,520.00	12,557.16	
	- สาย THW. 10 Sq:mm.	20.000	เมตร	36.98	739.60	16.00	320.00	1,059.60	
	- สาย THW. 2.5 q:mm.	230.000	เมตร	8.55	1,966.50	7.00	1,610.00	3,576.50	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)</b>								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	150.000	เมตร	45.50	6,825.00	23.00	3,450.00	10,275.00	
	- อุปกรณ์ยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมวจากย	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)</b>								
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White.	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	115.00	460.00	2,260.00	
	พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด								
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.000	ชุด	300.00	3,600.00	115.00	1,380.00	4,980.00	

ชื่อนาม พนักงาน

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

หน้า 16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White- พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	300.00	9,600.00	115.00	3,680.00	13,280.00	
	<b>สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)</b>								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	26.000	ชุด	68.34	1,776.84	80.00	2,080.00	3,856.84	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	50.000	ชุด	100.00	5,000.00	90.00	4,500.00	9,500.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	6.000	ชุด	178.00	1,068.00	90.00	540.00	1,608.00	
	- ปลั๊กทรานส์น	2.000	ชุด	40.00	80.00	90.00	180.00	260.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	2.000	ชุด	70.00	140.00	90.00	180.00	320.00	
	- กิ่งเสียบ	2.000	ชุด	70.00	140.00	90.00	180.00	320.00	
	- สวิตช์กริ่ง	2.000	ชุด	70.00	140.00	90.00	180.00	320.00	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	772.00	772.00	232.00	232.00	1,004.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>	-	-	7,540.86	51,721.10	2,267.50	23,905.50	75,626.60	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>1,317,928.10</b>	

ชื่อนาม ทัศนธกาว

06 ธันวาคม 2567 09:12:38

หน้า 17

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำกิจการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในสิ่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำกิจการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในสิ่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำกิจการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในสิ่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

แบบเลขที่ 1-2) หมวดทางหลวงในสิ่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำกิจการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในสิ่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู	1,317,928.10	1.3036	1,718,051.07	
รวมค่าก่อสร้าง				1,718,051.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,215.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,718,051.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธแก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:49

หน้า 1 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนึ่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนึ่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับชำนาญงาน)

แบบเลขที่ 1-2) หมวดทางหลวงในนึ่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F</b>				
	เงินลงทุนกระจาย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	
				1,718,051.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เบลีย์ 13,215.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,718,051.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธแก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:49

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง      ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง แขวงทางหลวงชนบุรีรัมย์ จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับชำนาญงาน)

แบบเลขที่      I-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง แขวงทางหลวงชนบุรีรัมย์ จ.หนองบัวลำภู 1 แห่งของบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4      ที่แบบ      มีจำนวน      18      หน้า

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

( ธีระพงษ์ คุ้มวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ชุมนุม พันธุ์แก้ว )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

# อนุมัติ

( สายเพชร พิมพแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชุมนุม พันธุ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:49

(นายสมเด็จ ประเทพ)

ผอ.ชท.หนองบัวลำภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง      ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง      แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ควยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน  
 ประเภทที่      (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง      แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กรมทางหลวง  
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ      มีจำนวน      2      ชุด  
 จำนวนราคากลาง      เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู จำนวน 1,000 หลังละ 1,718,051.07 บาท งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	1,718,051.07	
2		1,098.00	

ชื่อนาม ผู้ยื่นใ้

06 ธันวาคม 2567 09:12:57

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคากลางก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง      ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง แขวงทางหลวงหนอนบัวลำภู จ.หนอนบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน ตำบลในนสิ่ง อำเภอในนสิ่ง จังหวัดหนอนบัวลำภู  
 แบบเลขที่      (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงในนสิ่ง แขวงทางหลวงหนอนบัวลำภู จ.หนอนบัวลำภู  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงหนอนบัวลำภู กรมทางหลวง  
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ      มีจำนวน      2      ชุด  
 จำนวนราคากลาง      เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	
ราคากลาง (..... หนึ่งในสามอันดับหนึ่งที่มีคุณภาพหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์ .....)	1,719,149.07	

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับขำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงโพนสี แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง bid/ding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับขำนาญงาน

แบบเลขที่ ตามล ในนลิ่ง (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงโพนสี แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ในนลิ่ง ในนลิ่ง หนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ เมื่อวันที

( ชุนนุฒ พันธ์แก้ว )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระพงษ์

( ธีระพงษ์ คุณวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สายเพชร พิงพแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

# อนุมัติ

รส

ชุนนุฒ พันธ์แก้ว

06 ธันวาคม 2567 09:12:57

(นายสมเด็จ ประเทพ)  
ผ.ชท.หนองบัวลำภู