

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควนคูม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๒๓+๒๐๐ - กม.๒๔+๔๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๗๓๑ ตร.ม.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการ...โครงการ...จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควนคูม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๒๓+๒๐๐ - กม.๒๔+๔๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๗๓๑ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายกิตติพันธ์ ผิวเยี่ยม ..... ตำแหน่ง รอง.ชท สุรินทร์ (ว) ..... ประธานคณะกรรมการ
  ๒. นายณัฐพล พันธุ์ศรี ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการ
  ๓. นายพิพัฒน์พล พะนิรัมย์ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการ

อนุมัติ

(นายประลองยุทธ กสิวงศ์)

ผอ.ชท.สุรินทร์



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

วันที่      28 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง      รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง  
เรียน      ผอ.ขท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางข้างเหมาย 24100 งานบูรณะทางผิวอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2371 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน 5 ระหว่าง กม.23+200 - กม.24+450 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES									
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	18790	18.87	373,437.30	1.2516	23.61	22.51	445,472.90
EARTHWORK									
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CUM.	170	704.01	119,681.70	1.2516	881.13	881.10	149,787.00
SUBBASE AND BASE COURSES									
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางเดิมคืนชั้นบนค้)	SQ.M.	18790	75.03	1,484,843.70	1.2516	93.90	92.50	1,830,575.00
SURFACE COURSES									
4	PRIME COAT	SQ.M.	18790	33.57	664,350.30	1.2516	42.01	41.44	820,097.60
5	TACK COAT	SQ.M.	25731	13.38	344,280.78	1.2516	16.74	15.20	391,111.20
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	18790	368.09	7,284,501.10	1.2516	460.70	459.10	9,085,589.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	25731	369.28	9,501,943.68	1.2516	462.19	459.10	11,813,102.10
STRUCTURE									
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	412	317.46	130,793.52	1.2516	397.33	390.00	160,680.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	754	317.46	239,364.84	1.2516	397.33	390.00	294,060.00
SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION									
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	7,714.65	7,714.65	1.2516	9,655.65	9,525.20	9,525.20
				(เงินต้นล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบบั้งเจ็ดสตางค์)				20,150,911.57	


1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง

วงเงินราคากลาง 25,000,000.00 บาท. (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

- ๒) เรียน ประธานคณะกรรมการฯ, คุณโชติกา
- เห็นชอบตามเสนอ
  - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายประลองฤทธิ์ กลีวงศ์)  
ผอ.ขท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)   
(นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม) ประธานกรรมการฯ  
ร.ช.ท.สุรินทร์ (ว)

(ลงชื่อ)   
(นายนิรุต พันธ์ศรี) กรรมการฯ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)   
(นายพิชิตพล ทะนิรัมย์) กรรมการฯ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายชยุต

นายชยุต เลิศกิจ  
ผส.ทล.๔



สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง

รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 2371 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน 5

ระหว่าง กม.23+200 - กม.24+450

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม)

ประธานกรรมการฯ

รอ.ชท.สุรินทร์ (ว)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล พันธุ์ศรี)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายพิพัฒน์พล พะนิรัมย์)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน