

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน สำนักตะแบก - เขามไแก้ว ระหว่าง กม.12+000 - กม.14+228 และ กม.15+700 -

2. กม.15+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,370 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

3. งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทล. 3240 ตอน สำนักตะแบก-

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,700,000.00

เขามไแก้ว ระหว่าง กม.12+000 - กม.14+228 และ กม.15+700 - กม.15+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,370 ตร.ม.)..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 18,444,871.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมพงษ์ เทียนสว่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ชลบุรีที่ 2 (ป)

7.2 ปกรณ์ ไฉยาว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายวีระตรา จันทนวรากร)

ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๔

พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์

06 ธันวาคม 2567 08:36:02

(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทั้งงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน ส้านตะแบก - เขาน้ำแคว ระหว่าง กม.12+000 -

หมายเลขงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.14+228 และ กม.15+700 - กม.15+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,370 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK GRADE AC 60- 70	ตร.ม.	17,005,000	217.63	3,700,798.15	1.2850	279.65	4,755,525.62
2	2. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	2,040,000	128.56	262,262.40	1.2850	165.19	337,007.18
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	46,490,000	15.77	733,147.30	1.2850	20.26	942,094.28
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	8,000	2,700.68	21,605.44	1.2850	3,470.37	27,762.99
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 40-50	ตร.ม.	29,370,000	319.23	9,375,785.10	1.2850	410.21	12,047,883.85
6	6. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	900,000	280.62	252,558.00	1.2850	360.59	324,537.03
7	7. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1,000	7,829.51	7,829.51	1.2850	10,060.92	10,060.92
							รวมราคากลาง	18,444,871.87

พรทิพัฒน์ พงษ์พันธ์

06 ธันวาคม 2567 08:36:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเทพกษัตรัง

กม. 14+228 และ กม. 15+700 - กม. 15+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,370 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน สำนักตะแบก - เขาน้ำแกว่ ระหว่าง กม. 12+000 -

พรทีพัฒน์ พงษ์พันธ์

06 ธันวาคม 2567 08:36:05


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น้ำเกลือมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน ส้านตะแบก - เขาน้ำแแก้ว ระยะทาง กม.12+000 -
กม.14+228 และ กม.15+700 - กม.15+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,370 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง


(ปกรณ์ ใจยาว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมพงษ์ เขียนสว่าง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


เพ็ญซอญ
(นายวีระศรา จันทร์วารงกูร)
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาราชการแทน
ผล.ทล.๑๔


(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2