

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรณานิคม - ผาอินทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,650 ตร.ม.  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกนนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 2,254,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  
 โดยทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีเหลืองและสีขาว  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 2,253,995.02 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 วาทีต กิจเฮว่ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกนนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
  - 7.2 วสกร ราขวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - 7.3 อรุษา ราศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน



(นายวิชาญ มิวคำ)

ผอ.ขท.สกนนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน)

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+000  
 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,650 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง             | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง            |
|----------------------|-------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|---------------------|
| 1                    | 1. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT | ตร.ม. | 1,474.080 | 288.61       | 425,411.14   | 1.3822 | 398.91               | 588,003.27          |
| 2                    | 2. THERMOPLASTIC WHITE PAINT  | ตร.ม. | 4,176.000 | 288.63       | 1,205,318.88 | 1.3822 | 398.94               | 1,665,991.75        |
| <b>รวมราคากลาง</b>   |                               |       |           |              |              |        |                      | <b>2,253,995.02</b> |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+000  
(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,650 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสกนศรที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง



( วาทิตย์ กิจเชาว์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วสกร ราชวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อรุษา ราศรีเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุษา ราศรีเจริญ

27 พฤศจิกายน 2567

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0101 ตอน  
พรรณานิคม - ฝายินทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,650 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT

|   |                     |
|---|---------------------|
| คิดระยะทางขนส่งวัสดุสี เป็นระยะทาง 661.000 กม.                      |                     |
| - ค่าสี Thermoplastic สีเหลือง 6.00 กก. @ 43.830                    | = 262.980 บาท/ตร.ม. |
| - ค่าลูกแก้ว 0.40 กก. @ 61.830                                      | = 24.732 บาท/ตร.ม.  |
| - ค่า primer (กาวรองพื้น) 1 ตร.ม. @ 14.000                          | = 14.000 บาท/ตร.ม.  |
| - ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) 1 ตร.ม. @ 14.000 | = 14.000 บาท/ตร.ม.  |
| - ค่าทดสอบความหนา Factor การสะท้อนแสง - ตร.ม. @ 15.000              | = 0.000 บาท/ตร.ม.   |
| รวม   | = 315.712 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุนที่ กำหนดให้  | = 288.610 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน  | = 288.61 บาท/ตร.ม.  |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0101 ตอน  
พรรณานิคม - ผาอินทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,650 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 2 THERMOPLASTIC WHITE PAINT

คิดระยะทางขนส่งวัสดุ เป็นระยะทาง 661.000 กม.

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| - ค่าสี Thermoplastic สีขาว 6 กก. @ 43.830                         | = | 262.980 บาท/ตร.ม. |
| - ค่าลูกแก้ว 0.40 กก. @ 61.830                                     | = | 24.732 บาท/ตร.ม.  |
| - ค่า Primer (การรองพื้น) 1 ตร.ม. @ 14.000                         | = | 14.000 บาท/ตร.ม.  |
| - ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) 1 ตร.ม. @ 14.000 | = | 14.000 บาท/ตร.ม.  |
| - ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง - ตร.ม. @ 15.000           | = | 0.000 บาท/ตร.ม.   |
| รวม  | = | 315.712 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุนที่ กำหนดให้   | = | 288.630 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน   | = | 288.63 บาท/ตร.ม.  |