

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101

ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.19+500 - กม.22+000 และ ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสี

2. - หนองแวง ระหว่าง กม.22+000 - กม.31+340 ปริมาณงาน 5,479 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,186,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

โดยทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีเหลืองและสีขาว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,185,991.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วาหิต กิจเฮวี่ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อรุษา ราศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน



(นายวิชาญ ผิวคำ)

ผอ.ขท.สกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน)

อรุษา ราศรีเจริญ

27 พฤศจิกายน 2567 09:30:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.19+500 - กม.22+000 และ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสี - ทองแขวง ระหว่าง กม.22+000 - กม.31+340 ปริมาณงาน 5,479 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	1,689.000	288.66	487,546.74	1.3822	398.98	673,887.10
2	2. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	3,790.000	288.65	1,093,983.50	1.3822	398.97	1,512,103.99
รวมราคากลาง								2,185,991.09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.19+500 - กม.22+000 และ
ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสี - หนองแวง ระหว่าง กม.22+000 - กม.31+340 ปริมาณงาน 5,479 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง



(วาฑิต กิจเชาว์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วสกร ราชวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อรุษา ราชจีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุษา ราชจีเจริญ

27 พฤศจิกายน 2567

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอนสว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.19+500 - กม.22+000 และ ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสี - ทนองแวง ระหว่าง กม.22+000 - กม.31+340 ปริมาณงาน 5,479 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 THERMOPLASTIC WHITE PAINT

คิดระยะทางขนส่งวัสดุ เป็นระยะทาง 632.000 กม.

- ค่าสี Thermoplastic สีขาว 6 กก. @ 43.750	=	262.500 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว 0.40 กก. @ 61.750	=	24.700 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น) 1 ตร.ม. @ 14.000	=	14.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) 1 ตร.ม. @ 14.000	=	14.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง - ตร.ม. @ 15.000	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	315.200 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่ กำหนดให้	=	288.650 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	288.65 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน
สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.19+500 - กม.22+000 และ ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสี - หนองแวง ระหว่าง
กม.22+000 - กม.31+340 ปริมาณงาน 5,479 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT

คิดระยะทางขนส่งวัสดุ เป็นระยะทาง 632.000 กม.

- ค่าสี Thermoplastic สีเหลือง 6.00 กก. @ 43.750	= 262.500 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว 0.40 กก. @ 61.750	= 24.700 บาท/ตร.ม.
- ค่า primer (กาวรองพื้น) 1 ตร.ม. @ 14.000	= 14.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) 1 ตร.ม. @ 14.000	= 14.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าทดสอบความหนา Factor การสะท้อนแสง - ตร.ม. @ 15.000	= 0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	= 315.200 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่ กำหนดให้	= 288.660 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 288.66 บาท/ตร.ม.