

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเก่า -  
พานทอง ตอน 2 ที่ กม.3+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ตอน 2 ที่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรี 1 / กรมทางหลวง  
กม.3+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 4,500,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบำรุงรักษาสะพาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **11 ธ.ค. 2567** เป็นเงิน ..... 4,499,793.91 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บัณฑิต จ้อยศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 1 (ว)

7.2 อภิรัช ชาวแหล่ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 จารุพัฒน์ คงวิญญู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควนคูม 0100 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ตอน 2 ที่ กม.3+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MODIFICATION OF EXISTING BEAM BRIDGE WITH NON-SHRINK CONCRETE	ตร.ม.	100.000	7,377.57	737,757.00	1.2775	9,424.84	942,484.56
2	2. MODIFICATION OF EXISTING COLUMN BRIDGE WITH NON-SHRINK CONCRETE	ตร.ม.	90.000	7,022.24	632,001.60	1.2775	8,970.91	807,382.04
3	3. REINFORCEMENT OF BRIDGE STRUCTURE WITH CARBON FIBER REINFORCED POLYMER SHEET	ตร.ม.	112.000	4,879.16	546,465.92	1.2775	6,233.12	698,110.21
4	4. CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	223.000	410.39	91,516.97	1.2775	524.27	116,912.92
5	5. TRAFFIC RAILING MARKING	ตร.ม.	73.000	69.30	5,058.90	1.2775	88.53	6,462.74
6	6. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	3,430.000	16.30	55,909.00	1.2775	20.82	71,423.74
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	3,430.000	15.79	54,159.70	1.2775	20.17	69,189.01
8	8. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	3,430.000	377.24	1,293,933.20	1.2775	481.92	1,652,999.66
9	9. ขนย้าย BARRIER คอนกรีตออกและติดตั้งคืน	ม.	220.000	128.88	28,353.60	1.2775	164.64	36,221.72
10	10. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	235.000	279.00	65,565.00	1.2775	356.42	83,759.28

จารุพัฒน์ คงวิญญู

10 ธันวาคม 2567 14:37:01

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ตอน 2 ที่ กม.3+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1,000	11,622.73	11,622.73	1.2775	14,848.03	14,848.03
							รวมราคากลาง	4,499,793.91

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกรงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ตอน 2 ที่ กม.3+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง



( ปันนัตต์ จ้อยศิริ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( อภิรัช ชาวแหลง )


กรรมการกำหนดราคากลาง



( จารุพัฒน์ คงวิญญู )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายวีร์ตรา จันทนวรังกูร)

ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑

จารุพัฒน์ คงวิญญู

10 ธันวาคม 2567