

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร
บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๘ ตอน หนองซอน - จันทน์मित ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๐๒๕ - กม.๘+๐๒๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,290,000.00 บาท
กม.๘+๐๒๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,274,917.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ยุทธนา พิทักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
- 7.2 ภูษิสส์ พันธรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.3 สรวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผอ.ขท.จันทบุรี

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

สรวุฒิ วงศ์ประทุม

10 ธันวาคม 2567 14:42:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๘ ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๐๒๕ - กม.๘+๐๒๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง



(ยุทธนา พิทักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สราวุฒิ วงศ์ประทุม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ภูษิสต์ พันธรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผอ.ขท.จันทบุรี

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

10 ธันวาคม 2567

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๘ ตอน นนงซอน - จันทนิมิต ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๐๒๕ - กม.๘+๐๒๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๘ ตอน นนงซอน - จันทนิมิต ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๐๒๕ - กม.๘+๐๒๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT ROUTE NO. 3348 AT STA.8+025 (4 PHASES) ระบบ FIXED TIME

1 ตู้ควบคุม (Controller) ระบบ Fixed Time 1.000 ตู้ @ 220,000.000	=	220,000.000 บาท
2 Controller Shelter 1.000 แห่ง @ 10,000.000	=	10,000.000 บาท
3 หัวไฟสัญญาณแบบ LED 3 ดวงโคม พร้อม Backing Board		
3.1) ขนาด 3 - Dia. 300 mm. 4.000 ชุด @ 36,000.000	=	144,000.000 บาท
4 หัวไฟสัญญาณแบบ 4 ดวงโคม(แบบตัว L) พร้อมแผ่นบังหลัง (Backing Board)		
4.1) ขนาด 4 - Dia. 300 mm. 8.000 ชุด @ 47,000.000	=	376,000.000 บาท
5 ท่อ RSC. Dia. 2 1/2 " พร้อมค่าดินท่อตลอด 85.000 ม. @ 900.000	=	76,500.000 บาท
6 สายไฟฟ้า NYY 4 x 1.5 mm.2 1,300.000 ม. @ 5,245.600 (บาท/ม้วน) /100	=	68,192.800 บาท
7 ค่าขุดวางสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้า 32.000 ม. @ 90.000	=	2,880.000 บาท
8 ค่า Ground Rod 10.000 ชุด @ 360.000	=	3,600.000 บาท
9 ค่าแรงติดตั้งต่อหัวไฟฟ้า 12.000 จุด @ 950.000	=	11,400.000 บาท
10 ค่าขนส่ง LS.	=	5,500.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	918,072.80 บาท/L.S

โครงการ : ประกวตราคาจ้างก่อสร้างงานข่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๘ ตอน หนองซอน - จันทนิมิต ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๐๒๕ - กม.๘+๐๒๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานข่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๘ ตอน หนองซอน - จันทนิมิต ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๐๒๕ - กม.๘+๐๒๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ใช้ชุดที่ 1 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 62,571.290	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 2 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,839.600	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 3 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 34,588.700	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 4 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 78,663.000	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 5 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 145,241.820	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 6 ตามคู่มือ 1.000 ชุด 78,663.000	=	78,663.000 บาท
ใช้ชุดที่ 7 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 42,084.400	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 8 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,322.410	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 9 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 70,396.210	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 10 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 49,956.260	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 11 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 52,668.960	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 12 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 19,109.520	=	0.000 บาท
ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้ายระยะเวลาดำเนินงาน 60 เป็นเงิน	=	4,310.30 บาท