

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา -
 เขาทินซ้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+743 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาทินซ้อน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 19,700,070.67 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 วิชา ฉัตรมงคลพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 7.2 วุฒิชัย บุญสมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.3 พีรพงศ์ ใจพุดชา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.4 อีร์วัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.5 ธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขมรแดง - เขาทินซอน ตอน 1 ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+743 LT. ผลผลิต 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขมรแดง - เขาทินซอน ตอน 1 ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+743 LT. ผลผลิต 1 แห่ง				
สาย	สาย 359 ตอน 1 ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+743 LT. ผลผลิต 1 แห่ง				
ตอน	เขมรแดง-เขาทินซอน ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ปราจีนบุรี	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร 33.12
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินลงทุนภายใน		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนสูงบรรจุ 50 กก./ถุงตราราชสีห์แดงพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,392.52	36.00	59.38	50.00	0.00	2,501.90	ต.ค. 2567	
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	304.00	34.00	125.68	0.00	0.00	429.68	พ.ย. 2567	บ้านทักสิบ
3	หินคลุก	ลบ.ม.	270.00	34.00	125.68	0.00	0.00	395.68	พ.ย. 2567	บ้านทักสิบ
4	วัสดุตัดเลือก ก"	ลบ.ม.	70.00	62.00	227.76	0.00	0.00	297.76	พ.ย. 2567	บ้านทักสิบ
5	ยางมะตอยชนิดอินดิ้งตัวเริ่มเกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	28,233.33	165.00	269.96	25.00	0.00	28,528.29	พ.ย. 2567	บ้านทักสิบ

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขมะกา - เขาทินซอน ตอน 1 ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+743 LT. ผลผลิต 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขมะกา - เขาทินซอน ตอน 1 ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+743 LT. ผลผลิต 1 แห่ง				
สาย	359	ตอน 1 ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+743 LT. ผลผลิต 1 แห่ง			
ตอน	เขมะกา-เขาทินซอน ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ปราจีนบุรี	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MILR)		7.00%	เงินลงทุนภายใน		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ยางมะตอยขมดอยชนิดเออีแข็งตัวเร็ว ทรตEAPUBULKคละตรา	ตัน	30,766.67	165.00	269.96	25.00	0.00	31,061.63	พ.ย. 2567	
7	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	32,233.33	165.00	269.96	35.00	0.00	32,538.29	พ.ย. 2567	
8	ยางมะตอยขมดอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	36,900.00	165.00	269.96	35.00	0.00	37,204.96	พ.ย. 2567	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาทินซอน ตอน 1 ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+743 LT. ผลผลิต 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : หน่วยงานกลาง/กรมทางหลวง
 วัตถุประสงค์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 MILLING 10 CM.DEPTH	ตร.ม.	15,480.000	17.12	265,017.60	1.3005	22.26	344,655.38
2	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ลบ.ม.	3,096.000	48.43	149,939.28	1.3005	62.98	194,996.03
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT 4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	134.000	589.68	79,017.12	1.3005	766.87	102,761.76
4	4.1.1 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	3,096.000	905.52	2,803,489.92	1.3005	1,177.62	3,645,938.64
5	4.1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR SUBBASE 5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	15,480.000	88.35	1,367,658.00	1.3005	114.89	1,778,639.22

ธนวิญญ์ เลิศพรประสพโชค

04 ธันวาคม 2567 12:17:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+743 LT. ผลผลิต 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยพระภิกษุวัดราชนครินทร์ (e-bidding)

หน่วยงานกลาง/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	5.1 งานเตรียมโคต และเทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	15,480.000	32.67	505,731.60	1.3005	42.48	657,703.94
7	5.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	15,480.000	13.33	206,348.40	1.3005	17.33	268,356.09
8	5.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	15,480.000	296.53	4,590,284.40	1.3005	385.63	5,969,664.86
9	5.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,480.000	324.86	5,028,832.80	1.3005	422.48	6,539,997.05
10	5.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	264.000	292.00	77,088.00	1.3005	379.74	100,252.94
11	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	208.000	292.00	60,736.00	1.3005	379.74	78,987.16
	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	6.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)							
	6.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)							

ธนวิชญ์ เลิศพรประสพโชค

04 ธันวาคม 2567 12:17:27

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาทินซอน ตอน 1 ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+743 LT. ผดฝดัด 1 แหวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ติวขูขูประกวดราคาอเลืกทรอนกสิ (e-bidding) แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	7. งานจัดการเครื่องทวงจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) / 7.1 งานอุปกรณ์ บ้ายต่างๆ	ชุด /	1.000	13,931.26	13,931.26	1.3005	18,117.60	18,117.60
รวมราคากลาง							19,700,070.67	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาคันท่อน ตอน 1 ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+743 L.T. ผลผลิต 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

(วิชา ฉัตรมงคลพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนวิชัย เลิศพรประสพโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง