

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

ทางหลวงหมายเลข 361 ตอนควบคม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.4+700 - กม.5+550 LT

2. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,325 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 361 ตอนควบคม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

13,100,000.00

0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.4+700 - กม.5+550LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,325 ตร.ม.) บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 13,099,935.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พันธศักดิ์ จ้อยศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ชลบุรีที่ 1 (ว)

7.2 อภิรัช ชาวแหล่ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 จารุพัฒน์ คงวิญญู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายวีระตรา จันทนวรังกูร)  
ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาราชการแทน  
ผล.ทล.๑๔

จารุพัฒน์ คงวิญญู

08 ธันวาคม 2567 11:20:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกรงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 361 ตอนควนคูม 0100 ตอน ทางเลียงเมืองชลบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.4+700 - กม.5+550 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,325 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

( พันนทัต จ้อยศิริ )

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

( อภิรัช ชาวแหลง )

กรรมการกำหนดราคาากลาง

( จารุพัฒน์ คงวิญญู )

กรรมการกำหนดราคาากลาง

เห็นชอบ

(นายวีร์ตรา จันทนวางกูร)

ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาราชการแทน

ผส.ทส.๑๔

เห็นชอบ

(นายวีร์ตรา จันทนวางกูร)

ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑

จารุพัฒน์ คงวิญญู

08 ธันวาคม 2567

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 361 ตอนควนตุม 0100 ตอน ทางเลี้ยวเมืองชลบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.4+700 - กม.5+550 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,325 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	16,325.000	204.80	3,343,360.00	1.3105	268.39	4,381,473.28
2	2. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	1,959.000	121.94	238,880.46	1.3105	159.80	313,052.84
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	32,650.000	14.98	489,097.00	1.3105	19.63	640,961.61
4	4. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	16,325.000	356.36	5,817,577.00	1.3105	467.00	7,623,934.65
5	5. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	380.000	264.85	100,643.00	1.3105	347.08	131,892.65
6	6. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	6,577.74	6,577.74	1.3105	8,620.12	8,620.12
รวมราคากลาง								13,099,935.15

จารุพัฒน์ คงวิญญู

08 ธันวาคม 2567 11:21:00