

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า)
จ.สกลนคร ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้การทำงานของสถานีฯ มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเปิดดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ ผู้ใช้รถบรรทุกได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเข้าชั่งน้ำหนัก

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๔๙๗,๑๓๔.๖๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่างานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริพงษ์ เย็นใจ วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายเอกรินทร์ สายฝน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายปิยวรรณ เครือระยา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๔ นายลัดคนันต์ จินสันเทียะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

๗.๕ นายศุภณัฐ พงษ์นิล พนักงานโยธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักสถลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักสถลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอนท่าแร่ - ไร่ฉัตรชัย กม. 171+800

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่


- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -


เมื่อวันที่

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หน่วย : บาท
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	1,200.00	125.50	150,600.00	1.3822	173.47	208,164.00	
2	EARTH WORK							
	2.2 ROADWAY EXCAVATION							
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	335.00	55.24	18,505.40	1.3822	76.35	25,577.25	
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	155.00	60.76	9,417.80	1.3822	83.98	13,016.90	
3	SUBBASE AND BASE COURSES							
	3.1 SUBBASES							
	3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE	190.00	246.34	46,804.60	1.3822	340.49	64,693.10	
	3.3 SHOULDER							
	3.3(3) VERGE	30.00	236.51	7,095.30	1.3822	326.90	9,807.00	
	3.4 MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT							
	3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	180.00	1,118.25	201,285.00	1.3822	1,545.64	278,215.20	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK							
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	1,200.00	11.77	14,124.00	1.3822	16.27	19,524.00	


 (นายศิริพงษ์ ยืนใจ)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายเอกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการฯ


 (นายปิยวรรณ เกรียงยา)
 กรรมการฯ

- ดัชนีฯ ทธ -
 (นายธัญญ์ จินสันธิยะ)
 กรรมการฯ


 (นายศุภณัฐ พงษ์นิล)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อหน่วยปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.สกลนคร

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมหน้าที่ยานพาหนะ

คำซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.สกลนคร 1 แห่ง

บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอนท่าแร่ - โคกอำนวย กม. 171+800

สำนักงานควบคุมหน้าที่ยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่


๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

4	SURFACE COURSES	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (URCP.)			1,200.00	959.55	1,151,460.00	1.3822	1,326.29	1,591,548.00	
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICK.0<W<5.10 M.		SQ.M.							
	4.7(5) CONTRACTION JOINT		M.	105.00	377.34	39,620.70	1.3822	521.56	54,763.80	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT		M.	250.00	106.42	26,605.00	1.3822	147.09	36,772.50	
6	MISCELLANEOUS									
	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT									
	6.15(1.2) WHITE			90.00	316.24	28,461.60	1.3822	437.11	39,339.90	
8	งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4		LS.	1.00	5,422.78	5,422.78	1.3822	7,495.37	7,495.37	
9	โคมไฟฟ้า 250 WHPS พร้อมอุปกรณ์		EACH	9.00	6,515.00	58,635.00	1.3822	9,005.03	81,045.27	
10	เสาสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สี่เหลี่ยม		EACH	2.00	24,299.07	48,598.14	1.3822	33,586.17	61,172.34	
					รวมค่างานต้นทูนทั้งหมด	1,758,037.18		รวมค่างานทั้งหมด	2,497,134.63	
								ปรับลดยอด	0.00	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,497,134.63	

หน่วย : บาท


(นายศิริพงษ์ ยืนใจ)
ประธานกรรมการฯ


(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ


(นายปิยธรรม เคียรธยา)
กรรมการฯ


- อธิการฯ -
(นายสันต์วุฒิ จินสันทียะ)
กรรมการฯ


(นายคุณัฐ พงษ์นิล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ