

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก).....
จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้การทำงานของสถานีฯ มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเปิดดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ ผู้ใช้รถบรรทุกได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเข้าชั่งน้ำหนัก.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๔๙๖,๖๑๓.๓๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ค่างานก่อสร้างทาง.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| ๗.๑ นายศิริพงษ์ | เย็นใจ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายเอกกรินทร์ | สายฝน | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายปิยวรรณ | เครีอระยา | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๔ นายลัคน์วุฒิ | จินสันเทียะ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗.๕ นายธนภัทร | ปาระเคน | พนักงานโยธา | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ทินลาด - โนนสะอาด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
1 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	1,165.00	124.95	145,566.75	1.3616	170.13	198,201.45	
2 EARTH WORK								
2.2 ROADWAY EXCAVATION								
2.2(1) EARTH EXCAVATION	CU.M.	325.00	52.48	17,056.00	1.3616	71.46	23,224.50	
2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	25.00	59.17	1,479.25	1.3616	80.56	2,014.00	
3 SUBBASE AND BASE COURSES								
3.1 SUBBASES								
3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	175.00	379.25	66,368.75	1.3616	516.39	90,368.25	
3.4 MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT								
3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	175.00	1,121.49	196,260.75	1.3616	1,527.02	267,228.50	
3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	1,165.00	11.24	13,094.60	1.3616	15.30	17,824.50	
4 SURFACE COURSES								
4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)								
4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICK.0<W<5.10 M.	SQ.M.	1,165.00	960.59	1,119,087.35	1.3616	1,307.94	1,523,750.10	
4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	110.00	376.71	41,438.10	1.3616	512.93	56,422.30	
4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	250.00	103.35	25,837.50	1.3616	140.72	35,180.00	
4.7(8) DUMMY JOINT	M.	240.00	46.62	11,188.80	1.3616	63.48	15,235.20	

หน่วย : บาท


 (นายศิวพงษ์ ชัยพงษ์)
 ประธานกรรมการ


 (นายเอกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการ


 (นายปิยวรรณ ศรีระยา)
 กรรมการ

-  -
 (นายฉัตรวุฒิ จินสันวิชัย)
 กรรมการ


 (นายธนภัทร ปาระเทศ)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจรถบรรทุกน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจรถบรรทุกน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดินลาด - โนนสะอาด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมราคาก่อสร้าง กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
6 MISCELLANEOUS								
6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT								
6.15(1.2) WHITE	SQM.	140.00	316.24	44,273.60	1.3616	430.59	60,282.60	
8 งานบริพัตรจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	LS.	1.00	5,617.22	5,617.22	1.3616	7,648.41	7,648.41	
9 โคมไฟฟ้า 250 WHPS พร้อมอุปกรณ์	EACH	15.00	6,515.00	97,725.00	1.3616	8,870.82	133,062.30	
10 เสาลัดยู่ยกไฟฟ้ากระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ให้เลี้ยว	EACH	2.00	24,299.07	48,598.14	1.3616	33,085.61	66,171.22	
		รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด		1,833,591.81		รวมค่างานทั้งหมด	2,496,613.33	
						ปรับลดยอด	0.00	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,496,613.33	

หน่วย : บาท


 (นายศิริพงษ์ เ็นใจ)
 ประธานกรรมการ


 (นายเอกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการ


 (นายปิยวรรณ เคื้อระยา)
 กรรมการ


 - ด้วภทภ -
 (นายฉัตรวุฒิ จินสันเียะ)
 กรรมการ


 (นายชนภัทร ปาระเคน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ