

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอน น้ำซึ่ม - โสภกลา ตอน 2 ระหว่าง กม.10+963 - กม.13+260
2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / มิถุนธรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22200
 2.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานี / กรมทางหลวง
 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอน น้ำซึ่ม - โสภกลา ตอน 2 ระหว่าง กม.10+963 - กม.13+260
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,200,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 4.1 โดยสังเขป ทำการแก้ไขจุดอ่อนของชั้นโครงสร้างทางด้วยวิธีการ SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT , ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE, และดำเนินการ PRIME COAT , ปูชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE หนา 5 ซม., ทำการ TACK COAT และปูชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE หนา 5 ซม. เติมความกว้างคันทาง แล้วทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ในระหว่างการก่อสร้างต้องมีการจัดการเครื่องหมายจราจร
 ให้สะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตามรูปแบบที่กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,981,218.41 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 7.1 จักรกริช แก้วแสงอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.อุดรธานีที่ 1 (ป)
 7.2 บุญปาน เคนคำภา กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.อุดรธานีที่ 1
 7.3 ธนากร วิเชียรนิิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
 7.4 ศิวชาติ อุทาทิพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอน น้ำซิม - โสภळा ตอน 2 ระหว่าง กม.10+963 - กม.13+260

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	410.000	406.25	166,562.50	1.3363	542.87	222,577.46
2	2. PRIME COAT	SQ.M.	683.000	33.15	22,641.45	1.3363	44.29	30,255.76
3	3. TACK COAT	SQ.M.	20,852.000	16.20	337,802.40	1.3363	21.64	451,405.34
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC. 60/70)	TON	200.000	2,385.00	477,000.00	1.3363	3,187.07	637,415.10
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT (AC. 60/70)	SQ.M.	683.000	288.40	196,977.20	1.3363	385.38	263,220.63
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT (AC.60/70)	SQ.M.	20,852.000	288.80	6,022,057.60	1.3363	385.92	8,047,275.57
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	800.000	297.50	238,000.00	1.3363	397.54	318,039.40
8	8.	L.S	1.000	8,253.50	8,253.50	1.3363	11,029.15	11,029.15
	งานจัดการเครื่องหมายความจราจรระหว่างการก่อสร้าง							
	าง							
							รวมราคากลาง	9,981,218.41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอน น้ำซึม - โสภळा ตอน 2 ระยะทาง กม.10+963 - กม.13+260
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง


(จักรกริช แก้วแสงอ่อน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(บุญยาน เคนคำภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ธนากร วิเชียรนิตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ศิวชาติ อุทาพิทย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

-คณะกรรมการจัดทำราคากลาง
-ร.อ.ชท.(บ)
-ทพ.ชท.

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน 9,981,218.41 .-
(เก้าล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งพันสองร้อยสิบแปดบาทสี่สิบลีบเอ็ดสตางค์)
โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตามราคากลางที่กำหนด
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นามงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1