

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอน หลักลาย-  
 บ่อเกลือ ตอน 3 ระหว่าง กม.49+150-กม.49+450 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานฟื้นฟูทางหลวง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบท 2 / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 15,000,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานฟื้นฟูทางหลวง  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 13,734,220.84 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 มานพ อินแปลง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 7.2 วีรพงษ์ อุ่มเมือง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  - 7.3 กิตติพันธ์ กุศล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

มานพ อินแปลง

03 ธันวาคม 2567 11:05:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ตอน 3 ระหว่าง กม.49+150-กม.49+450 LT.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,250.000	1.77	2,212.50	1.3055	2.31	2,888.41
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	5,305.000	47.13	250,024.65	1.3055	61.52	326,407.18
3	3. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	90.000	200.71	18,063.90	1.3055	262.02	23,582.42
4	4. SELECTED BACK FILL	ลบ.ม.	3,180.000	393.88	1,252,538.40	1.3055	514.21	1,635,188.88
5	5. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	68.000	216.71	14,736.28	1.3055	282.91	19,238.21
6	6. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	90.000	1,022.33	92,009.70	1.3055	1,334.65	120,118.66
7	7. PRIME COAT	ตร.ม.	450.000	38.12	17,154.00	1.3055	49.76	22,394.54
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ( AC 40 - 50 )	ตร.ม.	450.000	342.26	154,017.00	1.3055	446.82	201,069.19
9	9. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M. (MIN.)	ตร.ม.	3,600.000	38.76	139,536.00	1.3055	50.60	182,164.24
10	10. STEP DRAIN CHUTE WIDTH 1.00 M.	เมตร	96.000	3,485.83	334,639.68	1.3055	4,550.75	436,872.10
11	11. CONCRETE INTERCEPTOR	เมตร	100.000	769.06	76,906.00	1.3055	1,004.00	100,400.78
12	12. SOIL NAIL	เมตร	1,750.000	1,086.77	1,901,847.50	1.3055	1,418.77	2,482,861.91

मानप इनप्लग

03 ธันวาคม 2567 11:06:34

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอน หลักกลาย-บ่อเกลือ ตอน 3 ระหว่าง กม.49+150-กม.49+450 LT.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. SIDE DITCH LINING TYPE II	บาท/ตร.ม.	345.000	314.07	108,354.15	1.3055	410.01	141,456.34
14	14. RETAINING WALL TYPE 4 C (FOR ROADWAY EMBANKMENT) 2.10 M. < H < 4.00 M.)	เมตร	26.000	9,552.61	248,367.86	1.3055	12,470.93	324,244.24
15	15. CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	เมตร	120.000	693.88	83,265.60	1.3055	905.86	108,703.24
16	16. SINGLE W-BEAM GUARD RAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1	เมตร	120.000	1,268.18	152,181.60	1.3055	1,655.60	198,673.07
17	17. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	30.000	305.63	9,168.90	1.3055	398.99	11,969.99
18	18. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	16,809.96	16,809.96	1.3055	21,945.40	21,945.40
19	19. REINFORCED CONCRETE SLAB 6 CM. THICK	ตร.ม.	600.000	279.86	167,916.00	1.3055	365.35	219,214.33
20	20. GEOCOMPOSITE	ตร.ม.	14,750.000	198.27	2,924,482.50	1.3055	258.84	3,817,911.90
21	21. ฐานลื่นคอนกรีตหนา 20 ซม.	เมตร	100.000	994.94	99,494.00	1.3055	1,298.89	129,889.41
22	22. MODULAR BLOCK	ตร.ม.	600.000	3,300.77	1,980,462.00	1.3055	4,309.15	2,585,493.14

मानप ओनपलंग

03 ऑनवलकड 2567 11:06:34

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ตอน 3 ระหว่าง กม.49+150-กม.49+450 LT.  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง



( วีรพงษ์ อุ่มเมือง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



  
( มานพ อินแปลง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( กิตติพันธ์ กุลศล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พอ.งท.หน้าท 2

- อหฺมค

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2

มานพ อินแปลง

03 ธันวาคม 2567

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควนคูม 0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ตอน 3 ระหว่าง กม.49+150-กม.49+450 LT.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	23. PERFORATED PIPE AND PVC PIPE DIA. 4" L = 0.70 M. @ 1.00 M. WITH TEE DIA. 4" (AT TOE MODULAR BLOCK)	เมตร	180.000	674.01	121,321.80	1.3055	879.92	158,385.60
24	24. กรวดระบายน้ำขนาด 3/8" - 3/4"	ลบ.ม.	550.000	645.03	354,766.50	1.3055	842.08	463,147.66
<b>รวมราคากลาง</b>								13,734,220.84

มานพ อินแปลง

03 ธันวาคม 2567 11:06:34

หน้า 3 จาก 3