



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสกนครที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกนคร) โทร.๐๔๒-๗๑๑๐๕๙

ที่ ๖๔๑/ผ/๖๗/ ๑๒๙

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.สกนครที่ ๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ *La*

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) แขวงทางหลวงสกนครที่ ๑ จ.สกนคร ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบเอกสารราคากลางมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสนธยา พลเยี่ยม)

รอ.ขท.สกนครที่ ๑ (ว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง , หัวหน้าเจ้าหน้าที่ , หพ.ขท.

-เห็นชอบ

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายประสิทธิ์ สาขา)

ผอ.ขท.สกนครที่ ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม

2. 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกนครที่ 1 / กรมทางหลวง

3. งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท

ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 1,196,539.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน พร.4

6.2 รายงาน พร.5 (ก)

6.3 รายงาน พร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สนธยา พลเยี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม

7.2 อนุสรณ์ มาตราช กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 รุ่งพิบุรย์ จันดี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 / กรมทางหลวง ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					385,862.97	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					411,154.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 917,169.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:08

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุชุมชุม	ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 / กรมทางหลวง ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					57,555.28	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					62,597.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								917,169.58	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 917,169.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม ฐานราก FA (11 ฐาน), FB (1 ฐาน)								
	- งานดินขุด	27.510	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,081.12	3,081.12	
	- งานดินถมกลับ	18.990	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,126.88	2,126.88	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	1.900	ลบ.ม.	327.10	621.49	112.00	212.80	834.29	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.940	ลบ.ม.	1,775.70	1,669.15	426.00	400.44	2,069.59	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.680	ลบ.ม.	1,962.62	11,147.68	519.00	2,947.92	14,095.60	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12	405.630	กก.	20.56	8,339.75	3.60	1,460.27	9,800.02	
	- ไม้แบบทั่วไป	17.810	ตร.ม.	188.95	3,365.19	139.00	2,475.59	5,840.78	
	ตอม่อ (ฐานราก FA, FB) เสา - ชั้น 1 (32.4 ม.) ชั้น 2 (25.2 ม.) บันได (1.2 ม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.830	ลบ.ม.	1,962.62	5,554.21	519.00	1,468.77	7,022.98	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	1,148.110	กก.	22.32	25,625.81	4.40	5,051.68	30,677.49	

สนทยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12	458.650	กก.	20.56	9,429.84	3.60	1,651.14	11,080.98	
	- ไม้แบบทั่วไป	56.640	ตร.ม.	188.95	10,702.12	139.00	7,872.96	18,575.08	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	19.740	กก.	32.09	633.45	10.00	197.40	830.85	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	48.000	ตัว	68.00	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00	
	คาน B1 (100.5 ม.), B1A (3 ม.), B2 (1 ม.), B3 (7.7 ม.), B4 (2.7 ม.), STB (2 ม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.120	ลบ.ม.	1,962.62	17,899.09	519.00	4,733.28	22,632.37	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	728.000	กก.	22.32	16,248.96	4.40	3,203.20	19,452.16	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12	535.650	กก.	20.56	11,012.96	3.60	1,928.34	12,941.30	
	- ไม้แบบทั่วไป	115.080	ตร.ม.	188.95	21,744.36	139.00	15,996.12	37,740.48	
	พื้นสำเร็จรูป PS (71.45 ตร.ม.), พื้น S1 (19.334 ตร.ม.), พื้น S2 (2.64 ตร.ม.), พื้น GS (14.7 ตร.ม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.530	ลบ.ม.	1,962.62	16,741.14	519.00	4,427.07	21,168.21	

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:08

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	519.160	กก.	22.32	11,587.65	4.40	2,284.30	13,871.95	
	- ไม้แบบทั่วไป	21.970	ตร.ม.	188.95	4,151.23	139.00	3,053.83	7,205.06	
	- งานพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	71.450	ตร.ม.	285.00	20,363.25	25.00	1,786.25	22,149.50	
	- ทราฮายาบดอัดแน่น	2.940	ลบ.ม.	327.10	961.67	112.00	329.28	1,290.95	
	บันได ST1 (พื้นที่รวมชานพัก)(5.26 ตร.ม.) และ บันได ST2 (พื้นที่รวมชานพัก)(1.725 ตร.ม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.990	ลบ.ม.	1,962.62	1,942.99	519.00	513.81	2,456.80	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	174.500	กก.	22.32	3,894.84	4.40	767.80	4,662.64	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12	85.710	กก.	20.56	1,762.19	3.60	308.56	2,070.75	
	- ไม้แบบทั่วไป	10.640	ตร.ม.	188.95	2,010.42	139.00	1,478.96	3,489.38	
	- ทราฮายาบดอัดแน่น	.060	ลบ.ม.	327.10	19.62	104.00	6.24	25.86	
	งานเหล็กโครงสร้างหลังคา								
	- C -100x50x20x2.3 mm.	755.700	กก.	28.97	21,892.62	10.00	7,557.00	29,449.62	

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C -125x50x20x2.3 mm.	783.050	กก.	26.98	21,126.68	10.00	7,830.50	28,957.18	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) @ 0.32-0.34 ม. ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	267.240	เมตร	133.00	35,542.92	25.00	6,681.00	42,223.92	
	- L4 40X40X4 mm.	3.950	กก.	24.36	96.22	10.00	39.50	135.72	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	59.710	ตร.ม.	42.70	2,549.61	35.00	2,089.85	4,639.46	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	14,327.47	291,901.11	4,425.00	93,961.86	385,862.97	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	หมวดงานหลังคา								
	- กระเบื้องเพรสที่จ 0.33 x 0.42 ม.	80.436	ตร.ม.	315.00	25,337.34	74.00	5,952.26	31,289.60	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครไฟเบอร์ (FOIL 733 RF)	80.436	ตร.ม.	42.95	3,454.72	20.00	1,608.72	5,063.44	
	- ครอบสันหลังคา	1.800	ม.	80.38	144.68	74.00	133.20	277.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันตะเม	33.000	ม.	80.38	2,652.54	74.00	2,442.00	5,094.54	
	- ครอบปิดชายตะเม	2.000	ม.	80.38	160.76	74.00	148.00	308.76	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	ม.	123.36	246.72	74.00	148.00	394.72	
	- เชิงชาย ทาสีอะครีลิค	34.000	ม.	60.00	2,040.00	45.00	1,530.00	3,570.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต	2.700	ตร.ม.	265.00	715.50	74.00	199.80	915.30	
	หมวดงานพื้น								
	- กระเบื้องปูพื้น F1	61.750	ตร.ม.	345.66	21,344.50	158.00	9,756.50	31,101.00	
	- กระเบื้องปูพื้น F2	15.262	ตร.ม.	331.20	5,054.77	158.00	2,411.40	7,466.17	
	- กระเบื้องปูพื้น F3	26.480	ตร.ม.	345.66	9,153.07	158.00	4,183.84	13,336.91	
	หมวดงานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	188.420	ตร.ม.	232.32	43,773.73	94.00	17,711.48	61,485.21	
	ผนังฉาบปูนเรียบ								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	354.480	ตร.ม.	58.73	20,818.61	87.00	30,839.76	51,658.37	

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เอ็นทับหลัง 0.10 x 0.10 ม.								
	- เอ็นทับหลัง 0.10 x 0.10 ม.	128.700	ม.	94.51	12,163.43	46.00	5,920.20	18,083.63	
	ทาสีน้ำอะครีลิค								
	- ทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับทาภายนอก	170.260	ตร.ม.	46.81	7,969.87	30.00	5,107.80	13,077.67	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับทาภายใน	219.230	ตร.ม.	46.81	10,262.15	30.00	6,576.90	16,839.05	
	- กระเบื้องปูผนังห้องน้ำ (ผ3)	35.640	ตร.ม.	152.95	5,451.13	158.00	5,631.12	11,082.25	
	งานฝ้าเพดานภายใน								
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด ขอบลาด 120x240ซม. หนา 9 มม. พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (92X0.55 มม.)	61.750	ตร.ม.	285.59	17,635.18	92.00	5,681.00	23,316.18	
	- ยิปซัมบอร์ด ขอบเรียบ 120x240ซม. หนา 9 มม. / ชนิดกันชื้น พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (92X0.55 มม.)	21.040	ตร.ม.	295.00	6,206.80	75.00	1,578.00	7,784.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศชนิดไขภายนอก ก ทนา 6 มม. พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี (92X0.55 มม.)	32.300	ตร.ม.	282.47	9,123.78	92.00	2,971.60	12,095.38	
	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
-	D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	4,850.00	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00	
-	D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
-	D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,100.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
-	D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.46 ตร.ม.)	1.000	ชุด	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	งานหน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.23 ตร.ม.)	4.000	ชุด	3,100.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.66 ตร.ม.)	1.000	ชุด	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.36 ตร.ม.)	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.38 ตร.ม.)	4.000	ชุด	2,700.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.05 ตร.ม.)	2.000	ชุด	3,450.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.575 ตร.ม.)	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.69 ตร.ม.)	4.000	ชุด	1,700.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	งานบันได								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้พื้นแฉะราขนาด 0.27x0.03 m. ลูกนอน	5.000	แผ่น	60.00	300.00	45.00	225.00	525.00	
	- ไม้พื้นแฉะราขนาด 0.10x0.03 m. ลูกตั้ง	8.000	แผ่น	60.00	480.00	45.00	360.00	840.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	23.500	กก.	30.70	721.45	10.00	235.00	956.45	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.830	กก.	29.30	346.61	10.00	118.30	464.91	
	- สี่รองพื้นกันสนิม	.100	แกลลอน	360.25	36.02	30.00	3.00	39.02	
	- สีนํ้ามันเคลือบเงา	.150	แกลลอน	549.07	82.36	30.00	4.50	86.86	
	- ทินเนอร์	.020	แกลลอน	149.53	2.99	0.00	0.00	2.99	
	- สีโป้ว-กระดาดทราย	.500	กก.	120.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" เกรด 304 ผิว	4.300	ม.	120.33	517.41	10.00	43.00	560.41	
	Hair Line								
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm. เกรด 304	9.200	ม.	120.33	1,107.03	10.00	92.00	1,199.03	
	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	2.000	ชุด	2,950.00	5,900.00	450.00	900.00	6,800.00	

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:08

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ	2.000	ชุด	330.00	660.00	200.00	400.00	1,060.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	450.00	450.00	2,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.000	ชุด	1,950.00	1,950.00	450.00	450.00	2,400.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.000	ชุด	91.59	91.59	25.00	25.00	116.59	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	590.00	1,180.00	70.00	140.00	1,320.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	256.07	512.14	70.00	140.00	652.14	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น FLOOR DRAIN	4.000	ชุด	140.00	560.00	75.00	300.00	860.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	47,722.33	296,316.88	3,877.00	114,837.38	411,154.26	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,270.00	2,270.00	2,000.00	2,000.00	4,270.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	4.000	ชุด	375.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	4.000	ชุด	375.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	2.000	ชุด	375.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- Grounding System	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- สาย THW. 16 Sq.mm.	20.000	ม.	63.49	1,269.80	20.00	400.00	1,669.80	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	30.000	ม.	48.10	1,443.00	16.00	480.00	1,923.00	
	- สาย THW. 6 Sq.mm.	50.000	ม.	29.04	1,452.00	12.00	600.00	2,052.00	
	- สาย THW. 4 Sq.mm.	50.000	ม.	14.27	713.50	10.00	500.00	1,213.50	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	100.000	ม.	14.66	1,466.00	7.00	700.00	2,166.00	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	150.000	ม.	9.83	1,474.50	5.00	750.00	2,224.50	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

สนชยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 3/4"	20.000	ม.	56.07	1,121.40	30.00	600.00	1,721.40	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	70.000	ม.	15.18	1,062.60	30.00	2,100.00	3,162.60	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	115.00	460.00	1,860.00	
	- โคมไฟเพดาน LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	150.00	750.00	115.00	575.00	1,325.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	115.00	3,680.00	115.00	3,680.00	7,360.00	
	- โคมระย้า พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	115.00	115.00	1,315.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว	18.000	ชุด	266.36	4,794.48	80.00	1,440.00	6,234.48	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองเที่ยว	2.000	ชุด	120.00	240.00	120.00	240.00	480.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	33.000	ชุด	150.00	4,950.00	80.00	2,640.00	7,590.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	ชุด	270.00	1,080.00	115.00	460.00	1,540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	180.00	180.00	80.00	80.00	260.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	198.00	198.00	80.00	80.00	278.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	470.00	470.00	80.00	80.00	550.00	
	- กลอง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	180.00	180.00	80.00	80.00	260.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,645.00	39,495.28	3,305.00	18,060.00	57,555.28	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.000	ตัว	650.00	4,550.00	150.00	1,050.00	5,600.00	
	- ท่อ Dia. 2"	4.000	เส้น	214.02	856.08	160.00	640.00	1,496.08	
	- ท่อ Dia. 1"	4.000	เส้น	88.79	355.16	120.00	480.00	835.16	
	- ท่อ Dia. 1/2"	10.000	เส้น	60.75	607.50	120.00	1,200.00	1,807.50	
	- บอล (Ball Valve) Dia.1"	3.000	ตัว	500.00	1,500.00	150.00	450.00	1,950.00	

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:08

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	10.000	ตัว	259.00	2,590.00	25.00	250.00	2,840.00	
	- ก๊อกสนาม (HOSE BIBB) Dia.1/2"	3.000	ตัว	109.35	328.05	25.00	75.00	403.05	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ท่อ Dia. 4"	4.000	เส้น	956.08	3,824.32	400.00	1,600.00	5,424.32	
	- ท่อ Dia. 2"	6.000	เส้น	266.36	1,598.16	160.00	960.00	2,558.16	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	30.320	ม.	275.00	8,338.00	140.00	4,244.80	12,582.80	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,500.00	9,000.00	500.00	3,000.00	12,000.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมฐาน	1.000	บ่อ	5,200.00	5,200.00	1,500.00	1,500.00	6,700.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	16,079.35	46,247.27	4,050.00	16,349.80	62,597.07	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								917,169.58	

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:08

หน้า 15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่
สถานที่ก่อสร้าง	1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)	917,169.58	1.3046	1,196,539.43	
รวมค่าก่อสร้าง				1,196,539.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 116.14 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,302.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,196,539.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่
สถานที่ก่อสร้าง	1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ พร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,196,539.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 116.14 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,302.56 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,196,539.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:14

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่		
สถานที่ก่อสร้าง	1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1		
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ธันวาคม 2567	


(อนุสรณ์ มาตราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สนธยา พลเยี่ยม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(รุ่งพิบุรย์ จันไธ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ตำบล ชาติเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,196,539.43 บาท	1,196,539.43	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์))	1,196,539.43	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตำบล ช้างชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567		

(สนธยา พลเยี่ยม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุสรณ์ มาตราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(รุ่งพิบุรย์ จันไต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สนธยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:25

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ตำบล รัตเชิงชม อำเภอ เมืองสกนคร จังหวัด สกนคร		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสกนครที่ 1 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ธันวาคม 2567	

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,196,539.43 บาท	1,196,539.43	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์))	1,196,539.43	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควมคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตำบล ชาติเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ภายในแขวงหลวงหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควมคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงหลวงหลวงสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567


(อนุสรณ์ มาตราซ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สนั่นยา พลเยี่ยม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(รุ่งพิรุย์ จันดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของกรีสบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเพิ่มมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสกสกนครที่ 1
 หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
แผนผังเทคนิคพิเศษที่ใช้ในโครงการและระดับปฏิบัติการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสกสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองก่อสร้าง	ทองก่อสร้างที่ก่อสร้างโดย	โดยผู้เสนอ	ผู้เสนอ	หมายเลขบัญชี	เบอร์ ๒๕๖๖	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	D1- ประตูบานเปิดเดี่ยวUPVCขนาด0.80*2.	ชุด	X						เอกชน	16 ธันวาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง
2	พื้นสำเร็จรูปแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด3.50เมตรลวด5เส้น	ตร.ม.	X						ราคาพาณิชย์ สกนคร	09 ธันวาคม 2567	ในพื้นที่จังหวัดสกนคร
3	ไม้แบบ	ตร.ม.	X						ในท้องถิ่น	16 ธันวาคม 2567	ราคาในท้องถิ่น
4	"แผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด120x240ซม. หนา9มม.พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะ สี(92X0.55มม.)"	ตร.ม.	X						เอกชน	11 ตุลาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1
ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงสกนครที่ 1 / กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงสกนครที่ 1 และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
5	เหล็กเพลท	กก.	X						ในท้องถิ่น	16 ธันวาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
6	เจ็บบลท์	ตัว	X						ในท้องถิ่น	16 ธันวาคม 2567	ราคาในท้องถิ่น
7	แปเหล็กชุบสังกะสี	ม.	X						ในท้องถิ่น	11 ตุลาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
8	"ยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ120x240ชม.หนา 9มม./ชนิดกันชื้นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92X0.55มม.)"	ตร.ม.	X						เอกชน	11 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการซื้อและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสกถนนครที่ 1
 ขวงหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินงาน 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน แขวงหลวงเสกก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสกถนนครที่ 1 ขวงหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ส่งมอบวัสดุ	อายุสัญญา	วิธีประเมินราคา	ประเภทระบบบัญชี	โครงสร้าง	วัสดุ	สถานที่ซื้อ	วันที่ซื้อราคา	เหตุผลการซื้อราคา
14	ครอบหลังคาซีเมนต์	ม.	X							ราคาพาณิชย์ สกถนนคร	11 ตุลาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
15	ครอบสามทาง	ม.	X							ราคาพาณิชย์ สกถนนคร	11 ตุลาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
16	เชิงชายทาสีน้ำออกัสติก	ม.	X							ราคาพาณิชย์ สกถนนคร	11 ตุลาคม 2567	ราคาในท้องถิ่น
17	แผ่นโพลีคาร์บอเนต	ตร.ม.	X							พาณิชย์จังหวัด	11 ตุลาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
18	กระจกเงา	ชุด				X				เอกชน	11 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
19	D2- ประตูบานเปิดเดี่ยวUPVCขนาด0.70*2.	ชุด	X							เอกชน	16 ธันวาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสกถนนครที่ 1
ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินงาน 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงาน แขวงหลวงเสกถนนครที่ 1 ส่วนงานช่างโยธา และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสกถนนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้าง	อายุผนัง	วัสดุแบบยกฉาบ	ผนังระแนงปูน	โกลี	โกลี	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
20	D3- ประตูบานเปิดเดี่ยวPVCขนาด0.70*2.	ชุด	X							เอกชน	16 ธันวาคม 2567	จากห้องที่ก่อสร้าง
21	D4- ประตูบานเปิดคูมเนียมพร้อมช่องแสง ขนาด1.20*2.05	ชุด	X							เอกชน	16 ธันวาคม 2567	จากห้องที่ก่อสร้าง
22	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวขนาด0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X							เอกชน	16 ธันวาคม 2567	จากห้องที่ก่อสร้าง
23	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวขนาด0.60*1.10พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X							เอกชน	16 ธันวาคม 2567	จากห้องที่ก่อสร้าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกกลนครที่ 1
 ขวงหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินงาน 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน สำนักงานวิศวกรรมจราจรและขนส่งจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานวิศวกรรมจราจรและขนส่งจังหวัดขอนแก่น (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกกลนครที่ 1 ขวงหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจางระหวังก่อสร้าง	เตรียมหน้า	วัสดุแยกแยะ	ขยาระบบงบ	กะ ๒๓๐	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
28	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						เอกชน	16 ธันวาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง
29	โถสวมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง
30	สายฉีดชำระครบชุดสี่ขาว่าทสี่ส- 04WHตรา Hang	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง
31	อ่างล้างหน้าชนิดตั้งโต๊ะเคาน์เตอร์	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง
32	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	ชุด	X						เอกชน	15 ตุลาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกกลนครที่ 1
ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาต้นเขมือร 180 วัน ดวยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควม
0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างของวัสดุที่ก่อสร้าง	ปริมาณ	วัสดุ	ชนิดและประเภทวัสดุ	กระ ๒๓๐	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
50	กริ่งเสียง	ชุด	X						ทองที่ก่อสร้าง	17 ตุลาคม 2567	ทองที่ก่อสร้าง
51	บล็อกโพรทชั่น	จุด	X						ทองที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ทองที่ก่อสร้าง
52	LoadCenter2Pแบบ10ช่อง	ชุด	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง
53	EICB.1P,16,20,32AT.w/Enclosure	ชุด	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง
54	GroundingSystem	ชุด	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง
55	บล็อกไฟฟ้าคู่แบบกันน้ำ	จุด	X						ทองที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ทองที่ก่อสร้าง
56	บล็อกไฟฟ้าคู่ทั่วไปแบบGround	จุด	X						ทองที่ก่อสร้าง	16 ตุลาคม 2567	ทองที่ก่อสร้าง

สนทยา พลเยี่ยม

17 ธันวาคม 2567 08:53:30

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสกถนนครที่ 1
 ประกวดราคาหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ระเบียบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน แขวงหลวงเสก วัสดุ เหล็กเส้น และ เหล็กฉาก และ เหล็กกล่อง ระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสกถนนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองก่อสร้าง	ทองก่อสร้างจริง	โดยผู้ยืม	โดยผู้ยืม	ชื่อผู้ประกอบการ	ประเภทผู้ประกอบการ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
62	[60.75] ทองประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาน้ำ 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	เมตร	X				กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์	15 ตุลาคม 2567	จากกระทรวงพาณิชย์
63	ไม้พื้นแอมเอร์	แผ่น	X				เอกชน	เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง
64	เหล็กกล่องขนาด 1-1/2" x 3" x 2.3mm.	กก.	X				เอกชน	เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง
65	เหล็กกลม Dia. 1/4" x 2.3mm.	กก.	X				เอกชน	เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากทองที่ก่อสร้าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสกสกลนครที่ 1
 วัตถุประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสกสกลนครที่ 1
 หน่วยงาน แขวงหลวงเสกสกลนครที่ 1 ที่อยู่ แขวงหลวงเสกสกลนครที่ 1 หมายเลขหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินงาน 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของที่ก่อสร้าง	ของที่ก่อสร้างประกอบ	โดยผู้เสนอ	ผู้ควบคุมงาน	คณะกรรมการ	และ ๒ ต่อ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
66	สีรองพื้นกันสนิม	ลิตร	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
67	สีน้ำมันเคลือบเงา	ลิตร	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
68	ทินเนอร์ทินเนอร์ผสมสีเคลือบรุ่นP20-05ขนาด3.785ลิตรตราปามมาสติก	แกลลอน	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
69	สีโป๊ว-กระดาดาทหาราย	กก.	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง
70	เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด1"x2"เกรด304ผิวHairLine	ม.	X						เอกชน	16 ตุลาคม 2567	จากท้องที่ก่อสร้าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและราคากำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกสกนครที่ 1
 ขงหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาปฏิบัติงาน 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน แขวงหลวงหลวง สังกัด กรมการช่างเทคนิค และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงหลวงสกสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม
 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างใกล้เคียง	อายุผลงาน	ผู้ควบคุมงาน	ระยะเวลาบัญชี	กระ ๒๓๑	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
76	เหล็กตัวซีขนาด100x50x20x2.3มม.	กก.	X						พาณิชย์จังหวัด	17 ตุลาคม 2567	ราคาพาณิชย์จังหวัด
77	เหล็กตัวซี125x50x20x2.3มม.	กก.	X						พาณิชย์จังหวัด	10 มกราคม 2559	ราคาพาณิชย์จังหวัด
78	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	X						ท้องที่ก่อสร้าง	26 พฤศจิกายน 2567	ท้องที่ก่อสร้าง
79	สายเคเบิลสายไฟฟ้า60227IECO1THW แรงดัน450/750โวลต์สายกลมแกนเดี่ยว ยาว100เมตรขนาด1x10.0ตร.มม.ตรา บางกอกเดบีล	ม.		X					เอกชน	16 ธันวาคม 2567	ราคาสืบ
80	สายไฟฟ้าขนาด6ตร.ม.	ม.	X						เอกชน	16 ธันวาคม 2567	ราคาสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการซื้อและการกำหนดราคาหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสก นครที่ 1
 ทวงหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาตัวเงินถาวร 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน แขวงหลวงเสก สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงหลวงเสก นครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของที่ก่อสร้าง	ของที่ก่อสร้างนอกพื้นที่	โดยผู้ผลิต	ผู้ควบคุมงาน	คณะกรรมการ	และ ๒ ต่อ	สถานที่ซื้อ	วันที่ซื้อราคา	เหตุผลการซื้อราคา
81	สายไฟขนาด 2x1.5 ตร.มม.	ม.	X						เอกชน	16 ธันวาคม 2567	ราคาในท้องถิ่น
82	สายไฟ 2x2.5 ตร.มม.	ม.	X						เอกชน	16 ธันวาคม 2567	ราคาในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			80	-	2	-	-	-			

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่
กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 หมวดงานพื้น

1.2.2.1 กระเบื้องปูพื้น F1

กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน ขนาด 24"x24" จำนวน 1.13 ตร.ม. @	=	249.99 บาท / ตร.ม.
221.23 บาท/ตร.ม.		
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)จำนวน 21.51 กก. @ 2.50บาท/กก.	=	53.774 บาท / ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน 0.10 กก. @ 59.00 บาท/กก.	=	5.90 บาท / ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. @ 327.10 บาท/ลบ.ม.	=	35.98 บาท / ตร.ม.
น้ำผสมปูน 2.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร	=	0.02 บาท / ตร.ม.
รวมค่างานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x24" สีธรรมชาติ	=	330.18 บาท / ตร.ม.
พื้นที่ 1 ตร.ม.		
ค่างานต้นทุน	=	345.66 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่
กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 หมวดงานพื้น

1.2.2.2 กระเบื้องปูพื้น F2

กระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x16" จำนวน 1.12 ตร.ม. @ 210.3	=	235.54 บาท / ตร.ม.
บาท/ตร.ม.		
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)จำนวน 21.51 กก. @ 2.50 บาท/กก.	=	53.775 บาท / ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน 0.10 กก. @ 59.00 บาท/กก.	=	5.90 บาท / ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. @ 327.10 บาท/ลบ.ม.	=	35.98 บาท / ตร.ม.
น้ำผสมปูน 2.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร	=	0.02 บาท / ตร.ม.
รวมค่างานปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	=	315.72 บาท / ตร.ม.
ชนิดกันสั่น พื้นที่ 1 ตร.ม.		
ค่างานต้นทุน	=	331.20 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควมคุม 0100 ที่
กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควมคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 หมวดงานพื้น

1.2.2.3 กระเบื้องปูพื้น F3

กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน ขนาด 24"x24" จำนวน 1.13 ตร.ม. @	=	249.99 บาท / ตร.ม.
221.23 บาท/ตร.ม.		
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)จำนวน 21.51 กก. @ 2.50 บาท/กก.	=	53.775บาท / ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน 0.10 กก. @ 59.00 บาท/กก.	=	5.90 บาท / ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. @ 327.10 บาท/ลบ.ม.	=	35.98 บาท / ตร.ม.
น้ำผสมปูน 2.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร	=	0.02 บาท / ตร.ม.
รวมค่างานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x24" สีธรรมชาติ	=	330.18 บาท / ตร.ม.
พื้นที่ 1 ตร.ม.		
ค่างานต้นทุน	=	345.66 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่
กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 หมวดงานผนัง

1.2.3.1 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 3.5X7X16 ซม. 26,001.960 ก้อน @ 1.275	=	33,152.499 บาท
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) 3,016.600 กก.@ 2.500	=	7,541.500 บาท
ทรายหยาบ 9.420 ลบ.ม. @ 327.100	=	3,081.282 บาท
รวม 43,775.281 / 188.42	=	232.328 บาท
ค่างานต้นทุน	=	232.32 บาท

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่
กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 ผนังฉาบปูนเรียบ

1.2.4.1 ผนังฉาบปูนเรียบ

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) 5,675.220 กก.@ 2.500	=	14,188.050
น้ำยาผสมปูนฉาบ 14.180 ลิตร@ 59.000	=	836.620
ทรายละเอียด 17.720 ตร.ม.@ 327.100	=	5,796.212
รวม 20,820.882 / 354.48	=	58.736
ค่างานต้นทุน	=	58.73 บาท

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่
กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.5 เ็นทับหลัง 0.10 x 0.10 ม.

1.2.5.1 เ็นทับหลัง 0.10 x 0.10 ม.

คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 1.29 ลบ.ม.@ 2,405.610 = 3,771.186 บาท

เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 308.880 กก.@ 22.770 = 8,392.267 บาท

รวม 12,163.453 / 128.70 = 94.510 บาท

ค่างานต้นทุน = 94.51 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่
กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.6 ทาสีน้ำอะครีลิค

1.2.6.1 ทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับทาภายนอก

สีโป้ว จำนวน 0.10 กก. @ 2.00 บาท/กก.	= 0.20 บาท / ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 Gl. @ 430 บาท/Gl.	= 17.20 บาท / ตร.ม.
สีทาภายนอกทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 Gl. @ 420 บาท/Gl.	= 29.40 บาท / ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร	= 0.01 บาท / ตร.ม.
รวมค่าวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม.	= 46.81 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 46.81 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่
กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.6 ทาสีน้ำอะครีลิค

1.2.6.2 ทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับทาภายใน

สีโป้ว จำนวน 0.10 กก. @ 2.00 บาท/กก.	= 0.20 บาท / ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 Gl. @ 430 บาท/Gl.	= 17.20 บาท / ตร.ม.
สีทาภายนอกทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.07 Gl. @ 420 บาท/Gl.	= 29.40 บาท / ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร	= 0.01 บาท / ตร.ม.
รวมค่าวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม.	= 46.81 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 46.81 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่
 กม.5+604 Lt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 180 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 Lt.

1 ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.6 ทาสีน้ำอะครีลิค

1.2.6.3 กระจบงบผนังห้องน้ำ (ผ3)

กระจบงเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x16" จำนวน 1.15 ตร.ม. @ 96.9 บาท/ตร.ม.	=	111.435 บาท / ตร.ม.
ปูนกาวยซีเมนต์ หนา 5 มม. จำนวน 4.65 กก. @ 3.10 บาท/กก.	=	14.415 บาท / ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน 0.12 กก. @ 59.00 บาท/กก.	=	7.08 บาท / ตร.ม.
น้ำผสมปูน 2.00 ลิตร @ 0.01 บาท/ลิตร	=	0.02 บาท / ตร.ม.
คิ้ว พี วี ซี (กลาง) จำนวน 2.00 เมตร @ 10.00 บาท/เมตร	=	20.00 บาท / ตร.ม.
รวมค่างานบุกระจบงผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x16" สีสรรดดา พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	152.95 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	152.95 บาท/ตร.ม.

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 1
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567
แขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสกนคร

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1. นายสนธยา พลเยี่ยม | ร.ชท.สกนครที่ 1 (ว) | ประธานกรรมการ |
| 2. นายรุ่งพิบูลย์ จันใด | ชผ.ชท.สกนครที่ 1 | กรรมการ |
| 3. นายอนุสรณ์ มาตราช | พนักงานโยธา | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.

เรื่องที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ คค 06020/พ.5.1/280/2567 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร
ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่
1 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.5+604 LT. วงเงิน 1,200,000 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลาง
แล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,196,539.43 บาท (ตามเอกสารแนบ 1)

เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสนธยา พลเยี่ยม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรุ่งพิบูลย์ จันใด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุสรณ์ มาตราช)