

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 1.1. ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.4+280 - กม.5+635
2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22350 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง
3. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่  
 3.1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,400,000.00 บาท  
 3.2. ระหว่าง กม.4+280 - กม.5+635
4. ลักษณะงาน  
 4.1. โดยสังเขป ดำเนินการขุดไสผิวเดิมด้วยวิธี MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE กองเก็บ 60 เปอร์เซนต์ของปริมาณงาน ณ จุดที่กำหนด และนำไปดำเนินการ ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING ที่โรงงาน 40 เปอร์เซนต์ หลังจากนั้นดำเนินการขุดซ่อมผิวทาง SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT บดอัดเสร็จ , ทำการ PRIME COAT ชั้นที่1 ปูทับด้วย ASPHALT HOT MIX RECYCLING 5 CM. THICK (AC.60/70) จากนั้นทำการ TACK COAT ชั้นที่2 ปูทับด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC.60/70) เพิ่มความกว้างคันทาง แล้วทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 9,211,440.01 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1. แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1. นิตศน์ จรัสพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชัยภูมิ (ว)  
 7.2. ฉัตรชัย จากกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 7.3. วีรภัทร บำขุนทด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต -  
 ซับใหญ่ ระหว่าง กม.4+280 - กม.5+635 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รายการก่อสร้าง							
1	1.1 ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK (AC60/70)	SQ.M.	12,195.000	233.00	2,841,435.00	1.3425	312.80	3,814,626.48
2	1.2 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN PLANT RECYCLING	LITRE	1,460.000	128.85	188,121.00	1.3425	172.98	252,552.44
3	1.3 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	20.000	548.00	10,960.00	1.3425	735.69	14,713.80
4	1.4 PRIME COAT	SQ.M.	12,195.000	32.50	396,337.50	1.3425	43.63	532,083.09
5	1.5 TACK COAT	SQ.M.	12,405.000	16.00	198,480.00	1.3425	21.48	266,459.40
6	1.6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC60/70)	SQ.M.	12,405.000	250.25	3,104,351.25	1.3425	335.96	4,167,591.55
7	1.7 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	382.000	297.00	113,454.00	1.3425	398.72	152,311.99
8	1.8 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	1.000	8,269.10	8,269.10	1.3425	11,101.26	11,101.26
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>9,211,440.01</b>



## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่  
ระหว่าง กม.4+280 - กม.5+635 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง

นิทัศน์ จรัสพันธุ์  
( นิทัศน์ จรัสพันธุ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีรภัทร บำขุนทด

( วีรภัทร บำขุนทด )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง

( ฉัตรชัย จากกลาง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

20 ธันวาคม 2567