

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 22300

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน ทินตัง -

2. หนองสองห้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.16+575 - กม.18+790 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน ทินตัง -

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

หนองสองห้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.16+575 - กม.18+790

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการ ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM.THICK (RECYCLING 3

CM.+AC.4 CM.(AC60/70) ในพื้นที่มีข้อจำกัดของเครื่องจักรทำการ TACK COAT แล้วปูทับด้วยผิวทาง

ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 60/70) และ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ

THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ส.ค. 2567 เป็นเงิน 14,745,160.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงศยุทธ์ หินเสาวั ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) (ว)

7.2 สุภะเนตร ชูวัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สาธิต ภูผิวคำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หนึ่งถึง - หนองสองห้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.16+575 - กม.18+790 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชนบท 3 (บ้านใหม่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) 1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM.THICK (RECYCLING 3 CM.+AC.4 CM.)XAC60/70	SQ.M.	30,540.000	322.44	9,847,317.60	1.3027	420.04	12,828,100.63
2	1.2 TACK COAT	SQ.M.	3,678.000	16.09	59,179.02	1.3027	20.96	77,092.50
3	1.3 ASPHALT- CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	3,678.000	252.63	929,173.14	1.3027	329.10	1,210,433.84
4	1.4 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,550.000	306.06	474,393.00	1.3027	398.70	617,991.76
5	1.5	LS	1.000	8,859.75	8,859.75	1.3027	11,541.59	11,541.59
งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง								
๗								
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,745,160.32</b>

สถิติ ภูมิภาค

26 ธันวาคม 2567 08:20:58

หน้า 1 จาก 2

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคากลางก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

ทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หนองสองห้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.16+575 - กม.18+790 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง



สาธิต ภูผิงคำ

26 ธันวาคม 2567 08:20:58

