

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รหัสงาน
 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคม 0200 ตอน พนม-ซองขาลี ตอน 2 ระหว่าง
 กม.85+800 - กม.87+800 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,819,673.59 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 7.1 ขจร เพิ่มเดช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) (ว)
 7.2 ศุภชัย จินตาคม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 7.3 วริศ ศรีทรัพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรี



(วรินทร์ พึ่งเฟื่อง)

ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

นั้นขอ



(นาย)ไพจิตร แสงทอง

ผส.ทล.๑๖

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0200 ตอน
 พนม-ช่องขาลี ตอน 2 ระหว่าง กม.85+800 - กม.87+800 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1 | 1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) | ลบ.ม. | 1,320,000 | 51.84 | 68,428.80 | 1.2783 | 66.26 | 87,472.53 |
| 2 | 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | ลบ.ม. | 880,000 | 549.14 | 483,243.20 | 1.2783 | 701.96 | 617,729.78 |
| 3 | 2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.2.1.1 PRIME COAT บนหินคลุก | ตร.ม. | 4,400,000 | 37.20 | 163,680.00 | 1.2783 | 47.55 | 209,232.14 |
| 4 | 2.2.1.2 TACK COAT 2.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | ตร.ม. | 47,990,000 | 16.21 | 777,917.90 | 1.2783 | 20.72 | 994,412.45 |

วริศ ศรีทรัพย์

23 ธันวาคม 2567 12:03:03

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0200 ตอน
 พนม-ช่องซาสี ตอน 2 ระหว่าง กม.85+800 - กม.87+800 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|------------|--------------|---------------|--------|----------------------|----------------------|
| 5 | 2.2.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE (AC 40/50) | ตัน | 100.000 | 2,572.45 | 257,245.00 | 1.2783 | 3,288.36 | 328,836.28 |
| 6 | 2.2.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) | ตร.ม. | 8,800.000 | 280.49 | 2,468,312.00 | 1.2783 | 358.55 | 3,155,243.22 |
| 7 | 2.2.2.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50) | ตร.ม. | 43,590.000 | 247.11 | 10,771,524.90 | 1.2783 | 315.88 | 13,769,240.27 |
| | 2.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | | | | | |
| | 2.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | | | | | | | |
| 8 | 2.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 1,605.000 | 312.00 | 500,760.00 | 1.2783 | 398.82 | 640,121.50 |
| 9 | 3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-4) | ชุด | 1.000 | 13,600.43 | 13,600.43 | 1.2783 | 17,385.42 | 17,385.42 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 19,819,673.59 |

วริศ ศรีทรัพย์

23 ธันวาคม 2567 12:03:03

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0200 ตอน
พนม-ช่องซาลี ตอน 2 ระหว่าง กม.85+800 - กม.87+800 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0200 ตอน
พนม-ช่องซาลี ตอน 2 ระหว่าง กม.85+800 - กม.87+800 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง



(ขจร เพิ่มเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วริศ ศรีทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ศุภชัย จินตาคม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วริศ ศรีทรัพย์

23 ธันวาคม 2567