

1. งานจ้างเหมาทำการ 31210 งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควนคูม 0300 ตอน คอนแอง - สุพรรณบุรี

ระหว่าง กม.84+200 - กม.106+333 (เป็นแห่งๆ)

ทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควนคูม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี

ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+965 (เป็นแห่งๆ)

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	REMOVAL OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	15.00	165.16	2,477.40
2	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด-ปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	89.279	5,664.25	505,698.57
3	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด-ปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	11.880	5,664.25	67,291.29
4	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	241.00	947.52	228,352.32
5	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	5,109.75	5,109.75

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

808,929.33

แปดแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์

คณะกรรมการฯ



(นางดวงสมร จำปาเงิน)

ร.อ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (จ)
ประธานกรรมการราคากลาง



(นางศิริรัตน์ พุ่มพุกษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการราคากลาง



(อนุวัตร สมพงษ์)

ขท.สุพรรณบุรีที่ 1
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น

808,929.33 บาท

แปดแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์



(นายจักรภพ วัชรณชัย)

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

(...../...../.....)

(ว.ค.ป.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวง

สุพรรณบุรีที่ 1

รายละเอียดราคาประมาณการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นท่อน		FACTOR	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นท่อนต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1. งานขุดลอก									
	รหัสงาน	งานป้ายข้างทาง							
	ทางหลวงหมายเลข	ตอน ตอนแฉ่ง - สุพรรณบุรี							
	ระหว่ง กม.	106+333 (เป็นแฉ่ง)							
	ทางหลวงหมายเลข	ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี							
	ระหว่ง กม.	11+965 (เป็นแฉ่ง)							
	อยู่ในท้องที่จังหวัด	เขตแดนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 บาท/ลิตร วันที่ 27 ธันวาคม 2567							
1	REMOVAL OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	15.00	121.30	1,819.50	1.3616	165.16	165.16	2,477.40
2	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7.8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีคำ (หีบแฉง) (มีเฟรม)	SQ.M.	89.279	4,160.00	371,400.64	1.3616	5,664.25	5,664.25	505,698.57
3	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7.8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีคำ (หีบแฉง) (มีเฟรม)	SQ.M.	11.880	4,160.00	49,420.80	1.3616	5,664.25	5,664.25	67,291.29
4	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	241.000	695.89	167,709.49	1.3616	947.52	947.52	228,352.32
5	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	3,752.76	3,752.76	1.3616	5,109.75	5,109.75	5,109.75
					รวมค่าจ้างต้นท่อนงานทาง				
					รวมค่าจ้างต้นท่อนสะพานและท่อเหลี่ยม				
					รวมค่าจ้างต้นท่อนทั้งหมด				
					รวมค่าจ้างต้นท่อนทั้งหมด				
R					รวมค่าจ้างต้นท่อนทั้งหมด				808,929.33
S									0.00
J	ผลรวมค่าจ้างต้นท่อนงานก่อสร้างทาง								
K	ผลรวมค่าจ้างต้นท่อนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
L	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
M	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง								
N	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
O	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + f / (j + x + y)$								
P	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(FACTOR F_n) = x$								
Q	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(FACTOR F_n) = x$								

(นายจักรภพ วัชรรมณเตียร)
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

(อนวัตร ชุ่มพงษ์)
รท.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1
กรรมการ ราคาทาง

(นางศิริรัตน์ ชุ่มพุก)

(นางดวงมกร จำปาเงิน)
รท.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (จ)
ประธานกรรมการ ราคาทาง

1 REMOVAL OF EXISTING TRAFFIC SIGN

ค่าเช่ารถ 6 ล้อ (คนขับ+น้ำมัน+ค่าเช่ารถ)	=	5,000.00	บาท
ค่าคน 3 คนๆ ละ 355 บาท	=	1,065.00	บาท
รวมต้นทุนทั้งหมด	=	6,065.00	บาท
ทำได้ 50/วัน			
ค่างานต้นทุน	=	121.30	บาท /EACH

คิดจากติดตั้ง	1.000 จุด			
คิดจากความยาว	3.000 ม.			
ค่าชุดฝังเสา	1.000 ต้น	@	40.00 =	40.00 บาท
คอนกรีตหยาบ	0.292 ลบ.ม.	@	1,983.43 =	579.16 บาท
ค่าเสาเหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	3.000 ม.	@	321.11 =	963.33 บาท
ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา+ค่าสี 2 ชั้น	2.400 ตร.ม.	@	70.00 =	168.00 บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง (35% ของท่อเหล็ก)	963.33 x 0.35		=	337.17 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,087.66 บาท
ค่างานต้นทุน	2,087.66 / 3.00		=	695.89 บาท / ม.

5 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 11 ชุด	16.00	ตรม.	3,700.00	59,200.00	
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	155.00	7,750.00	
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	-	ชุด	1,115.00	-	
5	แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	230.00	-	
6	แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า	-	ชุด	460.00	-	
7	Concrete Barrier	-	ม.	1,500.00	-	
8	สัญญาณธง	-	ชุด	100.00	-	
9	ไฟกระพริบ	1.00	ดวง	1,538.00	1,538.00	
10	ลีสต์เส้นจางจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	94.00	-	
				รวมทั้งสิ้น	68,488.00	บาท / ชุด
				ค่างานต่อหน่วย	3,752.76	บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 60 วัน)