

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.107+891 - กม.126+841 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข3032 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาล - นางบวช ระหว่าง กม. 32+362 - กม. 42+977 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 3496 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ - ปากดง ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 27+175 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0200 ตอน สระกระโจม - บ้านไร่ ระหว่าง กม. 59+800 - กม. 61+200 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (82.124 ตร.ม.)
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 723,000.00 บาท
- 4 ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานป้ายข้างทาง
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 มกราคม 2568 เป็นเงิน 721,272.23 บาท
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ดวงสมร จำปาเงิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (ว)
 - 7.2 ศิริรัตน์ พุ่มพฤษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 อนุวัตร สมพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1


 (นายจักรภพ วัชรมณเฑียร)
 ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

1. งานจ้างเหมาทำถาวร 31210 งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ
ระหว่าง กม.107+891 - กม.126+841 (เป็นแห่งๆ)
ทางหลวงหมายเลข3032 ตอนควบคุม 0200ตอนท่าศาล - นางบวช
ระหว่าง กม.32+362 - กม.42+977 (เป็นแห่งๆ)
ทางหลวงหมายเลข3496 ตอนควบคุม 0100ตอนดอนเจดีย์ - ปากดง
ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+175 (เป็นแห่งๆ)
ทางหลวงหมายเลข333 ตอนควบคุม 0200ตอนสระกระโจม - บ้านไร่
ระหว่าง กม.59+800 - กม.61+200 (เป็นแห่งๆ)

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	63.404	5,664.26	359,136.48
2	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	9.720	5,664.25	55,056.51
3	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	9.000	5,441.51	48,973.59
4	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	M.	70	803.97	56,277.90
5	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	205	959.60	196,718.00
6	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1	5,109.75	5,109.75

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

721,272.23

เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์

คณะกรรมการ


.....
(นางดวงสมร จำปาเงิน)
ร.อ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 (ว)
ประธานกรรมการราคากลาง


.....
(นางศิริรัตน์ พุ่มพวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการราคากลาง


.....
(อนุวัตร สมพงษ์)
ผ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 721,272.23 บาท

เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์


.....
(นายจিতกรภ วัชรอมแจียร)
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

(..... / /)

(ว.ค./ป.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวง

สมรรถณีย์ที่ ๓

รายละเอียดราคาประมาณการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
		หน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม							
<p>๑. งานช่างหมวดที่ ๑๑</p> <p>งานป้ายข้างทาง</p> <p>ทางหลวงหมายเลข ๓๑๓ ตอน นครพนม - บ้านนาหว้า</p> <p>ระหว่าง กม. กม.</p> <p>ทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ ตอน นครพนม - บ้านนาหว้า</p> <p>ระหว่าง กม. กม.</p> <p>ทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๓ ตอน นครพนม - บ้านนาหว้า</p> <p>ระหว่าง กม. กม.</p> <p>ทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๔ ตอน นครพนม - บ้านนาหว้า</p> <p>ระหว่าง กม. กม.</p> <p>ทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๕ ตอน นครพนม - บ้านนาหว้า</p> <p>ระหว่าง กม. กม.</p> <p>อยู่ในท้องที่จังหวัด สุนทรบุรี</p> <p>เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 บาท/ลิตร วันที่ 33.99 บาท/ลิตร</p>												
1	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสีทึบถนอมด้วยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาว และ ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	63.404	4,160.00	263,760.64	1.3616	5,664.26	63.404	4,160.00	263,760.64	5,664.26	359,136.48
2	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสีทึบถนอมด้วยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และ ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	9.720	4,160.00	40,435.20	1.3616	5,664.25	9.720	4,160.00	40,435.20	5,664.25	55,056.51
3	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสีทึบถนอมด้วยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และ ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	9.000	3,996.01	35,967.69	1.3616	5,441.51	9.000	3,996.01	35,967.69	5,441.51	48,973.59
4	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	M.	70.00	590.46	41,332.20	1.3616	803.97	70.00	590.46	41,332.20	803.97	56,277.90
5	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	205.00	704.76	144,475.80	1.3616	959.60	205.00	704.76	144,475.80	959.60	196,718.00

3.00 งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสลักเกอร์โดยวิธีตัด และ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับ พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)

1.แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	9.42 กก.	@	23.100	=	217.41 บาท
2.ค่าพ่นสีหลังป้าย	1.00 ตร.ม.	@	74.00	=	74.00 บาท
3.ค่า Frame 50x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.)	0.00 กก.	@	33.73	=	0.00 บาท
4.ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(Microprismatic)	1.00 ตร.ม.	@	3,360.00	=	3,360.00 บาท
5.ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	0.40 ตร.ม.	@	240.00	=	96.00 บาท
6.ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	1.00 ตร.ม.	@	20.00	=	20.00 บาท
7.ค่า Bolt & nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	4.00 ชุด	@	35.00	=	140.00 บาท
8.ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	1.00 ตร.ม.	@	89.00	=	89.00 บาท
				=
				=
ค่างานต้นทุน				=	<u><u>3,996.41</u></u> บาท/ตร.ม.

4 STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.

คิดจากติดตั้ง	1.000 จุด			
คิดจากความยาว	3.000 ม.			
ค่าขุดฝังเสา	1.000 ต้น	@ 40.00 =	40.00	บาท
คอนกรีตหยาบ	0.292 ลบ.ม.	@ 2,074.57 =	605.77	บาท
ค่าเสาเหล็กกล่อง 75x75x3.2 มม.	3.000 ม.	@ 236.45 =	709.35	บาท
ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา+ค่าสี 2 ชั้น	2.400 ตร.ม.	@ 70.00 =	168.00	บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง (35% ของท่อเหล็ก)	709.35 x 0.35	=	248.27	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	1,771.39	บาท
ค่างานต้นทุน	1,771.39 / 3.00	=	590.46	บาท / ม.

5.00 STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.0 X 10.0 X 0.32 CM.

คิดจากติดตั้ง	1.000 จุด			
คิดจากความยาว	3.000 ม.			
ค่าขุดฝังเสา	1.000 ต้น	@ 40.00 =	40.00	บาท
คอนกรีตหยาบ	0.292 ลบ.ม.	@ 2,074.57 =	605.77	บาท
ค่าเสาเหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	3.000 ม.	@ 321.11 =	963.33	บาท
ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา+ค่าสี 2 ชั้น	2.400 ตร.ม.	@ 70.00 =	168.00	บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง (35% ของท่อเหล็ก)	963.33 x 0.35	=	337.17	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,114.27	บาท
ค่างานต้นทุน	2,114.27 / 3.00	=	704.76	บาท / ม.

6 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 11 ชุด	16.00	ตรม.	3,700.00	59,200.00	
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	155.00	7,750.00	
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	-	ชุด	1,115.00	-	
5	แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	230.00	-	
6	แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า	-	ชุด	460.00	-	
7	Concrete Barrier	-	ม.	1,500.00	-	
8	สัญญาณธง	-	ชุด	100.00	-	
9	ไฟกระพริบ	1.00	ดวง	1,538.00	1,538.00	
10	สติ๊กเกอร์จราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	94.00	-	
				รวมทั้งสิ้น	68,488.00	บาท / ชุด
				ค่างานต่อหน่วย	3,752.76	บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 60 วัน)