

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2480 ตอน

ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเหือง ระหว่าง กม.0+689 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานฟื้นฟูทางหลวง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานฟื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2568 เป็นเงิน 5,198,216.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปีเนตร ร่มภักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 อภิลิทธิ์ บางประอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ยุรนนท์ รัตนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นาย ปีเนตร ร่มภักดิ์

02 มกราคม 2568 11:28:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2480 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเหือง ระหว่าง กม.0+689 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	400.000	3.76	1,504.00	1.3616	5.11	2,047.84
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,010.000	47.13	47,601.30	1.3616	64.17	64,813.93
3	3. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	130.000	143.03	18,593.90	1.3616	194.74	25,317.45
4	4. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	660.000	690.00	455,400.00	1.3616	939.50	620,072.64
5	5. POLYMER COATED GAVANIZED GABION (SIZE 2.00x1.00x1.00m.)	กลอง	414.000	2,630.00	1,088,820.00	1.3616	3,581.00	1,482,537.31
6	6. POLYMER COATED GAVANIZED GABION (SIZE 1.50x1.00x1.00m.)	กลอง	184.000	1,986.00	365,424.00	1.3616	2,704.13	497,561.31
7	7. ROCK - FILLED GABIONS	ลบ.ม.	1,104.000	920.78	1,016,541.12	1.3616	1,253.73	1,384,122.38
8	8. POLYMER COATED MATTRESS (SIZE 3.00x2.00x0.30m.)	กลอง	108.000	3,915.00	422,820.00	1.3616	5,330.66	575,711.71
9	9. ROCK - FILLED MATTRESS	ลบ.ม.	194.000	920.78	178,631.32	1.3616	1,253.73	243,224.40
10	10. NON - WOVEN GEOTEXTILE (น้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 g/Sq.m.)	ตร.ม.	1,200.000	70.03	84,036.00	1.3616	95.35	114,423.41
11	11. STEPPED R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION	ม.	20.000	2,299.17	45,983.40	1.3616	3,130.54	62,610.99

นาย ปิเนตร ร่มภักดิ์

02 มกราคม 2568 12:09:02

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2480 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเหือง ระหว่าง กม.0+689 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION	ตร.ม.	10.000	695.65	6,956.50	1.3616	947.19	9,471.97
13	13. CONCRETE SLOPE PROTECTION (DWG.SP-301 2015 REVISION)	ตร.ม.	140.000	540.27	75,637.80	1.3616	735.63	102,988.42
14	14. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	9,777.00	9,777.00	1.3616	13,312.36	13,312.36
รวมราคากลาง								5,198,216.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2480 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเหือง ระหว่าง กม.0+689 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง



(สิบลักษณ์ กัณฑ์พล)

ร.ก. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ยุรนนท์ รัตนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิสิทธิ์ บางประอินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายสุรศักดิ์ แก้วดี)

ผอ. ขท. เลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)

นาย ปิเนตร รมภักดิ์

02 มกราคม 2568