

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ตอน
2 ระหว่าง กม.95+150-กม.98+435 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ = 2 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 14,694,460.01 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปีเนตร รมภักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 อภิสิทธิ์ บางประอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ยุรนนท์ รัตนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นาย ปีเนตร รมภักดิ์

02 มกราคม 2568 11:52:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.95+150-กม.98+435 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. EARTH EXCAVATION (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	146.000	51.84	7,568.64	1.3030	67.54	9,861.93
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	55.000	279.13	15,352.15	1.3030	363.70	20,003.85
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	73.000	1,166.29	85,139.17	1.3030	1,519.67	110,936.33
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	365.000	36.91	13,472.15	1.3030	48.09	17,554.21
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	29,730.000	13.12	390,057.60	1.3030	17.09	508,245.05
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	43.000	2,845.97	122,376.71	1.3030	3,708.29	159,456.85
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	29,730.000	338.08	10,051,118.40	1.3030	440.51	13,096,607.27
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	941.000	303.00	285,123.00	1.3030	394.80	371,515.26
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	986.000	303.00	298,758.00	1.3030	394.80	389,281.67
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	8,440.21	8,440.21	1.3030	10,997.59	10,997.59
รวมราคากลาง								14,694,460.01

นาย ปิเนตร ร่มภักดิ์

02 มกราคม 2568 12:05:32

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวคราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.95+150-กม.98+435 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง



นาย ปิเนตร รมภักดิ์

02 มกราคม 2568 12:05:32


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.95+150-กม.98+435 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง


(สิบเอกรัชตพล กัปปตพล)

รก. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อภิสิทธิ์ บางประอินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อูรณันท์ รัตนานา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


(นายสุรศักดิ์ แก้วดี)
ผอ. ขท. เลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)

นาย ปิเนตร รมักดิ์

02 มกราคม 2568