



บันทึกข้อความ

ศูนย์สร้างทางลำปาง
 รับที่ 10998
 วันที่ 25 ธ.ค 2567
 เวลา 16.09 น.

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางลำปาง ฝ่ายแผนงาน โทร. ๐๕๔-๒๔๓๐๑๑-๑๓ (๓๘๑๑๒)

ที่ ศ.สท.ลำปาง.๕ / (พ) / ๕๓๐ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT, THK. ๐.๒๕ M. AT STA.๐+๐๓๔.๐๐๐-STA.๐+๒๖๕.๐๐๐ (RT) จำนวน ๒ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒+๔๐๐ (เงินกันหล่อมปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๑) เรียน ผศ.สท.ลำปาง

ด้วย ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาก่อสร้าง PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT, THK. ๐.๒๕ M. AT STA.๐+๐๓๔.๐๐๐-STA.๐+๒๖๕.๐๐๐ (RT) จำนวน ๒ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒+๔๐๐ (เงินกันหล่อมปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาก่อสร้าง PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT, THK. ๐.๒๕ M. AT STA.๐+๐๓๔.๐๐๐ - STA.๐+๒๖๕.๐๐๐ (RT) จำนวน ๒ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒+๔๐๐ (เงินกันหล่อมปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)
 (ลงชื่อ)กรรมการ (นายชาญศึกษา สวนใจ)
 (ลงชื่อ)กรรมการ (นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

๒) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว.ผ.ศ.สท.ลำปาง , วบ.ศ.สท.ลำปาง, ผบ.ศ.สท.ลำปาง, คุณนิทัศน์ ณ ลำพูน

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗

สรุปผลการประเมินราคา

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ตลป.

ศูนย์สร้างทางลำปาง

งานจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ

งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT และ งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ,THK 0.25 M.

ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+265 ด้านขวาทาง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 ด้านขวาทาง

วงเงินงบประมาณ 3,122,550.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

สายทางเลียงเมืองลำปาง

รวมระยะทาง 2.400 กม.

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----|---|-----------|-------|-------------------------|--------------------|
| 1 | งานจ้างเหมา SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT | 335.00 | ตร.ม. | 547.00 | 183,245.00 |
| 2 | งานจ้างเหมา PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ,THK 0.25 M. | 3,352.00 | ตร.ม. | 811.00 | 2,718,472.00 |
| | - EXPANSION JOINT | 37.00 | M. | 495.00 | 18,315.00 |
| | - CONTRACTION JOINT | 322.00 | M. | 312.00 | 100,464.00 |
| | - LONGITUDINAL JOINT | 857.00 | M. | 102.00 | 87,414.00 |
| | - DUMMY JOINT | 240.00 | M. | 61.00 | 14,640.00 |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,122,550.00

(สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาญศึกษา สอนใจ)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายจักรภัทร สุนทรนันท์)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

3,122,550.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายประเสริฐ อดิภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

รายละเอียดการประเมินราคากลาง งานจ้างเหมา SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400

SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|
| ปริมาณงาน | 335.00 CU.M. (จ้างเหมา) | | | |
| ราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าตัด | | = | 280.37 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน) | | = | - | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง | 31.00 กม. F | 1.0000 = | 114.72 | บาท/ลบ.ม. |
| | รวม | = | 395.09 | บาท/ลบ.ม. |
| | | ขอตั้ง | = | 395.00 |
| ส่วนยุบตัว | = 395.00 X | 1.40 = | 553.00 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% | | = | 35.46 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | | = | 588.46 | บาท/ลบ.ม. |
| (FACTOR) 1.2198 | | = | 717.80 | บาท/ลบ.ม. |
| | | ราคาตามแผน | = | 547.00 |
| | | ขอตั้งค่าก่อสร้าง | = | 547.00 |

55



ศิริทิพย์ สุคนธ์

PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT , THK 0.25 M.

| | | | | |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ปริมาณงาน | 3,352.00 SQ.M. | | | |
| ตามแบบเลขที่ DWG.NO.TS-401 หรือ 402 PANEL SIZE | | | 3.50 x 10 ม. | |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | 150,000.00 / | 3,352.00 | = | 44.75 บาท/ตร.ม. |
| คอนกรีต CLASS D | | 2,216.97 | = | 2,216.97 บาท/ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่ | 35.00 ตร.ม. | | | |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม = | 35.00 x | 44.75 | = | 1,566.25 บาท |
| ค่าคอนกรีต | 8.75 ลบ.ม. @ | 2,216.97 | = | 19,398.48 บาท |
| ค่าขนส่ง 0.60 กม. = | 15.18 x | 0.60 x 8.75 | = | 79.70 บาท |
| ค่าเหล็ก WIRE MESH | 35.00 ตร.ม. @ | 43.92 | = | 1,537.20 บาท |
| ค่าวางเหล็กตะแกรง | 35.00 ตร.ม. @ | 5.00 | = | 175.00 บาท |
| ค่าแบบเหล็ก | 10.00 x | 20.60 | = | 206.00 บาท |
| ค่า PAVER | 35.00 x | 12.26 | = | 429.10 บาท |
| ค่าบ่ม | 35.00 x | 9.68 | = | 338.80 บาท |
| ค่าแรงขัดหยาบ | 35.00 x | 30.00 | = | 1,050.00 บาท |
| และแต่งผิวคอนกรีต | | | | |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | = | 27,042.25 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 27,042.25 / | 35.00 | = | 772.63 บาท/ตร.ม. |
| | | | ขอตั้งค่างานต้นทุน | = 772.63 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานรวม | 772.63 x | 1.2198 | = | 942.45 บาท/ตร.ม. |
| | | | ราคาตามแผน | = 811.00 บาท/ตร.ม. |
| | | | ขอตั้งค่าก่อสร้าง | = 811.00 บาท/ตร.ม. |



 ศิริวิทย์

- EXPANSION JOINT

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-------|-------|--------|--|
| ปริมาณงาน | 37.00 | M. | | | |
| คิดจากความยาว | | 3.50 | ม. | | |
| ค่าเหล็ก | 23.10 | กก. | @ | 29.16 | เหล็ก RB 25 mm. = 673.59 บาท |
| METAL CAP + ทาสี + จาระบี | | 12.00 | ชุด @ | 10.00 | = 120.00 บาท |
| JOINT FILLER | 0.79 | ตร.ม. | @ | 269.59 | = 212.98 บาท |
| JOINT SEALER | 2.19 | ลิตร | @ | 45.77 | = 100.24 บาท |
| ค่าหยอดยาง | 3.50 | ม. | @ | 15.22 | = 53.27 บาท |
| แผ่นพลาสติก | 4.20 | ม. | @ | 6.18 | = 25.96 บาท |
| ไม้แบบ (2) | 0.88 | ตร.ม. | @ | 301.51 | = 265.32 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | = 1,451.36 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 1,451.36 | / | | 3.50 | = 414.67 บาท/ม. |
| | | | | | รวมค่างานต้นทุน = 414.67 บาท/ม. |
| ค่างานรวม | 414.67 | x | | 1.2198 | = 505.81 บาท/ม. |
| | | | | | ราคาตามแผน = 495.00 บาท/ม. |
| | | | | | ขอตั้งค่าก่อสร้าง = 495.00 บาท/ม. |

- CONTRACTION JOINT

| | | | | | |
|------------------------|--------|------|------|--------|--|
| ปริมาณงาน | 322.00 | M. | | | |
| คิดจากความยาว | | 3.50 | ม. | | |
| ค่าเหล็ก | 23.10 | กก. | @ | 29.16 | เหล็ก RB 25 mm. = 673.59 บาท |
| ค่าตัด JOIN และหยอดยาง | | 3.50 | ม. @ | 24.12 | (ลึกลง 6 CM.) = 84.42 บาท |
| ทาสี + จาระบี | 12.00 | ชุด | @ | 4.00 | = 48.00 บาท |
| JOINT SEALER | 2.10 | ลิตร | @ | 45.77 | = 96.11 บาท |
| แผ่นพลาสติก | 3.50 | ม. | @ | 6.18 | = 21.63 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | = 923.75 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 923.75 | / | | 3.50 | = 263.92 บาท/ม. |
| | | | | | รวมค่างานต้นทุน = 263.92 บาท/ม. |
| ค่างานรวม | 263.92 | x | | 1.2198 | = 321.92 บาท/ม. |
| | | | | | ราคาตามแผน = 312.00 บาท/ม. |
| | | | | | ขอตั้งค่าก่อสร้าง = 312.00 บาท/ม. |

SS

[Signature]

ศิริพร


[Signature]

- LONGITUDINAL JOINT

| | | | | | |
|------------------------|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| ปริมาณงาน | 857.00 | M. | | | |
| คิดจากความยาว | 10.00 | ม. | | | |
| ค่าเหล็ก | 13.43 กก. | @ | 22.84 เหล็ก DB 16 mm. | = | 306.74 บาท |
| ค่าตัด JOIN และหยอดยาง | 10.00 | ม. | @ | 24.12 (ลึกลง 6 CM.) | = 241.20 บาท |
| JOINT SEALER | 6.00 | ลิตร | @ | 45.77 | = 274.62 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | = 822.56 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 822.56 / | 10.00 | | | = 82.25 บาท/ม. |
| | | | | รวมค่างานต้นทุน | = <u>82.20 บาท/ม.</u> |
| ค่างานรวม | 82.20 | x | 1.2198 | | = <u>100.26 บาท/ม.</u> |
| | | | | ราคาตามแผน | = <u>102.00 บาท/ม.</u> |
| | | | | ขอตั้งค่าก่อสร้าง | = <u><u>102.00 บาท/ม.</u></u> |

- DUMMY JOINT

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| ปริมาณงาน | 240.00 | M. | | | |
| คิดจากความยาว | 10.00 | ม. พื้นที่ | 35.00 ตร.ม. | | |
| ค่าตัด JOIN และหยอดยาง | 10.00 | ม. | @ | 24.12 (ลึกลง 6 CM.) | = 241.20 บาท |
| JOINT SEALER | 6.00 | ลิตร | @ | 45.77 | = 274.62 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | = 515.82 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 515.82 / | 10.00 | | | = 51.58 บาท/ม. |
| | | | | รวมค่างานต้นทุน | = <u>51.50 บาท/ม.</u> |
| ค่างานรวม | 51.50 | x | 1.2198 | | = <u>62.81 บาท/ม.</u> |
| | | | | ราคาตามแผน | = <u>61.00 บาท/ม.</u> |
| | | | | ขอตั้งค่าก่อสร้าง | = <u><u>61.00 บาท/ม.</u></u> |



 ศุกรวิทย์

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง
ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 (สำหรับงานจ้างเหมา)

| ที่ | รายการ | ค่าวัสดุที่แหล่ง | | ระยะขนส่ง (กม.) | | | | | | ค่าขนส่ง (ตามตาราง ค่าขนส่ง) | Factor ค่าขนส่ง | ค่าขนส่ง (คูณ Factor) (บาท/หน่วย) | ค่าขนส่ง ขึ้น-ลง (บาท/หน่วย) | รวมค่า วัสดุ (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท/หน่วย) | รวม (บาท/หน่วย) | |
|-----|---|------------------|---------------|-----------------|------|-------|--------------|------|-------|------------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|
| | | หน่วย | เงิน (บาท) | ผิวทางลาดยาง | | | ผิวทางลูกรัง | | | | | | | | | | รวม |
| | | | | ราบ | เนิน | ภูเขา | ราบ | เนิน | ภูเขา | | | | | | | | |
| 1 | <u>เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)</u> ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร 1.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน | บ./ตัน | 25,953.27 | 9.930 | - | - | - | - | - | 9.93 | 27.11 | 1.0000 | 27.11 | 80.00 | 26,060.38 | 3,100.00 | 29,160.38 |
| 2 | <u>เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)</u> ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร 8.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน | บ./ตัน | 19,430.49 | 9.930 | - | - | - | - | - | 9.93 | 27.11 | 1.0000 | 27.11 | 80.00 | 19,537.60 | 3,300.00 | 22,837.60 |
| 3 | ลวดผูกเหล็ก 12.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน | บ./กก. | 36.45 | 9.930 | - | - | - | - | - | 9.93 | 0.03 | 1.0000 | 0.03 | - | 36.48 | - | 36.48 |
| 4 | ปูนซีเมนต์ประเภท 1 13.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน | บ./ตัน | 2,808.41 | 9.930 | - | - | - | - | - | 9.93 | 27.11 | 1.0000 | 27.11 | 50.00 | 2,885.52 | - | 2,885.52 |
| 5 | หินผสมคอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 445.79 | 10.000 | - | - | - | - | - | 10.00 | 38.20 | 1.0000 | 38.20 | - | 483.99 | - | 483.99 |
| 6 | ทรายผสมคอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 280.37 | 31.000 | - | - | - | - | - | 31.00 | 114.72 | 1.0000 | 114.72 | - | 395.09 | - | 395.09 |

หมายเหตุ

- ขนส่งจากแหล่งถึงหน้างาน ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

- ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ

ข้อมูลงานคอนกรีต CLASS ต่าง ๆ
(สำหรับงานจ้างเหมา - ราคาวัสดุไม่รวมภาษี)

| กำลังอัด (Cube) ส่วนผสมคอนกรีต | A > 50 Mpa 500:366:662 | B 46-50 Mpa 450:391:662 | C 41-45 Mpa 400:416:662 | D 30-40 Mpa 350:441:662 | E < 30 Mpa 300:466:662 | Lean 1:3:6 220:393:843 | Mortar 1:3 500:749 |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,885.52 | 1,514.90 | 1,363.41 | 1,211.92 | 1,060.43 | 908.94 | 666.56 | 1,514.90 |
| 2. ทราย 1.20 x 395.09 | 173.52 | 185.38 | 197.23 | 209.08 | 220.93 | 186.32 | 355.11 |
| 3. หิน 1.15 x 483.99 | 368.46 | 368.46 | 368.46 | 368.46 | 368.46 | 469.20 | - |
| 4. ค่าแรงผสม - เท | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 466.00 | 466.00 | 117.00 |
| รวม | 2,635.88 | 2,496.25 | 2,356.61 | 2,216.97 | 1,964.33 | 1,788.08 | 1,987.01 |

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|---|--------|---|---------------|-----------------|
| ไม้กระบอก | 1 | ลบ.ฟ. | @ | 620.00 | = | 620.00 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว | 0.30 | ลบ.ฟ. | @ | 514.00 | = | 154.20 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ | 0.30 | ตัน | @ | 60.00 | = | 18.00 | บาท/ตร.ม. |
| (ขนาด Ø 4" x 4.00 ม.) | | | | | | | |
| ตะปู | 0.25 | กก. | @ | 41.59 | = | 10.39 | บาท/ตร.ม. |
| รวม | | | | | = | 802.59 | บาท/ตร.ม. ..(1) |

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25 % ของ (1) = 200.64 บาท/ตร.ม.

ค่าแรง = 139.00 บาท/ตร.ม.

น้ำมันทาผิวไม้ 1 ตร.ม. @ 2.00 = 2.00 บาท/ตร.ม.

รวม = **341.64** บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20 % ของ (1) = 160.51 บาท/ตร.ม.

ค่าแรง = 139.00 บาท/ตร.ม.

น้ำมันทาผิวไม้ 1 ตร.ม. @ 2.00 = 2.00 บาท/ตร.ม.

รวม = **301.51** บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

| | | | | | | | |
|--------------------|------|-------|---|--------|---|---------------|-----------|
| ไม้กระบอก | 1 | ลบ.ฟ. | @ | 620.00 | = | 620.00 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้อัดยางหนา 4 มม. | 1 | ตร.ม. | @ | 84.37 | = | 84.37 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว | 0.30 | ลบ.ฟ. | @ | 514.00 | = | 154.20 | บาท/ตร.ม. |
| ตะปู | 0.25 | กก. | @ | 41.59 | = | 10.39 | บาท/ตร.ม. |
| รวม | | | | | = | 868.96 | บาท/ตร.ม. |

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33 % = 286.75 บาท/ตร.ม.

ค่าแรง = 139.00 บาท/ตร.ม.

น้ำมันทาผิวไม้ 1 ตร.ม. @ 2.00 = 2.00 บาท/ตร.ม.

รวม = **427.75** บาท/ตร.ม.

CS


 วิศวกร

ตารางเทียบราคา
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี้ยวเมืองลำปาง
ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400

| ลำดับ ที่ | รายการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางเกาะคาขนส่ง | บริษัท จำกัด ยู พี คอนกรีต | ราคาต่ำที่สุด | ขอตั้ง |
|--------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | ราคาบาท/หน่วย | ราคาบาท/หน่วย | ราคาบาท/หน่วย | | |
| 1 | เหล็กตะแกรง CDD ข้ออ้อย ขนาด dia 5.60x4.60 mm. @150x285 mm. | 43.92 | 46.73 | 45.79 | 43.92 | 43.92 |
| 2 | Joint Sealer | 45.77 | 46.41 | 45.90 | 45.77 | 45.77 |
| 3 | กระดาษขานอ้อยชุบน้ำมันขนาด 4 x 7 หนา 10 มิลลิเมตร | 269.59 | 276.78 | 273.18 | 269.59 | 269.59 |
| 4 | PLASTIC SHEET 0.07 mm. | 6.18 | 6.23 | 6.19 | 6.18 | 6.18 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม)..........กรรมการ
(นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

(ลงนาม)..........กรรมการ
(นายชาญสิทธิ์ สวนใจ)

(ลงนาม)..........ผู้จัดทำ
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)