

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี 2568		
	รหัสงาน 258000 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง		
ทางหลวงหมายเลข	1386	ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานพิษณุโลก	
		ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 2+220	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง		
4. ราคากลางคำนวณ	- ๓ ม.ค. ๒๕๖๘	เป็นเงิน 24,987,187.50	บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
	5.2		
	5.3		
	5.4		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายบัณฑิต รักษาดี	รส.ทล.5	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	
6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.3 นายพันการณั์ เหมพิสุทธิ์	วว.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.4 นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน	วบ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.5 นางสาวสิริกันยา ไชยสาร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง	

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / วันที่ มกราคม 2568

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี 2568

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

① เรียน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1386 ตอนควบคุม 0100

ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานพิษณุโลก ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 2+220

งบประมาณ 25,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งาน	เตรียมพื้นที่				
1.1	งาน	ปรับลอแก้วพีช				
		ปริมาณงาน	18,976.00	ตร.ม. ๆ ละ	2.20 บาท เป็นเงิน	41,747.20 บาท
1.2	งาน	ขนทิ้งวัสดุ				
		ปริมาณงาน	1,897.00	ลบ.ม. ๆ ละ	48.10 บาท เป็นเงิน	91,245.70 บาท
2	งาน	ดิน				
2.1	งาน	ขุดพื้นที่หนองน้ำ				
		ปริมาณงาน	5,260.00	ลบ.ม. ๆ ละ	59.40 บาท เป็นเงิน	312,444.00 บาท
2.2	งาน	ปรับระดับดิน				
		ปริมาณงาน	5,260.00	ลบ.ม. ๆ ละ	40.50 บาท เป็นเงิน	213,030.00 บาท
2.3	งาน	ดินผสมสำเร็จ น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.				
		ปริมาณงาน	122,214.00	ลูก ๆ ละ	32.40 บาท เป็นเงิน	3,959,733.60 บาท
3	งาน	ปลูกต้นไม้				
3.1	งาน	ซิลเวอร์โอ๊ค Ø 3" ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.				
		ปริมาณงาน	40.00	ต้น ๆ ละ	5,402.50 บาท เป็นเงิน	216,100.00 บาท
3.2	งาน	อินทนิล Ø 3" ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.				
		ปริมาณงาน	58.00	ต้น ๆ ละ	2,647.70 บาท เป็นเงิน	153,566.60 บาท
3.3	งาน	ไทรเกาหลี ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.				
		ปริมาณงาน	70.00	ต้น ๆ ละ	662.90 บาท เป็นเงิน	46,403.00 บาท
3.4	งาน	นီออน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ซม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.				
		ปริมาณงาน	81,250.00	ต้น ๆ ละ	55.00 บาท เป็นเงิน	4,468,750.00 บาท

/3.5 งานเข็มสามสี....

รับทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 เลขที่.....
 วันที่..... 3 ม.ค. 2568
 เวลา..... 15.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... รส.ทล.5 ประธานกรรมการ
 วผ.ทล.5 กรรมการ
 วว.ทล.5 กรรมการ
 วบ.ทล.5 กรรมการ
 นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ งาน เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
 เงินประกันผลงาน 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

ที่ สทล.๕.๒/๒๗ - ๓ ม.ค. ๒๕๖๘

- ② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, คุณสุภาวดี พงษ์โสภณ ๑
 - เห็นชอบ
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพันธุศักดิ์ สัตยเทวา)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1386 ตอนควนค่อม 0100 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานพิษณุโลก
 สำนักรังงานหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 2+220

งบประมาณ 25,000,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
4.1	งาน พื้น ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. ผิวขัดหยาบ	879.00	ตร.ม.	315.68	277,478.33	1.2522	395.28	395.20	347,380.80	
4.2	งาน พื้น ค.ส.ล. หน้า 15 ซม. ผิวขัดหยาบ	418.00	ตร.ม.	440.01	183,925.23	1.2522	550.98	550.90	230,276.20	
4.3	งาน ทราดยาบปรับปรุง	65.00	ลบ.ม.	503.29	32,713.69	1.2522	630.21	630.20	40,963.00	
4.4	งาน NEW R.C. BOX CULVERTS SIZE 3-(1.50 x 1.50 M.)	15.000	ม.	29,437.18	441,557.70	1.2287	36,169.46	36,169.40	542,541.00	
5	งาน ป้าย									
5.1	งาน ป้าย Welcome	1.00	แห่ง	402,077.21	402,077.21	1.2522	503,481.07	503,481.00	503,481.00	
5.2	งาน ป้าย Bon Voyage	1.00	แห่ง	331,516.90	331,516.90	1.2522	415,125.46	415,125.40	415,125.40	
5.3	งาน ป้าย LOGO กรมทางหลวง	1.00	แห่ง	76,542.53	76,542.53	1.2522	95,846.56	95,846.50	95,846.50	
6	งาน บำรุงรักษา (1 ปี = 12 เดือน = 365 วัน)	12.00	เดือน	147,980.88	1,775,770.56	1.2522	185,301.65	185,301.60	2,223,619.20	
				รวมค่าจ้างต้นทุน			19,982,657.06		รวมเป็นเงิน	24,987,187.50

[Handwritten signature]

- (1) ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 19,982,657.0624 (นายบัณฑิต รักษาดี) ร.ส.ท.5
- (2) ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง) ปร.ส.ท.5
- (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = -
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.2522 (นายเสกสรรค์ ครุฑพงษ์ร่ำ) ว.ท.ส.5
- (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2287 (กรรมการกำหนดราคากลาง) ว.ท.ส.5
- (6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + ((3) - ((1) \times (4) + (2) \times (5)))$
- (7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 1.0000 (นายจักรพงษ์ ธรรมทีโน) ว.ท.ส.5
- (8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 1.2522 (นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร) กรรมการกำหนดราคากลาง

งานสะพาน	15,000,000.00	1.2361	1.2287
	20,000,000.00		1.2287

งานทาง	10,000,000.00	1.3105	1.2522
	20,000,000.00	1.2521	

การคำนวณค่า Factor F