

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2411 ตอน บ้านพลับ - หนองนกเขียน ระหว่าง กม.4+765 - กม.6+290 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๘ รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2411 ตอน บ้านพลับ - หนองนกเขียน ระยะเวลาของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 20,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการทุบหรือต่อเติม เปลี่ยนเป็น NEW R.C. BOX CULVERT, ชุดรีโวลต์ชั้นโครงสร้างทางเดิม  
 กองเก็บตามที่กำหนด,บดอัดชั้นโครงสร้างทางด้วยวิธี SCARIFY AND RECOMPACT, บดอัดชั้นรองพื้นทางด้วยวิธี  
 SOIL CEMENT SUBBASE, บดอัดชั้นพื้นทางดสยวิธี CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE,  
 ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 10 CM., ก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยวิธี วางท่อ R.C.PIPE CULVERT, CONCRETE  
 SLOPE PROTECTION, SIDE DITCH LINING TYPE II บริเวณลาดคันทาง,

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2568 เป็นเงิน 19,586,599.73 บาท  
 ในระหว่างการก่อสร้างต้องมีการจัดการเครื่องหมายจราจร ให้สะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตามรูปแบบที่กำหนด

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จักรกริช แก้วแสงอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อุดรธานีที่ 1 (ป)

7.2 บุญปาน เคนคำภา กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.อุดรธานีที่ 1

7.3 ธนากร วิเชียรนิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ศิวชาติ อุทาทิพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2411 ตอน บ้านพลับ - หนองนกเขียน ระหว่าง กม.4+765 - กม.6+290

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT DIA.0.30 M.	M.	62.000	62.00	3,844.00	1.2791	79.30	4,916.86
2	2. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT DIA.0.60 M.	M.	184.000	107.75	19,826.00	1.2791	137.82	25,359.43
3	3. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT DIA.1.00 M.	M.	36.000	456.50	16,434.00	1.2791	583.90	21,020.72
4	4. ขุดรื้อวัสดุชั้นโครงสร้างทางเดิม กองเก็บตามที่กำหนด	CU.M.	1,736.000	47.00	81,592.00	1.2791	60.11	104,364.32
5	5. CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	12,320.000	1.55	19,096.00	1.2791	1.98	24,425.69
6	6. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	201.000	423.25	85,073.25	1.2791	541.37	108,817.19
7	7. SCARIFY AND RECOMPACT	SQ.M.	7,992.000	11.00	87,912.00	1.2791	14.07	112,448.23
8	8. SELECTED MATERIAL A	CU.M.	14.000	242.65	3,397.10	1.2791	310.37	4,345.23
9	9. SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	1,887.000	517.00	975,579.00	1.2791	661.29	1,247,863.09
10	10. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	1,757.000	808.59	1,420,692.63	1.2791	1,034.26	1,817,207.94
11	11. PRIME COAT	SQ.M.	8,048.000	33.11	266,469.28	1.2791	42.35	340,840.85

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2411 ตอน ปานพลับ - หนองนกเขียน ระหว่าง กม.4+765 - กม.6+290

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. TACK COAT	SQ.M.	14,483.000	16.19	234,479.77	1.2791	20.70	299,923.07
13	13. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK (AC.60/70)	SQ.M.	8,048.000	292.87	2,357,017.76	1.2791	374.61	3,014,861.41
14	14. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC.60/70)	SQ.M.	14,483.000	293.23	4,246,850.09	1.2791	375.07	5,432,145.95
15	15. R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS II	M.	11.000	3,853.00	42,383.00	1.2791	4,928.37	54,212.09
16	16. R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS III	M.	235.000	3,113.00	731,555.00	1.2791	3,981.83	935,732.00
17	17. NEW R.C. BOX CULVERT AT STA. 5+132.000 SIZE 2-(2.10 x 2.10)	M.	21.000	29,529.96	620,129.16	1.2355	36,484.26	766,169.57
18	18. NEW R.C. BOX CULVERT AT STA. 5+175.000 SIZE 2-(2.10 x 2.10)	M.	21.000	29,529.96	620,129.16	1.2355	36,484.26	766,169.57
19	19. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA. 5+132.000 SIZE 2-(2.10 X 2.10) (ONE SIDE)	EACH	2.000	50,404.65	100,809.30	1.2355	62,274.94	124,549.89

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2411 ตอน บ้านพลับ - ท้องนบกเขียน ระหว่าง กม.4+765 - กม.6+290

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA. 5+175.000 SIZE 2-(2.10 X 2.10) (ONE SIDE)	EACH	2.000	50,404.65	100,809.30	1.2355	62,274.94	124,549.89
21	21. CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	3,045.000	602.50	1,834,612.50	1.2791	770.65	2,346,652.84
22	22. SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	4,498.000	288.00	1,295,424.00	1.2791	368.38	1,656,976.83
23	23. THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	586.000	311.75	182,685.50	1.2791	398.75	233,673.02
24	24. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	L.S	1.000	15,146.63	15,146.63	1.2791	19,374.05	19,374.05
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,586,599.73</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งบอุดหนุนโครงการก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2411 ตอน บ้านพลับ - ทอน บานพลับ - ทอนบกเขื่อน ระหว่าง กม.4+765 - กม.6+290  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง

  
( จักรกริช แก้วแสงอ่อน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( บุญปาน เคนคำภา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ชนากร วิเชียรนิทย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ศิวชาติ อุทาธิพย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน 19,586,599.73 .-

(สืบแก้ลำต้นหักแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)  
โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตามราคากลางที่กำหนด  
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
( นายมงคล นวลเกลี้ยง )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1