



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทรภายใน 44027 โทรสาร.044-246211

ที่ สทล.10.2/ 48

วันที่ 6 ม.ค. 2568

เรื่อง การสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปปช.01)

① เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ สทล.10.2/ 162 /2568 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง วงเงิน 1,200,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของราคาประเมินราคากลางแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,211,993.35 บาท ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)

ประธานคณะกรรมการ

② คณะกรรมการราคากลาง

- เพื่อทราบ
- อนุมัติดำเนินการต่อไป

ในวงเงิน 1,211,993.35 บาท



(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.10





บันทึกข้อความ

E-mail / Fax / สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)	
รับที่	๑๗๑๙
วันที่	๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา	๑๕:๑๕

ส่วนราชการ สำนักบริหารบำรุงทาง โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘ ต่อ ๒๓๕๒๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๗๗๙

ที่ สร.๔/๖๕๓๓

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามบันทึกที่ สทล.๑๐.๒/๘๔๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้จัดส่งแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ งานก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักบริหารบำรุงทาง ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน ในทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายมงคล ทวีชัยทศพล)

ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง

(๒) ๑ผ.ทล.๑๐, ๑วบ.ทล.๑๐, ๑ผบ.ทล.๑๐,

คุณปราณี สีนปรุ

.- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗ ผู้ส่ง ขนิษฐา

๑๖๒-๑/๑๑/๖๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคนสวย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่

2. กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคนสวย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่

4. สักมณณพ๒๑๐

โดยสังเขป อาคารบ้านพักข้าราชการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ม.ค. 2568 เป็นเงิน 1,211,993.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พีรพงศ์ ใจพุดชา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 วุฒิชัย บุญสมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 อีร์วัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 กิตติภูมิ กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

กิตติภูมิ กล้าหาญ

03 มกราคม 2568 15:09:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรังค์กรตรวจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ โคราช จังหวัด นครราชสีมา ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					338,178.18	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					447,873.31	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 925,378.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ในเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคราช-เวียงพิบูลย์บุรีรัมย์/โครงการที่ ๑ ที่ กม.๒๕+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ในเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคราช-เวียงพิบูลย์บุรีรัมย์/โครงการที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโครงการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					85,451.18	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					53,875.91	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									925,378.58

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 925,378.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติภูมิ กล้าหาญ

03 มกราคม 2568 15:09:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S.	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	1.810	ลบ.ม.	0.00	0.00	86.00	155.66	155.66	
	- งานทรายรองก้นหลุมฐานราก	.300	ลบ.ม.	470.00	141.00	80.00	24.00	165.00	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมฐานราก	.150	ลบ.ม.	1,505.84	225.87	328.00	49.20	275.07	
	- เสาค้ำ I-22 รับน้ำหนักปัลลอคภัย 22 ต้น	12.000	ต้น	1,099.92	13,199.04	314.00	3,768.00	16,967.04	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาค้ำ I-22	12.000	ต้น	0.00	0.00	138.00	1,656.00	1,656.00	
	- ไม่แบบ	163.790	ตร.ม.	584.79	95,782.75	107.00	17,525.53	113,308.28	
	- ไม่โครง	49.140	ตร.ม.	56.14	2,758.71	0.00	0.00	2,758.71	
	- ตะปู	40.950	กก.	65.00	2,661.75	0.00	0.00	2,661.75	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	20.35	4,920.83	3.39	819.74	5,740.57	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	848.620	กก.	19.60	16,632.95	3.39	2,876.82	19,509.77	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	1,082.940	กก.	19.70	21,333.91	2.77	2,999.74	24,333.65	

กิตติภูมิ กล้าหาญ

03 มกราคม 2568 15:09:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-16 มม.	612.980	กก.	19.50	11,953.11	2.77	1,697.95	13,651.06	
	- ลวดผูกเหล็ก	83.590	กก.	25.83	2,159.12	0.00	0.00	2,159.12	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	32.00	2,108.80	4.00	263.60	2,372.40	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	42.50	617.52	4.00	58.12	675.64	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	25.000	ลบ.ม.	1,558.34	38,958.50	322.00	8,050.00	47,008.50	
	- งานฉาบพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	227.00	14,959.30	19.00	1,252.10	16,211.40	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	470.00	1,428.80	86.00	261.44	1,690.24	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	22.65	1,271.11	9.00	505.08	1,776.19	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	22.65	817.21	9.00	324.72	1,141.93	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	22.65	22,062.68	9.00	8,766.63	30,829.31	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	22.65	596.37	9.00	236.97	833.34	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.280	กก.	32.15	330.50	9.00	92.52	423.02	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	22.46	108.70	9.00	43.56	152.26	

กิตติภูมิ กล้าหาญ

03 มกราคม 2568 15:09:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	23.00	693.22	9.00	271.26	964.48	
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	23.00	65.09	9.00	25.47	90.56	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	68.22	2,455.92	0.00	0.00	2,455.92	
	- งานทาสีกับสนิมเหล็กโครงสร้างเหล็ก	127.100	ตร.ม.	44.34	5,635.61	27.00	3,431.70	9,067.31	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ท่อน	124.00	14,384.00	19.00	2,204.00	16,588.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,644.28	278,262.37	4,174.32	59,915.81	338,178.18	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	80.440	ตร.ม.	225.70	18,155.30	57.00	4,585.08	22,740.38	
	- ครอบสันหลังคา	1.050	ม.	132.48	139.10	57.00	59.85	198.95	
	- ครอบสันตะเข้	22.620	ม.	132.48	2,996.69	57.00	1,289.34	4,286.03	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	60.58	242.32	57.00	228.00	470.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบ 3 ทง Y	2,000	แผ่น	69.34	138.68	57.00	114.00	252.68	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80,440	ตร.ม.	42.00	3,378.48	19.00	1,528.36	4,906.84	
	- เจียงายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34,200	ม.	90.00	3,078.00	45.00	1,539.00	4,617.00	
	- แผ่นโพลีนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 ม.	1,000	แผ่น	235.51	235.51	18.00	18.00	253.51	
	- ผ้าพาดานแผ่นยับยั้งบอร์ตขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	60,600	ตร.ม.	83.30	5,047.98	71.00	4,302.60	9,350.58	
	- ผ้าพาดานแผ่นยับยั้งบอร์ตขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนชื้น	28,210	ตร.ม.	123.20	3,475.47	71.00	2,002.91	5,478.38	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	34,310	ตร.ม.	68.85	2,362.24	71.00	2,436.01	4,798.25	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใต้ออก หน้า 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	188,800	ม.	93.85	17,718.88	35.00	6,608.00	24,326.88	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	210,210	ตร.ม.	293.95	61,791.22	72.00	15,135.12	76,926.34	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)								

กิตติภูมิ กล้าหาญ

03 มกราคม 2568 15:09:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	76.86	30,793.95	67.00	26,843.55	57,637.50	
	- กระเบื้องกึ่งวงกลมเซรามิค ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	195.66	9,133.40	134.00	6,255.12	15,388.52	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	288.60	17,734.47	171.00	10,507.95	28,242.42	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	288.01	4,251.02	122.00	1,800.72	6,051.74	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	320.71	9,130.61	122.00	3,473.34	12,603.95	
	- D1 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,290.85	9,872.55	0.00	0.00	9,872.55	
	- D2 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,400.34	3,400.34	0.00	0.00	3,400.34	
	- D3 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,371.43	4,742.86	0.00	0.00	4,742.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงด้านข้าง ขนาด 1.30 x 2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,992.20	5,992.20	0.00	0.00	5,992.20	
	- W1 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,049.97	12,199.88	0.00	0.00	12,199.88	
	- W2 - หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60x1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	
	- W3 - หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,830.67	3,661.34	0.00	0.00	3,661.34	
	- W4 - หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.20x1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	4,299.06	17,196.24	0.00	0.00	17,196.24	
	- W5 - หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.00 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,442.90	10,885.80	0.00	0.00	10,885.80	
	- W6 - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50 x 1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,275.69	2,275.69	0.00	0.00	2,275.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W7 - หนาต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.70x1.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,417.25	9,669.00	0.00	0.00	9,669.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม.	26.400	ม.	100.00	2,640.00	38.00	1,003.20	3,643.20	
	- โถสวมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,700.93	5,401.86	346.00	692.00	6,093.86	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	405.00	810.00	54.00	108.00	918.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,160.48	1,160.48	346.00	346.00	1,506.48	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	831.78	831.78	346.00	346.00	1,177.78	
	- กอน้ำเอนอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	685.40	1,370.80	154.00	308.00	1,678.80	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	210.95	421.90	0.00	0.00	421.90	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	554.01	1,108.02	0.00	0.00	1,108.02	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	167.88	335.76	0.00	0.00	335.76	
	- สัตอปวดลว	6.000	ชุด	189.05	1,134.30	27.00	162.00	1,296.30	
	- กอกลางพื้น	2.000	ชุด	355.77	711.54	38.00	76.00	787.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่เสกระดาษขี้ขี้	2.000	ชุด	369.92	739.84	92.00	184.00	923.84	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	226.38	1,131.90	58.00	290.00	1,421.90	
	- กระเบื้องกวางกระเบื้องเจียรปดี ขนาด 60x70 ซม. หนา 6 มม.	1.000	ชุด	665.47	665.47	54.00	54.00	719.47	
	- กระเบื้องกวางกระเบื้องสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	144.53	144.53	54.00	54.00	198.53	
	- ชุดฝักบัว แบบติดตั้ง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	430.66	861.32	54.00	108.00	969.32	
	- ที่ใส่สบู่ (เซรามิก)	2.000	ชุด	420.56	841.12	54.00	108.00	949.12	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.000	ชุด	240.15	480.30	70.00	140.00	620.30	
	- ทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	87.64	17,100.31	26.00	5,073.12	22,173.43	
	- ทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	77.50	20,584.00	26.00	6,905.60	27,489.60	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	427.01	2,135.05	55.89	279.45	2,414.50	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	197.08	1,379.56	55.89	391.23	1,770.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	32.15	716.62	8.00	178.32	894.94	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.470	กก.	21.65	248.32	8.00	91.76	340.08	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	21.65	1,461.37	8.00	540.00	2,001.37	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	191.61	2,077.05	38.00	411.92	2,488.97	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	101.58	2,316.02	38.00	866.40	3,182.42	
	- ทาสีน้ำมัน	4.720	ตร.ม.	81.67	385.48	27.00	127.44	512.92	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	49,697.90	340,301.92	3,378.78	107,571.39	447,873.31	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	261.22	2,089.76	123.00	984.00	3,073.76	
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	101.41	507.05	92.00	460.00	967.05	
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	64.95	259.80	92.00	368.00	627.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,285.29	2,285.29	685.59	685.59	2,970.88	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	726.28	5,810.24	38.00	304.00	6,114.24	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	186.13	372.26	38.00	76.00	448.26	
	- กอกล้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	100.00	900.00	38.00	342.00	1,242.00	
	- กอกลสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	83.94	251.82	38.00	114.00	365.82	
	- กอกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	115.33	230.66	38.00	76.00	306.66	
	- ปั๊มฉีดโน้มน้ำแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,226.28	4,226.28	462.00	462.00	4,688.28	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,467.15	5,467.15	615.00	615.00	6,082.15	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	1,029.91	3,089.73	308.00	924.00	4,013.73	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	261.22	8,881.48	123.00	4,182.00	13,063.48	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	101.41	709.87	92.00	644.00	1,353.87	

กิตติภูมิ กลาหาญ

03 มกราคม 2568 15:09:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ของอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	10,144.86	10,144.86	3,043.46	3,043.46	13,188.32	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	31.000	ม.	168.22	5,214.82	50.47	1,564.57	6,779.39	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	350.36	2,102.16	105.11	630.66	2,732.82	
	- บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,642.34	3,284.68	492.70	985.40	4,270.08	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	2,248.18	2,248.18	231.00	231.00	2,479.18	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,204.38	3,204.38	961.31	961.31	4,165.69	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	403.50	1,614.00	138.00	552.00	2,166.00	
	- งานขุดดิน	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	129.00	457.95	457.95	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	470.00	51.70	86.00	9.46	61.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.370	ลบ.ม.	1,558.34	576.58	322.00	119.14	695.72	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	5.390	กก.	20.35	109.68	3.39	18.27	127.95	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	15.380	กก.	21.65	332.97	3.39	52.14	385.11	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 มม. หนา 3.2 มม.	2.000	ชุด	923.00	1,846.00	0.00	0.00	1,846.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	.470	ตร.ม.	293.95	138.15	72.00	33.84	171.99	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	ชุด	605.84	605.84	0.00	0.00	605.84	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	37,065.49	66,555.39	8,420.42	18,895.79	85,451.18	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	3,390.00	3,390.00	692.00	692.00	4,082.00	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.43	467.15	28.03	140.15	607.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ELCB. 1P,20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.43	467.15	28.03	140.15	607.30	
	-- ELCB. 1P,32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	79.56	79.56	28.03	28.03	107.59	
	-- Grounding System	1.000	L.S	1,260.00	1,260.00	150.00	150.00	1,410.00	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	566.39	566.39	169.92	169.92	736.31	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	125.85	5,537.40	23.00	1,012.00	6,549.40	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	38.95	428.45	12.00	132.00	560.45	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248.000	ม.	9.01	2,234.48	5.00	1,240.00	3,474.48	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360.000	ม.	6.08	2,188.80	4.00	1,440.00	3,628.80	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,038.91	1,038.91	311.67	311.67	1,350.58	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	20.74	1,659.20	23.00	1,840.00	3,499.20	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	165.88	165.88	49.76	49.76	215.64	
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	254.01	1,016.04	127.00	508.00	1,524.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	335.04	1,675.20	88.00	440.00	2,115.20	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	218.25	6,984.00	88.00	2,816.00	9,800.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,883.21	1,883.21	115.00	115.00	1,998.21	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	ชุด	42.34	762.12	69.00	1,242.00	2,004.12	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองขั้ว พร้อมฝา	2.000	ชุด	64.23	128.46	69.00	138.00	266.46	
	- ปลั๊กไฟคู่ทั่วไป แบบ Ground	38.000	ชุด	75.18	2,856.84	69.00	2,622.00	5,478.84	
	- ปลั๊กไฟคู่ แบบกันน้ำ	4.000	ชุด	86.13	344.52	69.00	276.00	620.52	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	ชุด	86.13	86.13	69.00	69.00	155.13	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	ชุด	86.13	86.13	69.00	69.00	155.13	
	- กริ่งเสียง	1.000	ชุด	254.01	254.01	69.00	69.00	323.01	
	- กลองฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,346.72	1,346.72	404.01	404.01	1,750.73	

กิตติภูมิ กล้าหาญ

03 มกราคม 2568 15:09:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไข่ออกเงิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	728.47	728.47	127.00	127.00	855.47	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,348.08	37,635.22	2,956.45	16,240.69	53,875.91	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								925,378.58	



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย-เขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หมู่ ๕ บ้านโคกสวาย-เขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ปฏิบัติการและสิ่งก่อสร้างประจำศูนย์ปฏิบัติการและระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง		
คำนวณราคาากลางโดย	คณะกรรมกรการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา) Dia. 1/2	1.000	ชุด	2,228.00	สืบจากการประกอบอาคารนครราชสีมา
2	มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220V 15(45)A 50 Hz	1.000	ชุด	2,609.00	สพฐ. 2567
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				4,837.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)	
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตำบลโนนโคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ อำเภอโนนสูง จังหวัดบุรีรัมย์	
แบบเลขที่	๒๐๕ ตอน โคนโคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๒๐๐	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง	
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)	925,378.58	1.3045	1,207,156.35	
รวมค่าก่อสร้าง				1,207,156.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,412.84 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,207,156.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) (นครราชสีมา)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ๒๐๕ ต.เมือง โคนสวย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑, ๑.๕ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ๖803 อำเภอเมือง โอน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง ๒๐๕ ตอน โคนสวย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,207,156.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เหลือ 13,412.84 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,207,156.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคราช-เวียงทองวงหลวงนครราชสีมาที่ ๑, ๑.๑ กม. ๒๕๖+๒๕๗.๑๐ ปริมณฑล ๑ แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคราช-เวียงทองวงหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม. ๒๓๒+๒๑๐
แบบเลขที่	๒๐๕ ตอน โคราช-เวียงทองวงหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม. ๒๓๒+๒๑๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคาากลาง	เมื่อวันที่



(วุฒิชัย บุญสมจิตร์)
 กรรมการกำหนดราคาากลาง

(พีรพงศ์ ใจพุดชา)
 ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง
 (อีรวัดน์ พีระพัฒน์พงษ์)
 กรรมการกำหนดราคาากลาง

(กิตติภูมิ กล้าหาญ)
 กรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
 ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๑๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑-๓ กม.๒๑๒+๒๑๐
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 ค่ารวมราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1,000 หลังละ 1,207,156.35 บาท	1,207,156.35	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	4,837.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานหนทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย-เขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานหนทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย-เขวงทางหลวงนครราชสีมา อาเภอ เมืองนครราชสีมา
แบบเลขที่	๒๐๕ ตอน โคกสวาย-เขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๒๑๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานหนทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
ค่านวนราคากลาง	เมื่อวันที่


 (พิศพงษ์ ใจพิชชา)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (วุฒิชัย บุญสมจิตร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (กิตติภูมิ กล้าหาญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย-เขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน โคกสวาย-เขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๒๑๐
แบบเลขที่	๒๐๕ ตอน โคกสวาย-เขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๒๑๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่